

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								ONDERHOUD ZANDBANEN EN ZANDWEGEN		
13								GRONDBEWERKING		
1302								<u>Verwerken zand</u>		
130220								Deel van de tekst 'Grondsoort' is vervallen		
130220	220301							Grond verwerken in zandbaan. Grondsoort: brekerzand, fractie 0-2mm Gemiddelde hoogte 0,2 m Breedte bovenzijde van 3 tot 10 m Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m Verdichten volgens bestekspostnr. xxxxxx	m3	V
		1								
			3							
				2						
					1					
						4		Hoeveelheidsbepaling door meting in middelen van vervoer		
2								TERREINMEUBILAIR		
22								AFSLUITVOORZIENINGEN		
2202								<u>Afsluitvoorziening metaal</u>		
220210								Kleur toegevoegd		
220210	722099							Aanbrengen afsluitvoorziening. In het maaiveld Handbediende draaiboom, aluminium, profiel 140x90 mm, kleur wit of RAL 6009 dennengroen, rode reflecterende folie in de lengterichting, thermisch verzinkte stalen zuil met voetplaat (Falco o.g.) Doorrijbreedte: 5 m 2 aanslagpalen per slagboom Met prefab fundatie van beton Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld	st	V
8								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL		
82								INZETTEN MATERIEEL		
823								OVERIG MATERIEEL		
823070								Gewijzigde hoeveelheid; was 16 uur		
823070	100599							Inzetten veegwagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van door de directie op te dragen vegen van verhardingen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	120,00 V

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 71 SOCIAL RETURN

- 71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 0,5% van de waarde van de inschrijvingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
 2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
 4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
 5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
 6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
 7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
 8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
 9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
 10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
 11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
 12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

01 73 VEILIGHEID

01 73 75 VEILIGHEID OP MUNITIEDEPOTS EN/OF BRANDSTOFDEPOTS

- 71 Indien op het munitiedepot en/of brandstofdepot werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden, trillingen ontstaan of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient de aannemer ten minste 7 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.