

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

Onderhoud op militaire terreinen

Regio Gelderland zuid

Periode 1-2026 t/m 3-2027

BESTEKNUMMER : 9692532-5

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
2								TERREINMEUBILAIR		
22								AFSLUITVOORZIENINGEN		
2202								<u>Afsluitvoorziening metaal</u>		
220210								Kleur toegevoegd		
220210	722099							Aanbrengen afsluitvoorziening. In het maaiveld	st	4,00 V
								Handbediende draaiboom, aluminium, profiel 140x90 mm, kleur wit of RAL 6009 dennengroen, rode reflecterende folie in de lengterichting, thermisch verzinkte stalen zuil met voetplaat (Falco o.g.) Doorrijbreedte: 5 m	st	4,00 L
								2 aanslagpalen per slagboom	st	8,00 L
								Met prefab fundatie van beton	st	12,00 L
								Bovenkant fundatie gelijk aan maaiveld		
3								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN		
31								MAAIEN TERREIN		
310110								Gewijzigde hoeveelheid; was 51.333 are		
310110	512504	1		9	1	4		Maaien kruidachtigen. Ecologisch beheer Grootte per perceel: variabel, zie complextekening(en) Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	5.630,00 V
3109								<u>Verwerken maaisel</u>		
310910								Gewijzigde hoeveelheid; was 51.596 are		
310910	512508	1	4	9	1	2	1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen bpnr. 310110 t/m 310150 Grootte per perceel: variabel, zie complextekening(en) Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1-2 beurt(en) per jaar Maaisel verzamelen en vervoeren volgens bpnr. 590010	are	5.893,00 V
32								Deel van de tekst is vervallen		
32								MAAIEN BINNEN VLEGGEBIED In verband met de vliegveiligheid moet al het in het vlieggebied werkzaam personeel de Nederlandse taal machtig te zijn. Ecologisch beheer; zie Standaard artikel 51.22.06. Rondom obstakels maaien voorafgaand aan regulier maaien.		
34								ONDERHOUD SCHIETTERREIN		
340030								Tekst 'Aantal percelen' aangepast		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
340030	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: zie complextekening ISK Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	540,00	V
		2								
		3								
			1							
			4							
				1						

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 80 Indien de aannemer voornemens is incidenteel werkzaamheden op het werkterrein te verrichten buiten de werktijden zoals opgenomen in paragraaf 1.07 van dit bestek, dient hij hiertoe uiterlijk 5 dagen voorafgaand aan het geplande moment van uitvoering daartoe een verzoek in bij de directie. Daarnaast maakt de aannemer het uitvoeren van werkzaamheden op het werkterrein buiten de gestelde werktijden bespreekbaar onder het agendapunt "planning" tijdens de bouwvergaderingen.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN

01 26 71 SOCIAL RETURN

- 71 De aannemer verbindt zich ertoe, gedurende de uitvoeringsduur van het werk 0,5% van de waarde van de inschrijvingssom te besteden aan werk(ervarings)plaatsen voor personen uit de doelgroep:
1. Wet Werk en Bijstand (WWB) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, 50 jaar of ouder zijn en/of die zonder re-integratieondersteuning of andere begeleiding niet zelfstandig aan werk kunnen komen;
 2. Werkloosheidswet (WW) gerechtigden, die langer werkloos zijn dan 12 maanden, en /of 50 jaar of ouder zijn, in aansluiting op de premiekorting oudere werknemers;
 3. Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) gerechtigden;
 4. Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) gerechtigden;
 5. Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (WAZ) gerechtigden;
 6. Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten (WAJONG) gerechtigden;
 7. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werkloze werknemers (IOAW) gerechtigden;
 8. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) gerechtigden;
 9. Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) geïndiceerden;
 10. Leer/werkplekken of lonen voor niet uitkeringsgerechtigde werkzoekenden (nuggers);
 11. Leer/werkplekken of lonen voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren met onvoldoende kwalificaties;
 12. Leer/werkplekken in het kader van BOL/BBL opleidingen, VSO en/of praktijkscholen.

Als gedurende de uitvoeringsduur van het werk de in deze bepaling genoemde wetten vervanging krijgen in nieuwe wetten, dan verwijst deze bepaling voortaan naar die nieuwe wetten.

01 73 VEILIGHEID

01 73 75 VEILIGHEID OP MUNITIEDEPOTS EN/OF BRANDSTOFDEPOTS

- 71 Indien op het munitiedepot en/of brandstofdepot werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij vonkvorming kan optreden, trillingen ontstaan of het gebruik van open vuur noodzakelijk is, dient de aannemer ten minste 7 dagen voor aanvang van de betreffende werkzaamheden overleg plegen met de directie en de beheerder van het depot of complex over de geldende richtlijnen en veiligheidsbepalingen.