

Nota van inlichtingen 24NW52205R0-01

Gemeente Meierijstad

Groot onderhoud
natuurgras sportvelden
Meierijstad

Colofon

Titel:	Groot onderhoud natuurgas sportvelden Meierijstad
Soort document:	Nota van inlichtingen
Besteknummer:	24NW52205RO-01
Opdrachtgever:	Gemeente Meierijstad
Contactpersoon:	Dhr. M. Rovers

Status:	Definitief
Datum:	16 december 2025
Auteur:	Dhr. H. Bergmans
Gecontroleerd:	Dhr. S. Verhoeven
Vrijgegeven:	Dhr. H. Bergmans

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 24NW55205RO-01

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

De volgende bijlage komen te vervallen:

Bijlage: Omschrijving:

4. Beheerkaarten gemeente Meerijstad

De volgende bijlage is toegevoegd aan het bestek:

Bijlage: Omschrijving:

4. Geactualiseerde Beheerkaarten gemeente Meerijstad

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110310			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
110310	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	240,00	F
			Betreft: beluchten natuurgras sportveld met een holle			
			pennen			
			Aantal percelen: 3, in overleg met directie			
		.9. . . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot			
			100 gaten per m2 tot een diepte van 0,30 m			
			holle penen			
		. .6. . .	Diepte: 300 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Per veld			
						
110320			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
110320	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	960,00	F
			Betreft: diepbeluchten natuurgras sportveld met			
			massieve penen			
			Aantal percelen: 12, in overleg met directie			
		.4. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			pennen			
			ca. 80 tot 100 gaten per m2			
			Massieve penen: diameter 24 mm			
		. .6. . .	Diepte: 300 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Per veld			
						
110340			Bestekspost vervangen door onderstaande post.			
110340	513414		Diepbeluchten sportveld.	are	1.200,00	F
			Betreft: diepbeluchten grasveld met gebruik van de			
			schudfrees. Uitvoering in de lengte van het veld.			
			Aantal percelen: 15, in overleg met directie			
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van			
			roterende messen (0,03 m) door het snijden van de			
			toplaag			
		. .6. . .	Diepte: 400 mm			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
			Per veld			
						
						

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 08 Werktijden

- 01 Het werk moet uitgevoerd worden op de werkdagen van maandag 07.00 tot en met vrijdag 17.00 uur.

01 27 Aanvullende verplichtingen

01 27 02 Responstijd onderhoudswerkzaamheden

- 01 De opdrachtnemer behoudt gedurende de looptijd van het contract proactief contact met de betreffende verenigingen wat betreft de vrijgave van de velden. De aannemer is verplicht om maximaal 1 week na de vrijgave van de velden de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, waarbij de benodigde werkzaamheden aansluitend worden uitgevoerd.