

Behoort bij: 25NW26001RO-01

Onderhoudsbestek sportvelden - Renovaties

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Algemene werkzaamheden				
10	Verkeersmaatregelen				
100020	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	8,00F		
11	Bereikbaarheid				
110010	Toepassen rijplatenbaan tot 50m.	m	450,00F		
110020	Toepassen rijplatenbaan tot 100m.	m	500,00F		
110030	Toepassen rijplatenbaan tot 250m.	m	250,00F		
12	Keuringen				
121	Uitvoeren keuring sportvelden				
121010	Keuring sportveld; voetbal; kunstgras	keer	2,00F		
13	Proefsleuven				
130010	Graven proefsleuf.	m	60,00F		
14	Onderzoeken				
140	Vorbereidende werkzaamheden				
140010	Luiken snijden tbv uitvoeren onderzoeken; 12st	veld	2,00F		
140020	Luiken snijden tbv uitvoeren onderzoeken; 6st	veld	2,00F		
141	Onderzoeken				
1410	<u>Partijkeuring grond</u>				
141010	Uitvoeren grondkeuringen (AP04 - PFAS).	st	1,00F		
1411	<u>Partijkeuring onderbouw sportvelden</u>				
141120	Uitv. milieukundig onderzoek (sporttechnische laag)	st	2,00F		
141130	Uitvoeren infillkeuringen (AP04 - PFAS).	st	2,00F		
141150	Uitv. partijkeuring (sporttechnische laag)	st	2,00F		
1412	<u>Sporttechnisch onderzoek</u>				
141240	Uitv. sporttechnisch onderzoek (sporttechnische laag)	st	2,00F		
143	Onderzoeken stabiliteit masten				
143030	Uitv. stabiliteit meting en berekening (Normec Rei-Lux 3D meting).	st	8,00F		
144	Onderzoeken NEN-inspecties installaties				
144010	Uitv. NEN- inspecties elektrische installatie (1010).	st	8,00F		
144020	Uitv. NEN- inspecties elektrische installatie (3140).	st	8,00F		
15	Beschermingsmaatregelen				
150010	Toepassen stamommanteling; d:<0,50m.	st	25,00F		
16	Depot				
160	Depot				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
160010	Inrichten gronddepot.	keer	6,00F		
160020	Instandhouden gronddepot.	keer	6,00F		
160030	Opruimen gronddepot.	keer	6,00F		
17	Bouwhekken				
170010	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 10m	m	50,00F		
170020	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 25m	m	100,00F		
170030	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 50m	m	200,00F		
170040	Toep., instandh. en verw. bouwhekken; 100m	m	200,00F		
19	Overige algemene zaken				
190010	Uitvoeren schouw	st	10,00F		
190020	Inmeten werkterrein; sportveld	st	10,00F		
2	Opbrekwerkzaamheden				
21	Elementverharding				
210	Betontegels en betonstraatstenen				
2101	<u>Betontegels; afvoer</u>				
210110	Opbr. BT 300x300x45mm; b:<1,50m; grijs; afvoer	m2	725,00F		
210120	Opbr. BT 300x300x60mm; b:<1,50m; grijs; afvoer	m2	725,00F		
2102	<u>Betonstraatstenen</u>				
210220	Opbr. BSS-kf; b:var; grijs; hergebruik.	m2	150,00F		
2103	<u>Betontegels; hergebruik</u>				
210310	Opbr. BT 300x300x45mm; b:<1,50m; grijs; hergebruik	m2	200,00F		
210320	Opbr. BT 300x300x60mm; b:<1,50m; grijs; hergebruik	m2	200,00F		
211	Betonplaten				
211020	Opbr. betonplaten 800x1200mm; b:<1,0m; afvoer.	m2	100,00F		
25	Kantopsluitingen				
2501	<u>Opsluitbanden; afvoer</u>				
250110	Opbr. OB 60x200mm; grijs; afvoer.	m	360,00F		
250120	Opbr. OB 100x200mm; grijs; afvoer	m	370,00F		
2502	<u>Opsluitbanden; hergebruik</u>				
250210	Opbr. OB 60x200mm; grijs; hergebruik	m	150,00F		
250220	Opbr. OB 100x200mm; grijs; hergebruik	m	1.000,00F		
2504	<u>Betonstraatstenen; afvoer</u>				
250410	Opbreken kantopsluiting van BSS; afvoer	m	370,00F		
2505	<u>Betonstraatstenen; hergebruik</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
250520	Opbreken kantopsluiting van BSS; hergebruik	m	370,00F		
2506	<u>Betontegels; afvoer</u>				
250630	Opbreken streklaag betontegels 300x300; afvoer	m	370,00F		
2507	<u>Betontegels; hergebruik</u>				
250710	Opbreken rollaag betontegels 400x600; hergebruik	m	270,00F		
27	Terreininrichting				
274	Hekwerken				
2741	<u>Werktoegang</u>				
274140	Verw. terreinafrastering tbv werktoegang; h:2,0m, gaas	m	12,00F		
2743	<u>Leunhekwerk buis met staafmat</u>				
274310	Verw. leunhekwerk; h:1,10m, met staafmat; afvoer.	m	200,00F		
2744	<u>Leunhekwerk reclameraail</u>				
274430	Verw. reclameraail; profielen; hergebruik	m	355,00F		
274440	Verw. reclameraail; profielen; afvoer	m	355,00F		
2745	<u>Kantplanken</u>				
274510	Verwijderen aluminium kantplank, afvoer	m	355,00F		
274530	Verwijderen aluminium kantplank, hergebruik	m	355,00F		
275	Verlichting				
2751	<u>Armaturen en lampenrekken</u>				
275120	Verwijderen verlichtingsarmatuur; dubbel	st	8,00F		
2754	<u>Aansluitingen</u>				
275410	Verwijderen aansluitsnoer; afvoer	st	18,00F		
276	Sportveldinrichting				
2761	<u>Verwijderen doelen</u>				
276110	Verwijderen P-doelen, voetbal, KG, afvoer	st	2,00F		
276120	Verwijderen Kooi-doelen, voetbal, KG, afvoer.	st	2,00F		
276150	Verwijderen P-doelen, voetbal, NG, tbs	st	4,00F		
2763	<u>Verwijderen hoekvlaggen</u>				
276310	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen; KG	st	12,00F		
276320	Verwijderen grondpotten hoekvlaggen; NG	st	12,00F		
28	Sportvelden				
281	Kunstgrasvelden				
2810	<u>Verwijderen kunstgras top laag</u>				
281010	Verwijderen kunstgrasmat voetbalveld, natuurlijke infill.	m2	15.200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281020	Verwijderen Foamlayer.	m2	15.200,00F		
29	Afvoeren materialen				
290010	Afvoeren elementverharding; <5ton	ton	25,00F		
3	Grondwerken				
31	Ontgraven				
311	T.b.v. verhardingen				
311010	Zand ontgr. t.b.v. cunet; walk-off	m3	25,00F		
311020	Zand ontgr. t.b.v. cunet;	m3	10,00F		
32	Vervoeren				
323	Afvoeren				
323010	Zand afvoeren; achtergrondwaarde	m3	22,50F		
323020	Zand afvoeren; industrie	m3	22,50F		
323040	Grond afvoeren; achtergrondwaarde	m3	12,50F		
323050	Grond afvoeren; industrie	m3	12,50F		
34	Verwerken				
341	T.b.v. verhardingen				
341010	Zand verw. en verd. in cunet; betonplaat	m3	10,00F		
341020	Zand verw. en verd. in cunet; betonplaat; Walk-off	m3	25,00F		
341030	Leveren zand in zandbed; <10 m3	m3	35,00F		
341050	Grond verw. in terrein; b:1,00m; h:0,08m.	m3	2,00F		
342	Leveranties				
342010	Leveren grond; klasse AW	m3	2,00F		
342020	Leveren zand; klasse AW	m3	2,00F		
344	T.b.v. lichtmasten				
344010	Zand verw. in terrein; b:2,00m; h:1,0m. t.b.v. lichtmasten	m3	6,00F		
344020	Leveren zand; achtergrondwaarde. t.b.v. lichtmasten	m3	6,00F		
4	Ondergrondse infrastructuur				
40	Vorbereidende werkzaamheden				
401	Opzoeken drainageputten				
401010	Graven en aanvullen werkput; drainage; verharding	st	18,00F		
401020	Graven en aanvullen werkput; drainage; natuurgras	st	18,00F		
41	Verwijderen riolering				
45	Aanbrengen overige ondergrondse voorzieningen				
451	Drainage				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4515	<u>Drainageleiding reparatie</u>				
451510	Lev./aanbr. drainage Ø 65mm, reparatie NG.	m	16,00	F	
48	Inspectie				
4803	<u>Drainage - doorsteken</u>				
480310	Doorsteken drains van horizontale drainage; voetbal	m	3.980,00	F	
480330	Doorsteken drains van horizontale drainage; NG; voetbal	m	1.980,00	F	
4804	<u>Drainage - doorspuiten</u>				
480410	Doorspuiten drains van horizontale drainage; voetbal	m	5.960,00	F	
49	Revisie				
490010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	keer	6,00	F	
5	Verhardingen				
50	Vorbereidende werkzaamheden				
502	Verdichten/afwerken/straatlaag				
5022	<u>Afwerken</u>				
502210	Afwerken zandbed; betontegels en BSS	m2	300,00	F	
51	Opsluitingen				
511	Opsluitbanden				
511010	Aanbr. OB 60x200mm; grijs; hergebruik	m	150,00	F	
511020	Aanbr. OB 100x200mm; grijs; hergebruik	m	1.000,00	F	
515	Goten / streklagen / rollagen				
5151	<u>Betonstraatstenen</u>				
515110	Aanbr. kantopsluiting van betonstraatstenen; hergebruik	m	120,00	F	
5152	<u>Betontegels</u>				
515210	Aanbr rollaag BT 400x600x50mm; grijs.	m	260,00	F	
52	Elementenverharding				
522	Betontegels				
522010	Aanbr. BT 300x300x45mm; b:<1,50m; grijs.	m2	400,00	F	
522020	Aanbr. BT 300x300x60mm; b:<1,50m; grijs.	m2	400,00	F	
54	Betonverharding				
540	Prefab betonplaten				
540010	Leverantie prefab. betonplaten; 0,80x1,20m	st	50,00	F	
540020	Aanbr. prefab. betonplaten; 0,80 x 1,20m	st	50,00	F	
542	Kitten betonplaten				
542010	Aanbrengen voegvulling, voegband.	m	150,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542020	Aanbrengen voegvulling, kit.	m	150,00F		
55	Herstellen verharding				
551	Herstraten				
551010	Jaarlijks controleren t.b.v. herstel straatwerk;	keer	4,00F		
551030	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton; 60x150mm	m	50,00F		
551040	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton, 100x200mm;	m	50,00F		
551050	Herstraten betonstraatstenen; KF; HV;	m2	200,00F		
551060	Herstraten betonstraatstenen; KF; EV;	m2	200,00F		
551070	Herstraten betontegels; 300x300x45mm;	m2	200,00F		
551080	Herstraten betontegels; 300x300x60mm;	m2	200,00F		
58	Leverantie				
581	Leverantie opsluitingen				
581110	Lev. rechte OB 60x200mm; grijs.	st	5,00F		
581120	Lev. rechte OB 100x200mm; grijs.	st	10,00F		
582	Leverantie elementenverhardingen				
582120	Leveren betontegels; 300x300x45mm; heel; grijs	st	55,50F		
582130	Leveren betontegels; 300x300x45mm; half; grijs	st	5,00F		
582140	Leveren betontegels; 300x300x60mm; heel; grijs	st	55,50F		
582150	Leveren betontegels; 400x600x50mm; grijs	st	5,00F		
582160	Leveren betonstraatstenen; KF; grijs	st	6,00F		
59	Bijkomende werkzaamheden				
591	Pasmaken bestratingsmaterialen en opsluitingen				
5913	<u>Betonplaten</u>				
591310	Zagen betonplaten; 1,00x2,00m	m	32,00F		
592	Herstellen kantopsluiting				
5921	<u>Herstellen opsluitbanden</u>				
592110	Opnieuw stellen OB; 100x200; sportvelden	m	370,00F		
592120	Opnieuw stellen OB; 60x200; sportvelden	m	360,00F		
5922	<u>Herstraten betontegels</u>				
592210	Herstraten kantopsluiting BT 600x400x50 mm; rollaag	m	260,00F		
5923	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				
592310	Herstraten betonstraatstenen; streklaag	m	120,00F		
593	Herstraten elementenverharding				
5931	<u>Herstraten betonstraatstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
593110	Herstraten BSS; b:var	m2	500,00	F	
5932	<u>Herstraten betontegels</u>				
593210	Herstraten BT; b:var;	m2	500,00	F	
593220	Herstraten BT; b:var;	m2	500,00	F	
594	Afsmeren t.p.v. lichtmasten				
594010	Aanbr. voegvulling; lichtmasten	st	10,00	F	
6	Groenvoorzieningen en cultuurtechniek				
60	Vorbereidende werkzaamheden				
601	Wortelscherm				
601010	Graven en aanvullen sleuf; b:0,30m; h:0,90m.	m	150,00	F	
601020	Aanbrengen wortelscherm.	m	150,00	F	
601030	Leverantie wortelscherm	m	150,00	F	
61	Sporttechnische laag				
6101	<u>Sporttechnische laag lava voetbal; (nieuw)</u>				
610110	Losmaken sporttechnische laag.	m2	15.520,00	F	
610120	Uitvullen sporttechnische laag.	m3	50,00	F	
610130	Uitvullen sporttechnische laag.	m3	74,00	F	
610140	Afwerken en verdichten sporttechnische laag.	m2	15.520,00	F	
610150	Profileren van sporttechnische laag;	m2	15.520,00	F	
610160	Leverantie lava	ton	223,20	F	
66	Natuurgras renovaties				
660	Vorbereidende werkzaamheden				
6600	<u>Renovatieadvies natuurgrasvelden</u>				
660010	Opstellen renovatieadvies natuurgrasvelden	keer	3,00	F	
6601	<u>Bemestingsadvies</u>				
660110	Uitvoeren bemestingsonderzoek	keer	3,00	F	
6602	<u>Grondwateradvies</u>				
660210	Uitwerken grondwateradvies	keer	3,00	F	
6605	<u>Vorbereidende werkzaamheden aan toplaag</u>				
660510	Maaien gewas.	are	230,00	F	
660520	Affrezen toplaag natuurgrasvelden, hit/miss	are	76,00	F	
660530	Affrezen toplaag natuurgrasvelden, 2cm	are	76,00	F	
660540	Frezen.	are	76,00	F	
660550	Spitten of ploegen.	are	230,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
660560	Egaliseren natuurgrasvelden	are	230,00F		
660570	Verdichten grond.	m2	23.000,00F		
661	Verschralen toplaag natuurgrasvelden				
661010	Verschralen sportveld; 0,01m	are	76,00F		
661020	Verschralen sportveld; 0,03m	are	76,00F		
661030	Verschralen sportveld; 0,05m	are	76,00F		
661080	Leveren verschralingzand	m3	1.450,00F		
662	Frezen toplaag na verschralen				
662020	Frezen toplaag natuurgrasvelden; 0,15 m	are	76,00F		
662030	Frezen toplaag natuurgrasvelden; 0,25 m	are	76,00F		
663	Afwerking natuurgrasvelden				
663010	Egaliseren sportvelden met bovenhouden bovengrond.	are	230,00F		
663020	Verdichten grond.	m2	23.000,00F		
663050	Egaliseren sportvelden; na verdichten	are	230,00F		
663060	Zaaien sportveld.	are	230,00F		
663070	Rollen sportveld na zaaien	are	230,00F		
663080	Uitzetten belijning; sportveld; voetbal	keer	3,00F		
663090	Aanbrengen belijning; natuurgras; voetbal	keer	3,00F		
6631	<u>Beluchten</u>				
663110	Vertidraineren: 0,30 m; conische pen.	are	76,00F		
663120	Vertidraineren: 0,40 m; dichte pennen.	are	228,00F		
663130	Vertidraineren: 0,40 m; holle pennen, incl. slepen.	are	76,00F		
663140	Diepbeluchten sportveld; Roterende messen 0,50 m.	are	76,00F		
6632	<u>Dressen</u>				
663210	Dressen/bezanden sportveld; 0,1-,03 m3/are.	are	76,00F		
663220	Dressen/bezanden sportveld; 0,3-0,5 m3/are.	are	76,00F		
663230	Dressen/bezanden sportveld; > 0,5 m3/are.	are	76,00F		
663240	Leveren dresszand, M3e.	m3	114,00F		
664	Leveranties graszaad				
664010	Leverantie graszaad Resilient Blue Sport	kg	690,00F		
664020	Leverantie graszaad; SV7 Master	kg	150,00F		
664030	Leverantie graszaad; SV8	kg	150,00F		
664040	Leverantie graszaad; RPR Barenbrug Sport	kg	150,00F		
664050	Leverantie graszaad; Barenbrug Royal Elegance	kg	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
665	Leverantie bemesting				
665010	Leverantie organische meststof; Marathon Vitalbase	kg	1.150,00	F	
665020	Leverantie voorraadbemesting Marathon R&P	kg	1.150,00	F	
665030	Leverantie voorraadbemesting VOSCA Humiterra	kg	575,00	F	
665040	Leverantie bemesting Marathon Spring	kg	690,00	F	
666	Bemesten natuurgrasvelden				
666020	Bemesten grasveld: startbemesting	are	230,00	F	
666030	Grondstructuurverbeteren renovatie natuurgrasvelden	are	230,00	F	
666040	Bemesten natuurgras; voorraadbemesting; Marathon	are	230,00	F	
666050	Bemesten natuurgras; voorraadbemesting; VOSCA	are	230,00	F	
668	Nazorg natuurgrasveld				
6680	<u>Nazorg najaar</u>				
668010	Rollen sportveld.	are	230,00	F	
668020	Maaien sportveld.	are	460,00	F	
668030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	460,00	F	
668040	Diepbeluchten grasveld (schudfrees).	are	230,00	F	
668050	Wiedeggen sportveld.	are	230,00	F	
668060	Bemesten grasveld 4 weken na inzaaien	are	230,00	F	
6681	<u>Nazorg voorjaar</u>				
668110	Topbeluchten sportveld.	are	230,00	F	
668120	Diepbeluchten sportveld.	are	230,00	F	
668130	Verticuteren sportveld.	are	230,00	F	
668140	Doorzaaien sportveld.	are	230,00	F	
668150	Bemesten grasveld: 4-6 wkn na inzaaien	are	230,00	F	
67	Kunstgras				
671	Toplaag				
671010	Leveren en aanbrengen inlage van kunststof. foamlayer	m2	15.300,00	F	
671030	Leveren en aanbrengen toplaag kunstgras voetbal - kurk	m2	15.300,00	F	
671040	Leverantie penaltystippen	st	4,00	F	
671060	Aanbrengen jeugdbelijning kunstgras voetbal	m2	24,00	F	
671070	Leveren kunstgrasmat, belijning.	m	24,00	F	
672	Specialistisch Onderhoud				
672010	Initiële onderhoudskosten kunstgrasveld.	veld	2,00	F	
672020	Inspecteren kunstgrasveld voetbal.	keer	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
673	Nazorg kunstgrasveld				
673010	Leverantie instructiebord kunstgrasvelden	st	2,00F		
673020	Aanbrengen instructiebord	st	2,00F		
7	Terreininrichting				
72	Hekwerken				
721	Leunhekwerk voetbal				
7210	<u>Leunhekwerk voetbal,gecoat</u>				
721010	Lev./aanbr. leunhekwerk, met staafmat; gecoat.	m	200,00F		
721020	Lev./aanbr. leunhekwerk, staafmat; gecoat.	m	40,00F		
721080	Boren betontegels.	st	96,00F		
721090	Boren betonplaten.	st	96,00F		
722	Poorten				
7226	<u>Aanbrengen, poorten; staafmat</u>				
722610	Aanbr, dubbele poort, h=1,10 m, br=4,0 m	st	2,00F		
722690	Boren betontegels.	st	2,00F		
723	Ballenvangers voetbal				
7231	<u>Ballenvangers voetbal, verzinkt</u>				
723110	Lev./aanbr ballenvanger 5,0 m, met staafmat, verzinkt.	st	1,00F		
723180	Boren betonplaten; 60,3mm.	st	10,00F		
723190	Boren betonplaten; 90mm.	st	10,00F		
725	Reclamerails				
725020	Aanbrengen reclamerails; hergebruik; staafmat	m	355,00F		
725030	Aanbrengen reclamerails; hergebruik; beugels	m	355,00F		
727	Terugplaatsen hekwerk werktoegang				
727040	Terugplaatsen terreinafrastering; h:2,00m; gaas	m	12,00F		
74	Sportveldinrichting				
740	Vorbereidende werkzaamheden				
740010	Opstellen lichtplan; sportveldverlichting	keer	1,00F		
740020	Opstellen lichthinderonderzoek; sportveldverlichting	keer	1,00F		
742	Sportveldverlichting; armaturen en lichtmasten				
7422	<u>Sportveldverlichting; armaturen</u>				
742210	Leveren verlichtingsarmatuur; led	st	12,00F		
742220	Leveren lampenrekken; led; 1 armatuur	st	8,00F		
742230	Leveren lampenrekken; led; 2 armaturen	st	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
742250	Aanbrengen armaturen; led.	st	12,00	F	
7425	<u>Sportveldverlichting; aansluitingen</u>				
742510	Aanbrengen aansluitsnoer.	st	8,00	F	
7426	<u>Besturingssysteem veldverlichting</u>				
742610	Lev. en aanbr. besturing veldverlichting	st	1,00	F	
743	Doelen				
7431	<u>Voetbaldoelen</u>				
743120	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, kooi; KG	st	2,00	F	
743150	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, P-doel; NG	st	4,00	F	
743160	Lev./aanbr. sportmeubilair, voetdoelen, P-doel; KG	st	2,00	F	
744	Hoekvlaggen				
744010	Lev./aanbr. sport-meubilair, hoekvlaggen; kunstgras	st	8,00	F	
744020	Lev./aanbr. sportmeubilair, hoekvlaggen; natuurgras	st	16,00	F	
747	Nazorg				
747050	Uitvoeren lichtmeting; Voetbal, 2 velden	st	1,00	F	
748	Revisie				
748010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (verlichting)	keer	2,00	F	
748020	Verwerken revisiegegevens meterkast (verlichting)	keer	2,00	F	
75	Zorgplichtmaatregelen				
752	Kantplanken				
752010	Aanbrengen kantplank op (leun)hekwerk	m	680,00	F	
8	Werk van algemene aard				
88	Ter beschikking stellen				
8810	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
881010	T.b.s. grondwerker; functiegroep B.	uur	120,00	F	
881020	T.b.s. koppel straatmaker, functiegroep B.	uur	120,00	F	
881030	T.b.s. gecertificeerd installateur, functiegroep B.	uur	64,00	F	
881040	T.b.s. hekwerkmonteur; functiegroep B.	uur	120,00	F	
8820	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
882010	T.b.s. hydraulische graafmachine, minigraver.	uur	80,00	F	
882020	T.b.s. hydraulische graafmachine 750 l. (mobiel)	uur	80,00	F	
882040	T.b.s. wiellader 1500 l.	uur	80,00	F	
882050	T.b.s. vrachtauto.	uur	80,00	F	
882060	T.b.s. vrachtauto met knijperkraan.	uur	80,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				