

Bijlage 2 Programma van Eisen **V3**

Overzicht kernassortiment

Opdrachtgever verlangt dat Inschrijver beschikt over een kernassortiment aan sportmaterialen dat in ieder geval de hieronder genoemde producten omvat. Deze materialen dienen te voldoen aan de in deze leidraad en bijlagen beschreven specificaties. Het kernassortiment vormt de basis van de overeenkomst en waarborgt dat de meest voorkomende materialen voor de sportaccommodaties van de gemeente beschikbaar zijn.

No.	Omschrijving	Specificatie	Minimale Levensduur
1	Klimtouw installatie, 6 touws.	• Klimtouw hennep met een totale dikte van 35mm. • Voorzien van een aluminium ophangpunt. • Veilige en sterke verbindingen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar
2	Klimtouw installatie, 8 touws.	• Klimtouw hennep met een totale dikte van 35mm. • Voorzien van een aluminium ophangpunt. • Veilige en sterke verbindingen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker •	30 jaar
3	Klimtouw installatie, 10 touws.	• Klimtouw hennep met een totale dikte van 35mm. • Voorzien van een aluminium ophangpunt. • Veilige en sterke verbindingen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker •	30 jaar
4	Klimtouw los	• Klimtouw hennep met een totale dikte van 35mm. • Lengte 5 meter. • Voorzien van een aluminium ophangpunt en eindsok • Veilige en sterke verbindingen	30 jaar
5	Klimrek	• Gemakkelijk bedienbaar • Bij elektrische voorzien van degelijke beveiligingen • Draaibaar tot haaks op de muur voor multifunctioneel gebruik • Bestaande uit 4 meerdere klimvlakken (3 a 4) • Combineerbaar met andere materialen, denk aan horizontaal gebruik • Voorzien van degelijke vloerverankeringen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar
6	Ringenstel	• Degelijke verankeringen (kikkerplaten) • Ringen voorzien van kunststof band met rvs • triangel of karabijn • Geschikt voor ringenstel en hijsunit • Ring moet splintervrij zijn • Touwwerk voorzien van kleur bij meerdere touwwerken • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar

7	Rekstokinstallatie	• Makkelijk bedienbaar • Aanhaakstukken degelijk te vergrendelen • In hoogte verstelbaar • Te combineren met andere attributen • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar
8	Basketbalinstallatie	• Verstelbaar zowel in hoogte als tussenafstand • Degelijke verankering bij verstelling van de afstanden • Metalen frame • Bord gemaakt van multiplex	20 jaar
9	Basketbalinstallatie mobiel	• Compact in opbergstand • Moet stabiel zijn tijdens gebruik • Verstelbare hoogte • Voorzien van stootbescherming • Makkelijk te verplaatsen en te besturen	20 jaar
10	Volleybaltuipaal	• Moet makkelijk afneembaar zijn • Degelijk profiel wat niet meegeeft met inspannen. • Makkelijk in hoogte te verstellen	25 jaar
11	Volleybalzuil	• Minimale doorbuiging bij het inspannen • Snel span bediening voor de hoogte instelling • Voorzien van hoogte indicatie • Voorzien van een span systeem met touw	30 jaar
12	Hijsunit elektrisch	• Voorzien van een simpele besturing middels afstandsbediening of touchpad • Codering bij meerdere units moet duidelijk aangegeven zijn • Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar
13	Hijsunit handbediend	• Voorzien van vergrendelbare karabijnhaken • Touw voorzien van kleurcodering met meerdere units • Betrouwbare vergrendeling van de touwen/ kettingen • Vergrendeling makkelijk bedienbaar • Installatie voorzien van duidelijke werkwijze voor gebruiker	30 jaar
14	Korfbalspring-standaard	• Binnenbuis voorzien van een hoogte indicatie • Hoogteverstelling met sterknop of snel span bediening • Voet voorzien van beschermrubber • Voorzien van lijnhouder • Brede stabiele voet • Traploos verstelbaar	20 jaar
15	Springplank	• Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Duurzame houten constructie • Met minimaal een 3-voudig veersysteem • Bovenblad met dempende vulling • Robuuste bekleding • Inclusief antislip vloerbeschermers • Afmeting. 120 x 60 x 22 cm.	10 jaar

16	Mini trampoline	• Voorzien van minimaal 24 stalen veren. • In hoogte en hellingshoek verstelbaar en inklapbaar. • Springdoek. 60 x 60 cm op een frame van. 112 x 112 cm. • Verzinkt stalen frame • Met gesloten bescherm pad over frame en veren • Inclusief vloerbeschermers	10 jaar
17	Trampoline open eind	• Zeer stevige metalen onderconstructie. • Springdoek met gevlochten banden. • Stalen veren met pads, in hoogte verstelbaar en inklapbaar. • Verzinkt stalen frame.	10 jaar
18	Combiframe Dekplank	• Gemaakt van hout of uitgevoerd als zijnde springkastdek • Het dek mag niet kunnen schuiven als het op/in het combiframe ligt	10 jaar
19	Combiframe Dekplank	• Volwaardig dek met leren bekleding en demping • Het dek mag niet kunnen schuiven als het op/in het combiframe ligt	10 jaar
20	Combiframe	• Lichtgewicht frame • Stabiel tijdens gebruik • Te koppelen met andere attributen • Voorzien van antislip voetrubbers • Ten alle tijden geleverd met een 2tal verrolsystemen	20 jaar
21	Turnbank 360cm	• Voorzien van duurzame onderdelen • Stevig frame • Blad van kunststof of hout • De mogelijkheid om in te haken in een kast of combiframe • Stapelbaar • Voorzien van wielen voor het makkelijk te verplaatsen	15 jaar
22	Turnbank 300cm	• Voorzien van duurzame onderdelen • Stevig frame • Blad van kunststof of hout • De mogelijkheid om in te haken in een kast of combiframe • Stapelbaar • Voorzien van wielen voor het makkelijk te verplaatsen	15 jaar
23	Turnmat 150	• Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl • Onderzijde antislip • Matten kunnen door rechte zijanten in de lengte en breedte gekoppeld worden middels klittenbandstrook. • Leren hoeken • Afmetingen 150 x 100 x 6 cm.	10 jaar

24	Turnmat 200	• Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl • Onderzijde antislip • Matten kunnen door rechte zijanten in de lengte en breedte gekoppeld worden middels klittenbandstrook. • Ieren hoeken • Afmetingen 200 x 120 x 6 cm.	10 jaar
25	Turnmatwagen	• Wagen voor het horizontaal opslaan van turnmatten • Afgeronde hoeken om blessure te voorkomen • Makkelijk bestuurbaar • Voorzien van 2 of 4 zwenkwielen	30 jaar
26	Landingsmat	• Bovenzijde van canvas in het midden voorzien van een Afwijkend gekleurde richtloper. Of stevig bisonyl • Mat met vulling geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs. • 12 handgrepen, of uitstekende lussen • Inclusief voorzieningen voor luchtafvoer • Zeer hoge trek- en scheursterkte • Afmeting 300 x 200 x 30 cm. • Antislip aan onderzijde • Hoes geheel afritsbaar	10 jaar
27	Landingsmatwagen Dubbel	• Gemakkelijk verrolbaar • Stabiel • Voorzien van wielen die geen strepen achterlaten • Ruimte voor 2 landingsmatten van 300 x 200 x 30	20 jaar
28	Lange mat 5meter	• Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Schuine aanloopkant aan één uiteinde ter voorkoming van struikelen. Door dwarscellen is de mat makkelijk op te rollen. • Lange matten te koppelen via klittenband, koppelbaar per 2 stuks. • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl met afwijkend gekleurde richtloper. • Inclusief 2 vastzetbanden. • Antislip materiaal • Hoge trek- en scheursterkte • Vulling heeft hoog schokabsorberend vermogen	10 jaar
29	Lange mat 10meter	• Geschikt voor basis- en voortgezet onderwijs • Schuine aanloopkant aan één uiteinde ter voorkoming van struikelen. Door dwarscellen is de mat makkelijk op te rollen. • Bovenzijde van zware kwaliteit canvas of bisonyl met afwijkend gekleurde richtloper. • Inclusief 2 vastzetbanden. • Antislip materiaal • Hoge trek- en scheursterkte • Vulling heeft hoog schokabsorberend vermogen	10 jaar

30	Langematwagen	• Wiegmodel • 4 zwenkwielen	25 jaar
31	Honkpaal/ badmintonpaal	• Voorzien van stevige voet met beschermrubber • Voorzien van een sleuf voor het inhaken van het badmintonnet	30 jaar
32	Stokkenbak	• Gemaakt van metaal of kunststof • Verrolbaar • Stabiel met inhoud	25 jaar
33	Ballenwagen	• Gemaakt van metaal voorzien van gaas of spijlen. • Voorzien van een verrolinrichting • Voorzien van een sluiting	25 jaar
34	Materiaalwagen	• Multifunctioneel inzetbaar • Voorzien van een verrolinrichting • Degelijk stabiel frame	25 jaar
35	Palen en nettenwagen	• Opslagcapaciteit van minimaal 6 palen met daarbij behorende netten en eventuele spansysteem • Voorzien van een verrolinrichting •	25 jaar

36	Springkast	• Ieder tussendeel is voorzien van rubber vloerbeschermers • De klampen van het bovenste deel zijn nastelbaar. • Boven op het piramidedeel kunnen extra rechte delen geplaatst worden • Koppelmogelijkheden met andere kasten en toestellen • Centraal bedienbare verrolinrichting met 8 wielen • Iederen dek • Veilig belastbaar, ook als deze nog op de verrolinrichting staat	20 jaar
37	Handbaldoel	• Voorzien van sterk inhaaksysteem of peesverbinding. • Compleet met borging en net maas 45x45 diameter 5mm • Passend bij te krijgen smoornet • afmeting van 300x200cm inclusief net (MW 4,5x4,5cm) en 2 vastzetbeugels	10 jaar
38	Handbaldoelwagen	• Voorzien van 4 zwenkwielen • Beklede ophangbeugels voor het voorkomen van beschadigingen • Stabiele constructie	20 jaar
33	Turn bok MO	• Bekleed met hoge kwaliteit leder • Uitgevoerd met verrolinrichting • Voorzien van rubberen vloerbescherming • Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling	20 jaar

40	Turn bok LO	- Bekleed met hoge kwaliteit leder - Uitgevoerd met verrolinrichting - Voorzien van rubberen vloerbescherming - Uitgevoerd met een traploze fijn afstelling	20 jaar
41	Trampoline master school	- Sterk frame - Met verrolinrichting	10 jaar
42	Mini doelen	- Voorzien van vloerbescherming - Sterk frame	10 jaar
43	Hockeybalken (Los)	- Kunststof balken minimaal 2 meter - Degelijke koppel methode - Makkelijk stapelbaar	15 jaar
44	Hockeybalken (set)	- Kunststof balken minimaal 2 meter - Degelijke koppel methode - Makkelijk stapelbaar - set (balken + koppelstukken), inclusief transportwagen, voor een compleet speelveld	15 jaar
45	Hockeybalken-wagen	- Wagen waarop minimaal 40 hockeybalken kunnen - Stevig frame	30 jaar

46	Tumblingbaan (12m)	- Compleet geleverd met transportwagen en blower - Lichtgewicht 2,85 x 12 m	10jaar
47	Tumblingbaan (15m)	- Compleet geleverd met transportwagen en blower - Lichtgewicht 2,85 x 15 m	10jaar
48	Tchoukbal 120x120	- Stabiel frame gemaakt van een metaal - Verstelbare hoek	10 jaar
49	Scheidsrechter stoel	- In hoogte verstelbaar - Voorzien van een degelijk stabiel frame - Een degelijke verrolinrichting	20 jaar
50	Trapezoïde	- Afgerond frame - Uitgevoerd met stevige hardhouten dekplank - Voorzien van rubberen vloerbescherming	20 jaar

Eis 51

Alle artikelen dienen te voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften/richtlijnen en daarvoor geldende NEN-normeringen.

Eis 52

Alle te leveren sportmaterialen dienen volledig combineerbaar te zijn met de bestaande inrichting en aanwezige sportinventaris van de sportaccommodaties van de gemeente. Dit betekent dat materialen die gecombineerd of gebruikt worden met reeds aanwezige inventaris (bijvoorbeeld bevestigingssystemen, rails, haken of opbergssystemen) direct toepasbaar moeten zijn, al dan niet met aanvullende hulpmiddelen, bevestigingsmaterialen of aanpassingen. Enkel toegestaan mits dit veilig en gebruiksvriendelijk kan worden gerealiseerd.

Eis 53 A

Aanvulling op eis 49: Materialen waarbij de combineerbaarheid van de sportmaterialen een vereiste is.

- Turnmatten: de koppeling met klittenband van de nieuwe materialen dienen aan te sluiten aan de huidige inventaris. Hierbij wenst de aanbestedende dienst een uitvering met een klittenband strook zoals te zien op afbeelding in bijlage 7
- Springkasten: nieuw te leveren turnkasten moeten zijn voorzien van inhaakmogelijkheden voor turnbanken die past voor de turnbanken van de huidige inventaris.
- Losse onderdelen voor de Hijsunits (denk aan zwevende mat / touwladders / netten en dergelijke) moeten combineerbaar zijn met de huidige inventaris.

Daar waar de materialen niet combineerbaar zijn, zorgt de leverancier voor een passende oplossing tegen gelijkblijvende condities.

Algemene eisen**Eis 54****Responstijd melding storingen of klachten**

De opdrachtnemer dient binnen 1 werkdag na ontvangst van een melding of klacht een eerste inhoudelijke reactie te geven aan de opdrachtgever.

Eis 53**Oplostijd klachten en storingen**

- Kleine storingen of klachten (zonder directe impact op de bedrijfsvoering en/of veilig gebruik door gebruikers) dienen binnen 5 werkdagen te zijn opgelost.
- Kritieke storingen of klachten (met directe impact op de bedrijfsvoering en/of veilig gebruik door gebruikers) dienen binnen 24 uur na melding te zijn verholpen of er moet een tijdelijke oplossing zijn geboden.

Eis 55**Levertijd standaardbestellingen**

Voor reguliere bestellingen geldt een maximale levertijd van **5 werkdagen** na ontvangst van de schriftelijke of elektronische bestelling door de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Eis 56**Levertijd spoedbestellingen**

Voor spoedbestellingen geldt een maximale levertijd van **2 werkdagen**, tenzij anders overeengekomen met de opdrachtgever.

Eis 57**Bevestiging levering**

De opdrachtnemer bevestigt binnen **1 werkdag** na ontvangst van de bestelling de verwachte leverdatum.

Eis 58**Franco levering**

Alle leveringen, inclusief vervangende onderdelen, dienen Franco (vrij van transport- en afleverkosten) te worden geleverd op het volgende adres: Hulsterweg 19, 5916 PB Venlo, Nederland.

Eis 59**Leveringscondities**

De goederen worden geleverd op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het lossen van de goederen op de overeengekomen locatie

Eis 60**Boete voor te late levering**

Indien de Opdrachtnemer de overeengekomen leveringsdatum van de sportmaterialen overschrijdt, kan de Opdrachtgever besluiten een boete op te leggen. In dat geval bedraagt de boete € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) per kalenderdag waarmee de levering van de materialen wordt vertraagd. Het opleggen van deze boete laat onverlet het recht van de Opdrachtgever om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk geleden schade de hoogte van de boete overschrijdt (Zie ook Inschrijvingsleidraad paragraaf 6.2.3).