

---

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**  
Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2026 - 2029

**Inhoudsopgave**

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                       | <b>2</b> |
| 01 Opdrachtgever                                         | 3        |
| 02 Directie                                              | 3        |
| 03 Locatie                                               | 3        |
| 04 Algemene beschrijving                                 | 3        |
| 05 Tijdsbepaling                                         | 3        |
| 06 Onderhoudstermijn                                     | 3        |
| 07 Kwaliteitsborging                                     | 3        |
| 08 Termijn opstellen deelopdrachten                      | 3        |
| <b>2. Beschrijving</b>                                   | <b>4</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                             | <b>4</b> |
| 01 Tekeningen                                            | 5        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                             | 5        |
| 03 Kwaliteitsborging                                     | 5        |
| 04 Bijlagen                                              | 5        |
| 05 Hoeveelheden                                          | 5        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                           | <b>6</b> |
| 131 Bestekspost is gewijzigd                             | 7        |
| 131 Asfaltonderzoek                                      | 7        |
| 321 Bestekspost is toegevoegd                            | 10       |
| 321 Aanbrengen PenTack M, A= < 7500 m2                   | 10       |
| 322 Bestekspost is gewijzigd.                            | 11       |
| 322 Aanbrengen PenTack M, A= 7500 tot 15000 m2           | 11       |
| 323 Bestekspost is toegevoegd.                           | 11       |
| 323 Aanbrengen PenTack M, A= > 15000 m2                  | 11       |
| 324 Bestekspost is toegevoegd.                           | 11       |
| 324 Afplakken markeringen                                | 11       |
| 4211 Bestekspost is gewijzigd.                           | 13       |
| 4211 Vakken, A= < 250 m2, breedte < 2,50 m               | 13       |
| 4212 Bestekspost is gewijzigd.                           | 14       |
| 4212 Vakken, A= < 250 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m        | 14       |
| 4213 Bestekspost is gewijzigd.                           | 14       |
| 4213 Vakken A= < 250 m2, breedte > 4,00 m                | 14       |
| 4214 Bestekspost is gewijzigd.                           | 15       |
| 4214 Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte < 2,50 m         | 15       |
| 4215 Bestekspost is gewijzigd.                           | 15       |
| 4215 Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m  | 15       |
| 4216 Bestekspost is gewijzigd.                           | 16       |
| 4216 Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte > 4,00 m         | 16       |
| 4217 Bestekspost is toegevoegd.                          | 16       |
| 4217 Vakken A= > 1000 m2, breedte < 2,50 m               | 16       |
| 4218 Bestekspost is toegevoegd.                          | 17       |
| 4218 Vakken A= > 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m        | 17       |
| 4219 Bestekspost is toegevoegd.                          | 18       |
| 4219 Vakken A= > 1000 m2, breedte > 4,00 m               | 18       |
| 4221 Bestekspost is gewijzigd.                           | 18       |
| 4221 Vakken, A= < 250 m2, breedte < 2,50 m               | 18       |
| 4222 Bestekspost is gewijzigd.                           | 19       |
| 4222 Vakken, A= <250 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m         | 19       |
| 4223 Bestekspost is gewijzigd.                           | 19       |
| 4223 Vakken, A= <250 m2, breedte > 4,00 m                | 19       |
| 4224 Bestekspost is gewijzigd.                           | 20       |
| 4224 Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte < 2,50 m        | 20       |
| 4225 Bestekspost is gewijzigd.                           | 21       |
| 4225 Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m | 21       |

|      |                                                            |    |
|------|------------------------------------------------------------|----|
| 4226 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 21 |
| 4226 | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &gt; 4,00 m</u>             | 21 |
| 4227 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 22 |
| 4227 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &lt; 2,50 m</u>        | 22 |
| 4228 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 22 |
| 4228 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u>    | 22 |
| 4229 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 23 |
| 4229 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, &gt; 4,00 m</u>                | 23 |
| 4241 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 24 |
| 4241 | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, breedte &lt;3,00 m</u>          | 24 |
| 4242 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 24 |
| 4242 | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, breedte &gt;3,00 m</u>          | 24 |
| 4243 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 24 |
| 4243 | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte &lt;3,00 m</u>      | 24 |
| 4244 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 24 |
| 4244 | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte &gt;3,00 m</u>      | 25 |
| 4245 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 25 |
| 4245 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &lt;3,00 m</u>         | 25 |
| 4246 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 26 |
| 4246 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &gt;3,00 m</u>         | 26 |
| 4251 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 27 |
| 4251 | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, &lt;3,00 m</u>                  | 27 |
| 4252 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 27 |
| 4252 | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, &gt;3,00 m</u>                  | 27 |
| 4253 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 27 |
| 4253 | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &lt;3,00 m</u>              | 27 |
| 4254 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 27 |
| 4254 | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &gt;3,00 m</u>              | 27 |
| 4255 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 28 |
| 4255 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, &lt;3,00 m</u>                 | 28 |
| 4256 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 29 |
| 4256 | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, &gt;3,00 m</u>                 | 29 |
| 4322 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 30 |
| 4322 | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) van 250 tot 1000 m2</u>  | 30 |
| 4323 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 30 |
| 4323 | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) vanaf 1000 m2</u>        | 30 |
| 4324 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 31 |
| 4324 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 0 tot 250 m2</u>       | 31 |
| 4325 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 31 |
| 4325 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 250 tot 1000 m2</u>    | 31 |
| 4326 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 31 |
| 4326 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) vanaf 1000 m2</u>          | 31 |
| 4332 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 32 |
| 4332 | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) van 250 tot 1000 m2</u>  | 32 |
| 4333 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 32 |
| 4333 | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) vanaf 1000 m2</u>        | 32 |
| 4334 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 33 |
| 4334 | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) van 0 tot 250 m2</u>    | 33 |
| 4335 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 33 |
| 4335 | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) van 250 tot 1000 m2</u> | 33 |
| 4336 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 34 |
| 4336 | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) vanaf 1000 m2</u>       | 34 |
| 4337 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 34 |
| 4337 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 0 tot 250 m2</u>       | 34 |
| 4338 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 35 |
| 4338 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 250 tot 1000 m2</u>    | 35 |
| 4339 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 35 |
| 4339 | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) vanaf 1000 m2</u>          | 35 |
| 434  | <b>Bestekspost is gewijzigd.</b>                           | 36 |
| 434  | <b>Aanbrengen asfaltlagen: rijbanen (vervolg)</b>          | 36 |
| 4341 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 36 |
| 4341 | <u>Aanbrengen SMA van 0 tot 250 m2</u>                     | 36 |
| 4342 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 37 |
| 4342 | <u>Aanbrengen SMA van 250 tot 1000 m2</u>                  | 37 |
| 4343 | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                          | 37 |
| 4343 | <u>Aanbrengen SMA vanaf 1000 m2</u>                        | 37 |
| 435  | <b>Bestekspost is gewijzigd.</b>                           | 38 |
| 435  | <b>Asfaltlagen, overig</b>                                 | 38 |
| 4351 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 38 |
| 4351 | <u>Middengeleider uitgevoerd in asfalt</u>                 | 38 |
| 4352 | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                           | 38 |

---

|                                   |                                     |               |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| 4352                              | <u>Asfaltwapening</u>               | 38            |
| 4353                              | <u>Bestekspost is vervallen.</u>    | 39            |
| 4353                              | <u>Dwars- en langsvoegen</u>        | 39            |
| 436                               | <b>Bestekspost is toegevoegd.</b>   | 40            |
| 436                               | <b>Kleeflagen, voegen en sealen</b> | 40            |
| 4361                              | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>   | 40            |
| 4361                              | <u>Kleeflagen 0-1000 m2</u>         | 40            |
| 4362                              | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>   | 40            |
| 4362                              | <u>Kleeflagen &gt; 1000 m2</u>      | 40            |
| 4363                              | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>   | 40            |
| 4363                              | <u>Dwars- en langsvoegen</u>        | 40            |
| <br><b>3. B e p a l i n g e n</b> |                                     | <br><b>48</b> |
| 01                                | Algemeen en administratief          | 49            |
| 01 01                             | Algemene bepalingen                 | 49            |
| 01 17                             | Vrijgekomen materialen              | 49            |
| 01 21                             | RAW-raamovereenkomst                | 49            |

## **1. A l g e m e e n**

---

PAR

- 01 Opdrachtgever**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 02 Directie**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 03 Locatie**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 04 Algemene beschrijving**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 05 Tijdsbepaling**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 06 Onderhoudstermijn**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 07 Kwaliteitsborging**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 08 Termijn opstellen deelopdrachten**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

- 
- 01 Tekeningen**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 03 Kwaliteitsborging**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 04 Bijlagen**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 05 Hoeveelheden**  
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.



## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 131                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is gewijzigd</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 131                         |                 |                                   | <b>Asfaltonderzoek</b><br>- Asfaltonderzoek uitvoeren conform CROW-publicatie 210 (minimaal 3 werkdagen voor aanvang werkzaamheden). Inclusief interpreteren gegevens van de KLIC-melding.<br>Deze publicatie bepaalt o.a. het aantal uit te voeren asfaltboringen en PAK analyses op een locatie;<br>- Besluit bodemkwaliteit is van toepassing;<br>- Het onderzoek ter bepaling van mogelijke teerhoudendheid van asfalt (PAK-detector en HPLC) en de laagopbouw dient uitgevoerd te worden door RvA-geaccrediteerde labs (conform NEN-EN-ISO/IEC-17025).<br>- KLIC melding verrichten door de aannemer voor aanvang werkzaamheden uitvoeren boringen                   |              |                                             |                                   |
| 131410                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 131410                      | 810199          |                                   | Verrichten van stroefheidsmetingen, SKM-methode.<br>Betreft: het verrichten van stroefheidsmetingen incl. het opstellen van de bijbehorende rapportage<br>Betreft metingen volgens de SKM-methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 20,00                                       | F                                 |
| 131420                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 131420                      | 810199          |                                   | Verrichten van stroefheidsmetingen, SRT-methode.<br>Betreft: het verrichten van stroefheidsmetingen incl. het opstellen van de bijbehorende rapportage<br>Betreft metingen volgens de SRT-methode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 20,00                                       | F                                 |
| 141050                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 141050                      | 100501          |                                   | Inzetten van werknemer.<br>Betreft: het inzetten van een projectleider<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
| 142040                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 142040                      | 100516          |                                   | Inzetten van een vrachtauto.<br>Betreft: het inzetten van een vrachtauto met dieplader<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>9. Laadvermogen dieplader tenminste 45 ton t.b.v. asfaltfrees<br>.9. Dieplader voorzien van meesturende achterassen en een voorziening van hydraulische verbreding van 2,75 m tot en met ca. 3,5 m<br>. Lengte dieplader: tenminste 14 m (uitschuifbare dieplader)<br>.9. Vrachtauto t.b.v. dieplader voorzien van turbodieselmotor met een vermogen van minimaal 480 pk (353 kW)<br>.1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
| 142110                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 142110                      | 100599          |                                   | Inzetten van een asfaltfrees.<br>Betreft: het inzetten van een asfaltfrees<br>Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden<br>Breedte asfaltfrees: 1,50 m<br>Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltfrees<br>Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                           |              |                                             |                                   |
| 142120                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                 |              |                                             |                                   |
| 142120                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een asfaltfrees.                             | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een asfaltfrees                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Breedte asfaltfrees: 2,00 m                               |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltfrees              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                             |                                   |
| 142130                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                 |              |                                             |                                   |
| 142130                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een hotbox.                                  | uur          | 500,00                                      | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een hotbox                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Laadvermogen: tenminste 7 ton asfalt                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief 1 vrachtauto en 3 werknemers                    |              |                                             |                                   |
| 142140                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                 |              |                                             |                                   |
| 142140                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een asfaltset.                               | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een kleine asfaltset t.b.v. de  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | aanleg van fietspaden                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltset                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                             |                                   |
| 142150                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                 |              |                                             |                                   |
| 142150                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een asfaltset.                               | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een grote asfaltset t.b.v. de   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | aanleg van rijbanen                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltset                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                             |                                   |
| 142160                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                 |              |                                             |                                   |
| 142160                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een tandemtrilwals.                          | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een tandemtrilwals              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gewicht: minimaal 3,9 ton                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief transportmiddel t.b.v. tandemtrilwals           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                             |                                   |
| 142170                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                 |              |                                             |                                   |
| 142170                      | 100599          | . . . . .                         | Inzetten van een trilrolwals                              | uur          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het inzetten van een trilrolwals                 |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | directie op te dragen werkzaamheden                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gewicht: minimaal 12,0 ton                                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief transportmiddel t.b.v. trilrolwals              |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | de Standaard RAW Bepalingen)                              |              |                                             |                                   |
| 150030                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                                |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 150030                      | 620499          |                                   | Coördinatie verkeersmaatregelen per deelopdracht.<br>Betreft: het coördineren van het<br>verkeersmaatregelenplan inclusief tekeningen.<br>Per deelopdracht dienen minimaal 2 offertes<br>opgevraagd te worden voor de verkeersmaatregelen van<br>de deelopdracht. Dit betreft zowel het tekenwerk als de<br>feitelijke maatregelen in het werk. Aannemer dient een<br>voorstel ter goedkeuring in bij de directie voor de<br>uitvraag van de offertes. Na goedkeuring directie worden<br>2 bedrijven door aannemer gevraagd om een offerte uit<br>te brengen voor het uitwerken van de tekeningen en het<br>aanbrengen, in stand houden en verwijderen van de<br>verkeersmaatregelen.<br>Deze bestekspost heeft betrekking op de coördinatie<br>rondom deze uitvraag.<br>Door de opdrachtgever wordt de offerte gekozen. Deze<br>offerte wordt als extra kosten toegevoegd aan de<br>deelopdracht. | keer         | 50,00                                      | F                                |         |
| 211019                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 211019                      | 620204          |                                   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>Ten behoeve van: fiets- en voetpaden<br>Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt.<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>'Werk in Uitvoering' figuurnummer 31<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | keer         |                                            |                                  | 10,00 I |
| 211044                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 211044                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>'Werk in Uitvoering' figuurnummer 42<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keer         |                                            |                                  | 10,00 I |
| 212017                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 212017                      | 620204          |                                   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.<br>Ten behoeve van: fiets- en voetpaden<br>Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>'Werk in Uitvoering' figuurnummer 31<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | keer         |                                            |                                  | 10,00 I |
| 212028                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 212028                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>'Werk in Uitvoering' figuurnummer 45<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keer         |                                            |                                  | 10,00 I |
| 212041                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |
| 212041                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks<br>'Werk in Uitvoering' figuurnummer 45<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | keer         |                                            |                                  | 10,00 I |
| 221019                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              |                                             |                                   |   |
| 221019                      | 620204          |                                   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.             | keer         |                                             | 2,00                              | I |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: fiets- en voetpaden                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt.                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1.                                | Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 31                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2                                | Met materiaal van de aannemer                           |              |                                             |                                   |   |
| 221044                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |   |
| 221044                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.               | keer         |                                             | 10,00                             | I |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1.                                | Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 42                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2                                | Met materiaal van de aannemer                           |              |                                             |                                   |   |
| 222018                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |   |
| 222018                      | 620204          |                                   | Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.             | keer         |                                             | 2,00                              | I |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: fiets- en voetpaden                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1.                                | Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 31                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2                                | Met materiaal van de aannemer                           |              |                                             |                                   |   |
| 222028                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |   |
| 222028                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.               | keer         |                                             | 2,00                              | I |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1.                                | Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 45                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2                                | Met materiaal van de aannemer                           |              |                                             |                                   |   |
| 222041                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |   |
| 222041                      | 620203          |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.               | keer         |                                             | 2,00                              | I |
|                             |                 |                                   | Ten behoeve van: reparatiewerk asfalt                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | 1.                                | Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks      |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 45                    |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .2                                | Met materiaal van de aannemer                           |              |                                             |                                   |   |
| 230010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                               |              |                                             |                                   |   |
| 230010                      | 810603          |                                   | Repareren van scheuren in asfalt.                       | m            | 30.000,00                                   | F                                 |   |
|                             |                 |                                   | Betreft: reparatie van scheuren met breedte =< 10 mm.   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Materiaal leveranties volgens toepasselijke bestekspost |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | in sectie 51                                            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | - middels heteluchtlan droog en schoonblazen van        |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | scheur;                                                 |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | - direct hierna scheur vullen met bitumineuze           | kg           |                                             | 15.000,00                         | I |
|                             |                 |                                   | voegvulmassa 0,5 kg/m                                   |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | - hierna oppervlak afstrooien met verwarmde             | kg           |                                             | 3.000,00                          | I |
|                             |                 |                                   | steenslag 2/6 0,1 kg/m                                  |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .3                                | De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen           |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | materialen                                              |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Afvoer volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 |              |                                             |                                   |   |
| 321                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is toegevoegd</b>                        |              |                                             |                                   |   |
| 321                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen PenTack M, A= &lt; 7500 m2</b>            |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | • Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan         |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 |                                   | het totale oppervlak kleiner is dan 7500 m2.            |              |                                             |                                   |   |
| 321020                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                              |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 321020                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Type: PenTack M van ESHA infra Solutions<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions<br>Totale breedte groter dan 3,00 m | m2           | 15.000,00                                  | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA<br>infra Solutions 0,15 kg/m2                                                                                                                                                                                         | kg           |                                            |                                  | 2.250,00 L |
|                             |                 | .9.                               | Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>verwijderen                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 322                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is gewijzigd.</b>                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |            |
| 322                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen PenTack M, A= 7500 tot 15000 m2</b><br>• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan<br>het totale oppervlak betreft: van 7500 m2 tot 15000<br>m2                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
| 322020                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 322020                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 322020                      |                 |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Type: PenTack M van ESHA infra Solutions<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions<br>Totale breedte groter dan 3,00 m | m2           | 25.000,00                                  | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA<br>infra Solutions 0,15 kg/m2                                                                                                                                                                                         | kg           |                                            |                                  | 3.750,00 L |
|                             |                 | .9.                               | Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>verwijderen                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 323                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is toegevoegd.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
| 323                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen PenTack M, A= &gt; 15000 m2</b><br>• Betreft een verzameling werkzaamheden waarvan<br>het totale oppervlak groter is dan 15000 m2.                                                                                                                           |              |                                            |                                  |            |
| 323020                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
| 323020                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Type: PenTack M van ESHA infra Solutions<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions<br>Totale breedte groter dan 3,00 m | m2           | 40.000,00                                  | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA<br>infra Solutions 0,15 kg/m2                                                                                                                                                                                         | kg           |                                            |                                  | 6.000,00 L |
|                             |                 | .9.                               | Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>verwijderen                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 324                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is toegevoegd.</b>                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
| 324                         |                 |                                   | <b>Afplakken markeringen</b>                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 324010                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
| 324010                      |                 |                                   | Afplakken markeringen.<br>Betreft: het afplakken van markeringen ter voorbereiding<br>op het aanbrengen van PenTack M volgens<br>bestekspostnrs. 321020, 322020 en 323020                                                                                                  | m2           | 1.000,00                                   | F                                |            |
| 352010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |  |
| 352010                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m<br>.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>. . . . . Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>. . . . . Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>. . . . . Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>. . . . . Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen<br>. . . . .                                     | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |  |
| 352020                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 352020                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. . . . . Totale breedte groter dan 1,50 en kleiner dan of gelijk<br>aan 3,00 m<br>.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>. . . . . Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>. . . . . Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>. . . . . Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>. . . . . Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen<br>. . . . . | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |  |
| 352030                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 352030                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. . . . . Totale breedte groter dan 3,00<br>.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>. . . . . Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>. . . . . Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>. . . . . Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>. . . . . Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen<br>. . . . .                                        | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |  |
| 353010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |
| 353010                      | 814101          |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 1,50 m<br>.9. . . . Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>. . . . . Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>. . . . . Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>. . . . . Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>. . . . . Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen<br>. . . . .                                     | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |  |
| 353020                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 353020                      | 814101                            |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. Totale breedte groter dan 1,50 en kleiner dan of gelijk<br>aan 3,00 m<br>.9. Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>.2. Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 353030                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 353030                      | 814101                            |                                   | Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.<br>Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag<br>Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke<br>bestekspost in sectie 31<br>9. Totale breedte groter dan 3,00<br>.9. Hoeveelheid bindmiddel: gemiddeld 1,50 kg/m2<br>Betreft: cationische bitumenemulsie.<br>Hoeveelheid afdek materiaal: gemiddeld 12,00 kg/m2<br>Betreft: Hollandse Steenslag 2/6<br>.2. Losliggend afdek materiaal van het behandelde<br>wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten<br>opzuigen                                        | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 4211                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 4211                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 2,50 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 421110                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421110                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6                                                                                                                                                                                                                                             | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 421120                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421120                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6                                                                                                                                                                                                                                           | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 421130                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421130                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6                                                                                                                                                                                                                                          | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4212                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                       |              |                                             |                                   |
| 4212                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u> |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Tot 250 m2 op een locatie.                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Breedte van 2,50 tot 4,00 meter.                       |              |                                             |                                   |
| 421210                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |
| 421210                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.                            | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het frezen van asfalt                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teervrij                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6                  |              |                                             |                                   |
| 421220                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |
| 421220                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.                            | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het frezen van asfalt                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teervrij                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6                  |              |                                             |                                   |
| 421230                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |
| 421230                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.                            | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het frezen van asfalt                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teervrij                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6                  |              |                                             |                                   |
| 4213                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                       |              |                                             |                                   |
| 4213                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= &lt; 250 m2, breedte &gt; 4,00 m</u>      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Tot 250 m2 op een locatie.                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Breedte vanaf 4,00 meter en breder.                    |              |                                             |                                   |
| 421310                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |
| 421310                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.                            | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het frezen van asfalt                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teervrij                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totale breedte 4,00 m en groter                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6                  |              |                                             |                                   |
| 421320                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |
| 421320                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.                            | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het frezen van asfalt                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teervrij                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totale breedte 4,00 m en groter                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6                  |              |                                             |                                   |
| 421330                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                              |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 421330                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .   | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4214                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 4214                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>. . . . . Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte tot 2,50 meter.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 421410                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421410                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .           | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 421420                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421420                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .         | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 421430                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421430                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .        | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4215                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 4215                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u><br>. . . . . Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte van 2,50 tot 4,00 meter.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 421510                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 421510                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 421520                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 421520                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6  | m2           | 6.000,00                                    | F                                 |
| 421530                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 421530                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 4216                        |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 4216                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= 250 tot 1000 m2, breedte &gt; 4,00 m</u><br>Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte vanaf 4,00 meter en breder.                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 421610                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 421610                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6       | m2           | 20.000,00                                   | F                                 |
| 421620                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 421620                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6     | m2           | 8.000,00                                    | F                                 |
| 421630                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 421630                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6    | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 4217                        |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 4217                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= &gt; 1000 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 2,50 meter.                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 421710                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 421710                      | 810201          |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.           | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 421720                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 421720                      | 810201          |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.         | m2           | 4.000,00                                    | F                                 |
| 421730                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 421730                      | 810201          |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.        | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4218                        |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 4218                        |                 |                                   | <u>Vakken A= &gt; 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte van 2,50 tot 4,00 meter.<br>Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 421810                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 421810                      | 810201          |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd. | m2           | 20.000,00                                   | F                                 |
| 421820                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 421820                      | 810201          |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd. | m2           | 6.000,00                                    | F                                 |
| 421830                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 421830                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 2.000,00                                   | F                                |
| 4219                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 4219                        |                                   |                                   | <u>Vakken A= &gt; 1000 m2, breedte &gt; 4,00 m</u><br>. . . . . Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte vanaf 4,00 meter en breder.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 421910                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 421910                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .       | m2           | 40.000,00                                  | F                                |
| 421920                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 421920                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .     | m2           | 24.000,00                                  | F                                |
| 421930                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 421930                      | 810201                            |                                   | Frezen van teervrij asfalt.<br>Betreft: het frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teervrij<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .    | m2           | 8.000,00                                   | F                                |
| 4221                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 4221                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>. . . . . Tot 250 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte tot 2,50 meter.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 422110                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 422110                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .          | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
| 422120                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 422120                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6          | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 422130                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 422130                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6         | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4222                        |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 4222                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &lt;250 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u><br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte van 2,50 tot 4,00 meter.                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 422210                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 422210                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6    | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 422220                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 422220                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6  | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 422230                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 422230                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4223                        |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 4223                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &lt;250 m2, breedte &gt; 4,00 m</u><br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte vanaf 4,00 m en breder.                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 422310                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422310                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd.    | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 422320                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422320                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd.  | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 422330                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422330                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd. | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4224                        |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 4224                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 2,50 meter.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 422410                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422410                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd.         | m2           | 5.000,00                                    | F                                 |
| 422420                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422420                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd.       | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 422430                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 422430                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .         | m2           | 2.000,00                                   | F                                |
| 4225                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 4225                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u><br>. . . . . Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte vanaf 2,50 tot 4,00 meter.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 422510                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 422510                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .    | m2           | 10.000,00                                  | F                                |
| 422520                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 422520                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .  | m2           | 6.000,00                                   | F                                |
| 422530                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 422530                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 3.000,00                                   | F                                |
| 4226                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 4226                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &gt; 4,00 m</u><br>. . . . . Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte vanaf 4,00 meter en breder.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 422610                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 422610                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. . . . . Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>. . . . . 9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .       | m2           | 20.000,00                                  | F                                |
| 422620                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 422620                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6  | m2           | 8.000,00                                    | F                                 |
| 422630                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
| 422630                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 3.000,00                                    | F                                 |
| 4227                        |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 4227                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &lt; 2,50 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 2,50 meter.                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 422710                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 422710                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6         | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 422720                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 422720                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6       | m2           | 4.000,00                                    | F                                 |
| 422730                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 422730                      | 810211                            |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte tot 2,50 m.<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6      | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4228                        |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 4228                        |                                   |                                   | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte 2,50 tot 4,00 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte vanaf 2,50 tot 4,00 meter.                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 422810                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 422810                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.    | m2           | 20.000,00                                   | F                                 |
| 422820                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 422820                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.  | m2           | 6.000,00                                    | F                                 |
| 422830                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 422830                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd. | m2           | 2.000,00                                    | F                                 |
| 4229                        |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 4229                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, &gt; 4,00 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte vanaf 4,00 meter en breder.<br>Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 422910                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 422910                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.       | m2           | 40.000,00                                   | F                                 |
| 422920                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 422920                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is toegevoegd.     | m2           | 24.000,00                                   | F                                 |
| 422930                      |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 422930                      | 810211          |                                   | Frezen van teerhoudend asfalt.<br>Betreft: frezen van asfalt<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte 4,00 m en groter<br>.9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm<br>.9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                          | m2           | 8.000,00                                   | F                                |
| 4241                        |                 |                                   | Vakken, A= < 250 m2, breedte <3,00 m<br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 4241                        |                 |                                   | Vakken, A= < 250 m2, breedte <3,00 m<br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 4242                        |                 |                                   | Vakken, A= < 250 m2, breedte >3,00 m<br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte is 3,00 meter en breder.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 4242                        |                 |                                   | Vakken, A= < 250 m2, breedte >3,00 m<br>Tot 250 m2 op een locatie.<br>Breedte is 3,00 meter en breder.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 4243                        |                 |                                   | Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte <3,00 m<br>Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 4243                        |                 |                                   | Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte <3,00 m<br>Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.<br>Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 424310                      |                 |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.2. Dikte gemiddeld 0,11 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd. | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
| 424320                      |                 |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.4. Dikte gemiddeld 0,19 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd. | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
| 424330                      |                 |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.5. Dikte gemiddeld 0,25 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd. | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
| 424330                      |                 |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.5. Dikte gemiddeld 0,25 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>Bestekspost is gewijzigd. | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
| 4244                        |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
| 4244                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, breedte &gt;3,00 m</u><br>Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte is 3,00 meter en breder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 424410                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424410                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.2. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m<br>. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 424420                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424420                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.4. . . . Dikte gemiddeld 0,19 m<br>. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 424430                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424430                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.5. . . . Dikte gemiddeld 0,25 m<br>. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 4245                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 4245                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &lt;3,00 m</u><br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 424510                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 424510                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.2. . . . Dikte gemiddeld 0,11 m<br>. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 424520                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 424520                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.4. . . . . Dikte gemiddeld 0,19 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 424530                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424530                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 3,00 m<br>.5. . . . . Dikte gemiddeld 0,25 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . .              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 4246                        |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 4246                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= &gt; 1000 m2, breedte &gt;3,00 m</u><br>. . . . . Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>. . . . . Breedte is 3,00 meter en breder.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 424610                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424610                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.2. . . . . Dikte gemiddeld 0,11 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |
| 424620                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424620                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.4. . . . . Dikte gemiddeld 0,19 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |
| 424630                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 424630                      | 810301          |                                   | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Teervrij asfalt:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.5. . . . . Dikte gemiddeld 0,25 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6<br>. . . . . | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                     |              |                                            |                                  |
| 4251                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                    |              |                                            |                                  |
| 4251                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, &lt;3,00 m</u>           |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Tot 250 m2 op een locatie.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Breedte tot 3,00 meter.                             |              |                                            |                                  |
| 4252                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                    |              |                                            |                                  |
| 4252                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= &lt; 250 m2, &gt;3,00 m</u>           |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Tot 250 m2 op een locatie.                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Breedte is 3,00 meter of breder.                    |              |                                            |                                  |
| 4253                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                    |              |                                            |                                  |
| 4253                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &lt;3,00 m</u>       |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Breedte tot 3,00 meter.                             |              |                                            |                                  |
| 425310                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                           |              |                                            |                                  |
| 425310                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.   | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |                                   | Betreft: het opbreken van asfaltverharding          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 9.                                | Totale breedte kleiner dan 3,0 m.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .2.                               | Dikte gemiddeld 0,11 m                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .2.                               | Op een niet gebonden funderingslaag                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1.                               | Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | 0,50 x 0,50 m                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6               |              |                                            |                                  |
| 425320                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                           |              |                                            |                                  |
| 425320                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.   | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |                                   | Betreft: het opbreken van asfaltverharding          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 9.                                | Totale breedte kleiner dan 3,0 m.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .4.                               | Dikte gemiddeld 0,19 m                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .2.                               | Op een niet gebonden funderingslaag                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1.                               | Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | 0,50 x 0,50 m                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6               |              |                                            |                                  |
| 425330                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                           |              |                                            |                                  |
| 425330                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.   | m2           | 5.000,00                                   | F                                |
|                             |                 |                                   | Betreft: het opbreken van asfaltverharding          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend            |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Resultaten (voor)onderzoek:                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | 9.                                | Totale breedte kleiner dan 3,0 m.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .5.                               | Dikte gemiddeld 0,25 m                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .2.                               | Op een niet gebonden funderingslaag                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .1.                               | Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | 0,50 x 0,50 m                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | .9                                | Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de          |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | toepasselijke bestekspost in sectie 6               |              |                                            |                                  |
| 4254                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                    |              |                                            |                                  |
| 4254                        |                 |                                   | <u>Vakken, A= 250 tot 1000 m2, &gt;3,00 m</u>       |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Van 250 tot 1000 m2 op een locatie.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 |                                   | Breedte is 3,00 meter of breder.                    |              |                                            |                                  |
| 425410                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                           |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 425410                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.2. . . . . Dikte gemiddeld 0,11 m<br>. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6           | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 425420                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 425420                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.4. . . . . Dikte gemiddeld 0,19 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 425430                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 425430                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.5. . . . . Dikte gemiddeld 0,25 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 10.000,00                                   | F                                 |
| 4255                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 4255                        |                 |                                   | Vakken, A= > 1000 m2, <3,00 m<br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte tot 3,00 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 425510                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 425510                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. . . . . Totale breedte kleiner dan 3,0 m.<br>.2. . . . . Dikte gemiddeld 0,11 m<br>. . . . .2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>. . . . .1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>. . . . .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 425520                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 425520                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m.<br>.4. Dikte gemiddeld 0,19 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 425530                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 425530                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m.<br>.5. Dikte gemiddeld 0,25 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6              | m2           | 7.500,00                                    | F                                 |
| 4256                        |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 4256                        |                 |                                   | Vakken, A= > 1000 m2, >3,00 m<br>Meer dan 1000 m2 op een locatie.<br>Breedte is 3,00 meter of breder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 425610                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 425610                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.2. Dikte gemiddeld 0,11 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |
| 425620                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 425620                      | 810302          |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.4. Dikte gemiddeld 0,19 m<br>.2. Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>0,50 x 0,50 m<br>.9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>toepasselijke bestekspost in sectie 6 | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |
| 425630                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 425630                      | 810302                            |                                   | Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.<br>Betreft: het opbreken van asfaltverharding<br>Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend<br>Resultaten (voor)onderzoek:<br>3. . . . . Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m<br>.5. . . . . Dikte gemiddeld 0,25 m<br>.2. . . . . Op een niet gebonden funderingslaag<br>.1. . . . . Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste<br>. . . . . 0,50 x 0,50 m<br>.9. . . . . Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de<br>. . . . . toepasselijke bestekspost in sectie 6                          | m2           | 15.000,00                                   | F                                 |
| 431110                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 431110                      | 812131                            |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een asfaltonderlaag of -<br>tussenlaag (bakken machinaal)<br>Totaal m2<br>9. . . . . Asfalt: AC base en AC bind<br>. . . . . Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>. . . . . sectie 5<br>.9. . . . . Mengseleigenschappen: divers<br>.9. . . . . Breedte 1,00 - 1,50 m<br>.1. . . . . Totale laagdikte 50 mm                                                                                                                                                       | ton          | 1.500,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             | 1.500,00 I                        |
| 432110                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 432110                      | 812131                            |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v.<br>fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2<br>9. . . . . Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>. . . . . Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>. . . . . sectie 5<br>.9. . . . . Mengseleigenschappen: OL-A<br>.9. . . . . Totale breedte 1,50 tot 3,50 m.<br>.1. . . . . Totale laagdikte 50-70 mm | ton          | 1.250,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             | 1.250,00 I                        |
| 4322                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 4322                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 432210                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 432210                      | 812131                            |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v.<br>fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2<br>9. . . . . Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>. . . . . Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>. . . . . sectie 5<br>.9. . . . . Mengseleigenschappen: OL-A<br>.9. . . . . Totale breedte 1,50 tot 3,50 m<br>.1. . . . . Totale laagdikte 50-70 mm  | ton          | 3.500,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             | 3.500,00 I                        |
| 4323                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 4323                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 432310                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
| 432310                      | 812131          |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v.<br>fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 3.500,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                  | ton          |                                            |                                  | 3.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: OL-A                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .9.                               | Totale breedte 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .1.                               | Totale laagdikte 50-70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |            |
| 4324                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |            |
| 4324                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 0 tot 250 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |            |
| 432410                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |            |
| 432410                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2      | ton          | 1.250,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                   | ton          |                                            |                                  | 1.250,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-A                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .9.                               | Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
| 4325                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 4325                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 432510                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
| 432510                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2      | ton          | 3.000,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                   | ton          |                                            |                                  | 3.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-A                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .9.                               | Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
| 4326                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 4326                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 432610                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 432610                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2  | ton          | 3.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                               | ton          |                                             |                                   | 3.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-A                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .9.                               | Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 433130                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 433130                      | 812131          |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2  | ton          | 2.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                              | ton          |                                             |                                   | 2.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .1.                               | Totale laagdikte 60-80 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 4332                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |            |
| 4332                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 433230                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 433230                      | 812131          |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2  | ton          | 4.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                              | ton          |                                             |                                   | 4.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .1.                               | Totale laagdikte 60-80 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 4333                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |            |
| 4333                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC base (onderlaag) vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 433310                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 433310                      | 812121          |                                   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 2.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                              | ton          |                                             |                                   | 2.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .4.                               | Totale laagdikte 50-60 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 433330                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
| 433330                      | 812131          |                                   | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2              | ton          | 4.500,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 base of AC 22 base<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                          | ton          |                                            |                                  | 4.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .1.                               | Totale laagdikte 60-80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 4334                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
| 4334                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) van 0 tot 250 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |            |
| 433410                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 433410                      | 812121          |                                   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2             | ton          | 2.500,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                          | ton          |                                            |                                  | 2.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .4.                               | Totale laagdikte 50-60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 4335                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |            |
| 4335                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |            |
| 433510                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 433510                      | 812121          |                                   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2             | ton          | 8.500,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                          | ton          |                                            |                                  | 8.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .4.                               | Totale laagdikte 50-60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 433520                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |
| 433520                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 1.000,00                                   | F                                |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Kleur Rood<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                             | ton          |                                            |                                  | 1.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 4336                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |            |
| 4336                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC bind (tussenlaag) vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 433610                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |
| 433610                      | 812121          |                                   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2             | ton          | 8.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                          | ton          |                                             |                                   | 8.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .4.                               | Totale laagdikte 50-60 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |
| 433620                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |
| 433620                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 2.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Kleur: Rood<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                            | ton          |                                             |                                   | 2.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |            |
| 4337                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |            |
| 4337                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 0 tot 250 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 433710                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |
| 433710                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2                | ton          | 2.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                           | ton          |                                             |                                   | 2.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |            |
| 433720                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 433720                      | 812111                            |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Kleur Rood                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                                              | ton          |                                             | 1.000,00 I                        |
|                             |                                   | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 4338                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 4338                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 433810                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 433810                      | 812111                            |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2                | ton          | 8.500,00                                    | F                                 |
|                             |                                   | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                           | ton          |                                             | 8.500,00 I                        |
|                             |                                   | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 433820                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 433820                      | 812111                            |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 2.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Kleur: Rood                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                                              | ton          |                                             | 2.000,00 I                        |
|                             |                                   | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 4339                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 4339                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen AC surf (deklaag) vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 433910                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 433910                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2                           | ton          | 8.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             |                                   | 8.500,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 433920                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 433920                      | 812111          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2            | ton          | 2.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf<br>Kleur: Rood<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                       | ton          |                                             |                                   | 2.000,00 I |
|                             |                 | .9.                               | Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 434                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is gewijzigd.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 434                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen asfaltlagen: rijbanen (vervolg)</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |            |
| 4341                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 4341                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen SMA van 0 tot 250 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 434110                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 434110                      | 812112          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2             | ton          | 3.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             |                                   | 3.500,00 I |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 434120                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 434120                      | 812112          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 750,00                                      | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             |                                   | 750,00 I   |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4342                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 4342                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen SMA van 250 tot 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 434210                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 434210                      | 812112                            |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2<br>9. Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5<br>.3. Totale breedte 2,50 m en groter<br>.2. Laagdikte 25-35 mm                | ton          | 6.500,00 F                                  |                                   |
| 434220                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 434220                      | 812112                            |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2<br>9. Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5<br>.2. Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m<br>.2. Laagdikte 25-35 mm | ton          | 1.500,00 F                                  |                                   |
| 434230                      |                                   |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 434230                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.<br>Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening<br>1. Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)<br>.1. Zonder geotextiel<br>.4. Op de voorgaande verhardingslaag<br>.2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift<br>leverancier<br>.9 Breedte van 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                                   | m2<br>m2     | 1.000,00 F                                  | 1.000,00 L                        |
| 434240                      |                                   |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 434240                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.<br>Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening<br>2. Spanningspreidende laag (NEN-EN 15381:2008 functie<br>STR)<br>.1. Zonder geotextiel<br>.4. Op de voorgaande verhardingslaag<br>.2. Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift<br>leverancier<br>.9 Breedte van 1,50 tot 3,50 m                                                                                                                                                                       | m2<br>m2     | 1.000,00 F                                  | 1.000,00 L                        |
| 4343                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 4343                        |                                   |                                   | <u>Aanbrengen SMA vanaf 1000 m2</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 434310                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 434310                      | 812112          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>rijbanen.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2             | ton          | 6.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             |                                   | 6.500,00 I |
|                             |                 | .3.                               | Totale breedte 2,50 m en groter                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 434320                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 434320                      | 812112          |                                   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v.<br>fietsuggestiestroken.<br>Langsaansluitingen warm tegen warm draaien.<br>Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal<br>25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen.<br>Totaal m2 | ton          | 1.500,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B<br>Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in<br>sectie 5                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                             |                                   | 1.500,00 I |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Laagdikte 25-35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
| 435                         |                 |                                   | <b>Bestekspost is gewijzigd.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 435                         |                 |                                   | <b>Asfaltlagen, overig</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 4351                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 4351                        |                 |                                   | <u>Middengeleider uitgevoerd in asfalt</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
| 435110                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 435110                      | 812121          |                                   | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.<br>Betreft: het aanbrengen van zwart asfalt in een<br>middengeleider.<br>Totaal m2                                                                                                                                                                           | ton          | 1.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | 9.                                | Asfalt: AC 16 bind<br>Asfalt geleverd volgens bestekspost 540030                                                                                                                                                                                                                                            | ton          |                                             |                                   | 1.000,00 I |
|                             |                 | .3.                               | Mengseleigenschappen: TL-B                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .2.                               | Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .9.                               | Totale laagdikte 50 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .3                                | Op een funderingslaag                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 435120                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |
| 435120                      | 812101          |                                   | Aanbrengen kleeflaag.<br>Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen Betreft:<br>kleeflaag op gefreesd of bestaand asfalt<br>Locaties met een oppervlakte tussen 0 en 1000 m2                                                                                                                          | m2           | 50.000,00                                   | F                                 |            |
|                             |                 | 1.                                | Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O                                                                                                                                                                                                                                                             | ton          |                                             |                                   | 15,00 L    |
|                             |                 | .2.                               | Hoeveelheid 0,3 kg/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 4352                        |                 |                                   | <u>Bestekspost is gewijzigd.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 4352                        |                 |                                   | <u>Asfaltwapening</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 435210                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 435210                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.                              | m2           | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)          | m2           |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   | .1.                               | Zonder geotextiel                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Op de voorgaande verhardingslaag                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | leverancier                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Breedte tot 1,50 m                                      |              |                                             |                                   |
| 435220                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                               |              |                                             |                                   |
| 435220                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.                              | m2           | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2.                                | Spanningspreidende laag (NEN-EN 15381:2008 functie STR) | m2           |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   | .1.                               | Zonder geotextiel                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Op de voorgaande verhardingslaag                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | leverancier                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Breedte tot 1,50 m                                      |              |                                             |                                   |
| 435230                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd..                             |              |                                             |                                   |
| 435230                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.                              | m2           | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Versterkingslaag (NEN-EN 15381:2008 functie R)          | m2           |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   | .1.                               | Zonder geotextiel                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Op de voorgaande verhardingslaag                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | leverancier                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Breedte van 1,50 tot 3,50 m                             |              |                                             |                                   |
| 435240                      |                                   |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                              |              |                                             |                                   |
| 435240                      | 810104                            |                                   | Aanbrengen asfaltwapening.                              | m2           | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft: het aanbrengen van asfaltwapening              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2.                                | Spanningspreidende laag (NEN-EN 15381:2008 functie STR) | m2           |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   | .1.                               | Zonder geotextiel                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Op de voorgaande verhardingslaag                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Hechtlaag aanbrengen volgens verwerkingsvoorschrift     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | leverancier                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9                                | Breedte van 1,50 tot 3,50 m                             |              |                                             |                                   |
| 4353                        |                                   |                                   | <u>Bestekspost is vervallen.</u>                        |              |                                             |                                   |
| 4353                        |                                   |                                   | <u>Dwars- en langsvoeegen</u>                           |              |                                             |                                   |
| 435310                      |                                   |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |
| 435310                      | 820701                            |                                   | Aanbrengen dwarsvoegen.                                 | m            | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Tot 10 m                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | TOK-Band SK of gelijkwaardig.                           | m            |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   |                                   | Verwerken volgens voorschriften leverancier             |              |                                             |                                   |
| 435330                      |                                   |                                   | Bestekspost is vervallen.                               |              |                                             |                                   |
| 435330                      | 820702                            |                                   | Aanbrengen langsvoeg.                                   | m            | 1.000,00                                    | F                                 |
|                             |                                   |                                   | Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Tot 50 m                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | TOK-Band SK of gelijkwaardig.                           | m            |                                             | 1.000,00 L                        |
|                             |                                   |                                   | Verwerken volgens voorschriften leverancier             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                      |              |                                             |                                   |            |
| 435340                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                            |              |                                             |                                   |            |
| 435340                      | 820702          | . . . . .                         | Aanbrengen langsvoeg.                                | m            | 2.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Meer dan 50 m .                                      |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | .9. . . .                         | TOK-Band SK of gelijkwaardig.                        | m            |                                             |                                   | 2.000,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Verwerken volgens voorschriften leverancier          |              |                                             |                                   |            |
| 436                         |                 | . . . . .                         | <b>Bestekspost is toegevoegd.</b>                    |              |                                             |                                   |            |
| 436                         |                 | . . . . .                         | <b>Kleeflagen, voegen en sealen</b>                  |              |                                             |                                   |            |
| 4361                        |                 | . . . . .                         | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                    |              |                                             |                                   |            |
| 4361                        |                 | . . . . .                         | <u>Kleeflagen 0-1000 m2</u>                          |              |                                             |                                   |            |
| 436110                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                           |              |                                             |                                   |            |
| 436110                      | 812101          | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                | m2           | 75.000,00                                   | F                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen.    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kleeflaag op nieuw asfalt                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Locaties met een oppervlakte tussen 0 en 1000 m2     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O      | ton          |                                             |                                   | 22,50 L    |
|                             |                 | .2. . . .                         | Hoeveelheid 0,3 kg/m2                                |              |                                             |                                   |            |
| 436120                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                           |              |                                             |                                   |            |
| 436120                      | 812101          | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                | m2           | 100.000,00                                  | F                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kleeflaag op gefreesd of bestaand asfalt    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Locaties met een oppervlakte tussen 0 en 1000 m2     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O      | ton          |                                             |                                   | 40,00 L    |
|                             |                 | .3. . . .                         | Hoeveelheid 0,4 kg/m2                                |              |                                             |                                   |            |
| 4362                        |                 | . . . . .                         | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                    |              |                                             |                                   |            |
| 4362                        |                 | . . . . .                         | <u>Kleeflagen &gt; 1000 m2</u>                       |              |                                             |                                   |            |
| 436210                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                           |              |                                             |                                   |            |
| 436210                      | 812101          | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                | m2           | 275.000,00                                  | F                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen.    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kleeflaag op nieuw asfalt                   |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Locaties met een oppervlakte meer dan 1000 m2        |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O      | ton          |                                             |                                   | 82,50 L    |
|                             |                 | .2. . . .                         | Hoeveelheid 0,3 kg/m2                                |              |                                             |                                   |            |
| 436220                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                           |              |                                             |                                   |            |
| 436220                      | 812101          | . . . . .                         | Aanbrengen kleeflaag.                                | m2           | 275.000,00                                  | F                                 |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: aanbrengen kleeflaag tussen asfaltlagen     |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kleeflaag op gefreesd of bestaand asfalt    |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | . . . . .                         | Locaties met een oppervlakte meer dan 1000 m2        |              |                                             |                                   |            |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Kleeflaag van Bitumenemulsie: kationisch type O      | ton          |                                             |                                   | 110,00 L   |
|                             |                 | .3. . . .                         | Hoeveelheid 0,4 kg/m2                                |              |                                             |                                   |            |
| 4363                        |                 | . . . . .                         | <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>                    |              |                                             |                                   |            |
| 4363                        |                 | . . . . .                         | <u>Dwars- en langsvoegen</u>                         |              |                                             |                                   |            |
| 436310                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is toegevoegd.                           |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |            |
| 436310                      | 820701          |                                   | Aanbrengen dwarsvoegen.<br>Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van<br>gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,<br>voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt<br>Tot 10 m<br>.9. . . . . TOK-Band SK of gelijkwaardig.<br>Afmetingen: 30x10 mm<br>Verwerken volgens voorschriften leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m            | 1.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            |                                             |                                   | 1.000,00 L |
| 436330                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 436330                      | 820702          |                                   | Aanbrengen langsvog.<br>Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van<br>gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,<br>voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt<br>Tot 50 m<br>.9. . . . . TOK-Band SK of gelijkwaardig.<br>Afmetingen: 30x10 mm<br>Verwerken volgens voorschriften leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            | 1.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            |                                             |                                   | 1.000,00 L |
| 436340                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 436340                      | 820702          |                                   | Aanbrengen langsvog.<br>Betreft het aanbrengen van zelfklevende voegband van<br>gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren,<br>voor het aansluiten van nieuw asfalt/bestaand asfalt<br>Meer dan 50 m<br>.9. . . . . TOK-Band SK of gelijkwaardig.<br>Afmetingen: 30x10 mm<br>Verwerken volgens voorschriften leverancier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m            | 2.000,00                                    | F                                 |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            |                                             |                                   | 2.000,00 L |
| 440110                      |                 |                                   | Bestekspost is toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |            |
| 440110                      | 320199          |                                   | Voorrijkosten markeringsploeg.<br>Betreft de voorrijkosten van een markeringsploeg<br>Deze kosten mogen alleen in rekening worden gebracht<br>wanneer de markeringsploeg minder dan een halve<br>werkdag hoeft te worden ingezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | keer         | 25,00                                       | F                                 |            |
| 450023                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |
| 450023                      | 252701          |                                   | Aanbrengen putrand met deksel.<br>Betreft: het leveren en aanbrengen van een nieuwe<br>ronde putafdekking<br>.9. . . . . Gietijzeren ronden putafdekking met ronde betonnen<br>voet met bijbehorende deksel verkeersklasse D-400 kN<br>Fabrikant putafdekking:<br>SVA Type Dynamic RM 17<br>Deksel opschrift "VW"<br>Deksel opschrift "RW"<br>Deksel opschrift "DR"<br>Voorzien van logo gemeente Purmerend<br>.9. . . . . Putrand op hoogte brengen met overmaatse laag<br>stelmortel aangebracht op fundatieplaat.<br>Putafdekking dient volledig te dragen op de stelmortel.<br>Gerekend met 25 kg per putafdekking Poltec 700<br>Stelmortel aan binnenzijde putrand glad en vlak vol<br>afwerken. | st           |                                             |                                   | 25,00 I    |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                                             |                                   | 25,00 L    |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg           |                                             |                                   | 625,00 L   |
| 481110                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 481110                      | 831705                            |                                   | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010 | m            | 2.000,00                                   | F                                |
| 481120                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 481120                      | 831799                            |                                   | Opbreken gootlaag van betontegels.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010                                       | m            | 2.000,00                                   | F                                |
| 481210                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 481210                      | 831705                            |                                   | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010 | m            | 4.000,00                                   | F                                |
| 481220                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 481220                      | 831799                            |                                   | Opbreken gootlaag van betontegels.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010                                       | m            | 4.000,00                                   | F                                |
| 481310                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 481310                      | 831705                            |                                   | Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010 | m            | 6.000,00                                   | F                                |
| 481320                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 481320                      | 831799                            |                                   | Opbreken gootlaag van betontegels.<br>Betreft: opbreken gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>Inclusief cementmortel<br>Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>60% wordt hergebruikt<br>Vrijgekomen materialen vervoeren volgens<br>bestekspostnr. 640010                                       | m            | 6.000,00                                   | F                                |
| 482110                      |                                   |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |         |
| 482110                      | 831302          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>1.8. . . . .<br>. .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>. . . . . Betonstraatstenen geleverd volgens bestekspostnr.<br>. . . . . 560010<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . .9 Betonstraatstenen op zijn kop aanbrengen<br>. . . . . | m            | 2.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 21,00 L |
| 482120                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 482120                      | 831399          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . . . Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>. . . . . Betontegels geleverd volgens bestekspostnr. 560020<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . . Betontegels op zijn kop aanbrengen<br>. . . . .                                                                             | m            | 2.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 15,00 L |
| 482210                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 482210                      | 831302          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>1.8. . . . .<br>. .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>. . . . . Betonstraatstenen geleverd volgens bestekspostnr.<br>. . . . . 560010<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . .9 Betonstraatstenen op zijn kop aanbrengen<br>. . . . . | m            | 4.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 42,00 L |
| 482220                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 482220                      | 831399          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . . . Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>. . . . . Betontegels geleverd volgens bestekspostnr. 560020<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . . Betontegels op zijn kop aanbrengen<br>. . . . .                                                                             | m            | 4.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 30,00 L |
| 482310                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 482310                      | 831302          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betonstraatstenen<br>Bestaand uit 1 rollaag<br>1.8. . . . .<br>. .3. . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . .4. Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm<br>. . . . . Betonstraatstenen geleverd volgens bestekspostnr.<br>. . . . . 560010<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . .9 Betonstraatstenen op zijn kop aanbrengen<br>. . . . . | m            | 6.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 63,00 L |
| 482320                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |
| 482320                      | 831399          |                                   | Aanbrengen kantopsluiting van betontegels.<br>Betreft: aanbrengen gootlaag van betontegels<br>Bestaand uit 1 streklaag<br>. . . . . In cementspecie aanbrengen op fundering<br>. . . . . Betontegels 300 x 150 x 80 mm<br>. . . . . Betontegels geleverd volgens bestekspostnr. 560020<br>. . . . . Of vrijgekomen bij sectie 481<br>. . . . . Betontegels op zijn kop aanbrengen<br>. . . . .                                                                             | m            | 6.000,00                                   | F                                |         |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 45,00 L |
| 510010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |             |
| 510010                      | 814199          |                                   | Leveren bitumineus voegvulmateriaal.<br>Betreft: bitumineus voegvulmateriaal                                                                                                       | kg           | 15.000,00                                  | F                                |             |
|                             |                 |                                   | De bitumen moet minimaal voldoen aan een<br>bitumineuze voegvulmassa volgens EN 14188-1 en<br>klasse N2. Het betreft een elastische-plastische<br>bitumen met polymeren (SBS/SEBS) | kg           |                                            |                                  | 15.000,00 L |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 510020                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 510020                      | 814199          |                                   | Leveren voegvulmateriaal, vezelversterkte bitumen.<br>Betreft: gewapende vezelversterkte bitumen                                                                                   | kg           | 20.000,00                                  | F                                |             |
|                             |                 |                                   | Modiseal SA, of gelijkwaardig                                                                                                                                                      | kg           |                                            |                                  | 20.000,00 L |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 510030                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 510030                      | 814199          |                                   | Leveren verwarmde Nederlandse steenslag 2/6.<br>Betreft: Nederlandse steenslag 2/6                                                                                                 | kg           | 3.000,00                                   | F                                |             |
|                             |                 |                                   | Verwarmd tot minimaal 120° Celcius                                                                                                                                                 | kg           |                                            |                                  | 3.000,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 530010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 530010                      | 812199          |                                   | Leveren AC 16 base OL-A.<br>Asfalt: AC 16 base OL-A                                                                                                                                | ton<br>ton   | 3.250,00                                   | F                                | 3.250,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 530020                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 530020                      | 812199          |                                   | Leveren AC 22 base OL-A.<br>Asfalt: AC 22 base OL-A                                                                                                                                | ton<br>ton   | 5.000,00                                   | F                                | 5.000,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 530030                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 530030                      | 812199          |                                   | Leveren AC 8 surf DL-A, rood.<br>Asfalt: AC 8 surf DL-A, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzerioxide, zwarte bitumen                                                            | ton<br>ton   | 1.400,00                                   | F                                | 1.400,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 530040                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 530040                      | 812199          |                                   | Leveren AC 11 surf DL-A.<br>Asfalt: AC 11 surf DL-A, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzerioxide, zwarte bitumen                                                                | ton<br>ton   | 7.250,00                                   | F                                | 7.250,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 540010                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 540010                      | 812199          |                                   | Leveren AC 16 base OL-B.<br>Asfalt: AC 16 base OL-B                                                                                                                                | ton<br>ton   | 4.500,00                                   | F                                | 4.500,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 540020                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 540020                      | 812199          |                                   | Leveren AC 22 base OL-B.<br>Asfalt: AC 22 base OL-B                                                                                                                                | ton<br>ton   | 4.500,00                                   | F                                | 4.500,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 540030                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 540030                      | 812199          |                                   | Leveren AC 16 bind TL-B.<br>Asfalt: AC 16 bind TL-B                                                                                                                                | ton<br>ton   | 9.500,00                                   | F                                | 9.500,00 L  |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |             |
| 540040                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |             |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 540040                      | 812199          |                                   | Leveren AC 16 bind TL-IB.<br>Asfalt: AC 16 bind TL-IB<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                      | ton<br>ton   | 4.500,00 F                                 | 4.500,00 L                       |  |
| 540070                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540070                      | 812199          |                                   | Leveren AC 8 surf DL-B.<br>Asfalt: AC 8 surf DL-B<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                          | ton<br>ton   | 7.500,00 F                                 | 7.500,00 L                       |  |
| 540080                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540080                      | 812199          |                                   | Leveren AC 8 surf DL-B, rood.<br>Asfalt: AC 8 surf DL-B, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzeroxide, zwarte bitumen<br>Leveren op plaats van verwerking     | ton<br>ton   | 2.000,00 F                                 | 2.000,00 L                       |  |
| 540090                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540090                      | 812199          |                                   | Leveren AC 8 surf DL-IB.<br>Asfalt: AC 8 surf DL-IB<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                        | ton<br>ton   | 7.500,00 F                                 | 7.500,00 L                       |  |
| 540100                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540100                      | 812199          |                                   | Leveren AC 8 surf DL-IB, rood.<br>Asfalt: AC 8 surf DL-IB, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzeroxide, zwarte bitumen<br>Leveren op plaats van verwerking   | ton<br>ton   | 2.000,00 F                                 | 2.000,00 L                       |  |
| 540110                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540110                      | 812199          |                                   | Leveren AC 11 surf DL-B.<br>Asfalt: AC 11 surf DL-B<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                        | ton<br>ton   | 14.000,00 F                                | 14.000,00 L                      |  |
| 540120                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540120                      | 812199          |                                   | Leveren AC 11 surf DL-B, rood.<br>Asfalt: AC 11 surf DL-B, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzeroxide, zwarte bitumen<br>Leveren op plaats van verwerking   | ton<br>ton   | 3.000,00 F                                 | 3.000,00 L                       |  |
| 540130                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540130                      | 812199          |                                   | Leveren AC 11 surf DL-IB.<br>Asfalt: AC 11 surf DL-IB<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                      | ton<br>ton   | 6.000,00 F                                 | 6.000,00 L                       |  |
| 540140                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540140                      | 812199          |                                   | Leveren AC 11 surf DL-IB, rood.<br>Asfalt: AC 11 surf DL-IB, steenslag tilrood, kleurstof 4%<br>ijzeroxide, zwarte bitumen<br>Leveren op plaats van verwerking | ton<br>ton   | 1.500,00 F                                 | 1.500,00 L                       |  |
| 540160                      |                 |                                   | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540160                      | 812199          |                                   | Leveren SMA-NL 8B 70/100, rood.<br>Asfalt: SMA-NL 8B 70/100, steenslag tilrood, kleurstof<br>4% ijzeroxide, zwarte bitumen<br>Leveren op plaats van verwerking | ton<br>ton   | 950,00 F                                   | 950,00 L                         |  |
| 540170                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 540170                      | 812199          |                                   | Leveren SMA-NL 8B 40/60.<br>Asfalt: SMA-NL 8B 40/60<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                        | ton<br>ton   | 4.000,00 F                                 | 4.000,00 L                       |  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                          |              |                                            |                                  |             |
| 540180                      |                 |                                   | Bestekspost is vervallen.                                |              |                                            |                                  |             |
| 540180                      | 812199          | . . . . .                         | Leveren SMA-NL 8B 40/60, rood.                           | ton          | 2.500,00                                   | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Asfalt: SMA-NL 8B 40/60, steenslag tilrood, kleurstof 4% | ton          |                                            |                                  | 2.500,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ijzerioxide, zwarte bitumen                              |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                         |              |                                            |                                  |             |
| 540190                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |
| 540190                      | 812199          | . . . . .                         | Leveren SMA-NL 11B 70/100.                               | ton          | 12.500,00                                  | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Asfalt: SMA-NL 11B 70/100                                | ton          |                                            |                                  | 12.500,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                         |              |                                            |                                  |             |
| 540200                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |
| 540200                      | 812199          | . . . . .                         | Leveren SMA-NL 11B 70/100, rood.                         | ton          | 2.800,00                                   | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Asfalt: SMA-NL 11B 70/100, steenslag tilrood, kleurstof  | ton          |                                            |                                  | 2.800,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 4% ijzerioxide, zwarte bitumen                           |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                         |              |                                            |                                  |             |
| 540210                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                |              |                                            |                                  |             |
| 540210                      | 812199          | . . . . .                         | Leveren SMA-NL 11B 40/60.                                | ton          | 4.000,00                                   | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Asfalt: SMA-NL 11B 40/60                                 | ton          |                                            |                                  | 4.000,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                         |              |                                            |                                  |             |
| 540220                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is vervallen.                                |              |                                            |                                  |             |
| 540220                      | 812199          | . . . . .                         | Leveren SMA-NL 11B 40/60, rood.                          | ton          | 2.500,00                                   | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Asfalt: SMA-NL 11B 40/60, steenslag tilrood, kleurstof   | ton          |                                            |                                  | 2.500,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | 4% ijzerioxide, zwarte bitumen                           |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                         |              |                                            |                                  |             |
| 610010                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |
| 610010                      | 810299          | . . . . .                         | Vervoeren teevrij asfalt < 30 ton.                       | ton          | 18.250,00                                  | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van teevrij freesasfalt           |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een erkende be-/ver/eindverwerkingsinrichting       |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief acceptatiekosten                               |              |                                            |                                  |             |
| 610020                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |
| 610020                      | 810299          | . . . . .                         | Vervoeren teevrij asfalt > 30 ton.                       | ton          | 58.750,00                                  | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van teevrij freesasfalt           |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een erkende be-/ver/eindverwerkingsinrichting       |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief acceptatiekosten                               |              |                                            |                                  |             |
| 620010                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |
| 620010                      | 810799          | . . . . .                         | Vervoeren teerhoudend asfalt < 30 ton.                   | ton          | 18.250,00                                  | F                                |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van teerhoudend freesasfalt       |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een inrichting voor het thermisch verwerken van     |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de        |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | tussenopslag van teerhoudende materialen.                |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit  |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt        |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkt, wordt verlangd.                                |              |                                            |                                  |             |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief acceptatiekosten                               |              |                                            |                                  |             |
| 620020                      |                 | . . . . .                         | Bestekspost is gewijzigd.                                |              |                                            |                                  |             |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |  |
| 620020                      | 810799          | .                                 | Vervoeren teerhoudend asfalt > 30 ton.<br>Betreft: het vervoeren van teerhoudend freesasfalt naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.<br>Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd.<br>Inclusief acceptatiekosten | ton          | 58.750,00                                   | F                                 |  |
| 630010                      |                 | .                                 | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 630010                      | 810299          | .                                 | Vervoeren vervuild teervrij asfalt < 30 ton<br>Betreft: de kosten voor het vervoeren van teervrij freesasfalt, dat vervuild is met bijvoorbeeld boomwortels, funderingsmateriaal, asfaltwapening, etc. dat niet geschikt is voor warm hergebruik.<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting.<br>Inclusief acceptatiekosten                                           | ton          | 13.500,00                                   | F                                 |  |
| 630020                      |                 | .                                 | Bestekspost is gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |  |
| 630020                      | 810299          | .                                 | Vervoeren vervuild teervrij asfalt > 30 ton<br>Betreft: de kosten voor het vervoeren van teervrij freesasfalt, dat vervuild is met bijvoorbeeld boomwortels, funderingsmateriaal, asfaltwapening, etc. dat niet geschikt is voor warm hergebruik.<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting.<br>Inclusief acceptatiekosten                                           | ton          | 13.500,00                                   | F                                 |  |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 21 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV**

## 36 Lid is gewijzigd

In afwijking van paragraaf 7 lid 01 en 02 mag de aannemer niet eerder met de uitvoering van het opgedragen werk aanvangen, dan nadat alle werkplannen, als resultaatsverplichting gevraagd in deel 2.2 van dit bestek, zijn geaccepteerd door de directie. Indien vertraging met de aanvang van het werk is toe te rekenen aan omstandigheden die voor rekening en risico van de aannemer komen, bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) het niet (tijdig) verkrijgen van ontheffingen of acceptatie van door de aannemer op te stellen documenten, dan heeft de aannemer geen recht op verlenging van de bouwtijd of vergoeding van enige vorm van schade, verrekening of bijbetaling.

## 43 Lid is vervallen.

In aanvulling op de Standaard geldt, dat eventuele kleine gebreken aan de openbare verlichting, binnen 10 werkdagen na de oplevering dienen te worden hersteld. Indien deze termijn van 10 werkdagen naar het oordeel van de opdrachtgever te kort is, kan de opdrachtgever bij oplevering van het werk een langere termijn vaststellen.

## 46 Lid is vervallen.

In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 UAV wordt gesteld dat om redenen van uniformiteit van gebruik van materialen binnen de gemeente Purmerend en toekomstig beheer & onderhoud, de directie een gelijkwaardig product kan afkeuren.

## 48 Lid is vervallen.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.

De coördinatie betreft met name de afstemming tussen:

- kabel en leidingbeheerders;
- verkeerscoördinatie;
- politie;
- brandweer;
- GGD;
- busmaatschappij;
- etc.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

## 02 Lid is vervallen.

In afwijking van artikel 01.17.06 lid 02 wordt bij het vervoeren van (verontreinigde) grond de acceptatiekosten niet meegerekend.

**01 21 RAW-raamovereenkomst****01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

## 02 Lid is gewijzigd.

Zie concept overeenkomst.

