
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst Asfaltonderhoud 2026 - 2029

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Termijn opstellen deelopdrachten	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
05 Hoeveelheden	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 Bestekspost is gewijzigd.	13
2 Klein asfaltonderhoud en nutsstroken	13
4261 <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>	30
4261 <u>Zagen asfaltverharding van 0 tot 25 m</u>	30
4262 <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>	31
4262 <u>Zagen asfaltverharding van 25 tot 100 m</u>	31
4263 <u>Bestekspost is toegevoegd.</u>	31
4263 <u>Zagen asfaltverharding 100 m en groter</u>	31
3. Bepalingen	45
01 Algemeen en administratief	46
01 17 Vrijgekomen materialen	46

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 07 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 08 Termijn opstellen deelopdrachten**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

-
- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 03 Kwaliteitsborging**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 04 Bijlagen**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.
- 05 Hoeveelheden**
Geen wijzigingen t.o.v. raamovereenkomst.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131310			Bestekspost is gewijzigd.				
131310	623099		Uitvoeren PAK onderzoek d.m.v. PAK-detector.	st	150,00	F	
			Betreft: Het uitvoeren van een PAK onderzoek per				
			asfaltboring incl. het opstellen van de bijbehorende				
			rapportage				
			Betreft onderzoek d.m.v. PAK-detector				
			Exclusief het uitvoeren van de asfaltboringen				
131320			Bestekspost is toegevoegd.				
131320	623099		Uitvoeren PAK onderzoek dm.v. HPLC-onderzoek.	st	150,00	F	
			Betreft: Het uitvoeren van een PAK onderzoek per				
			asfaltboring incl. het opstellen van de bijbehorende				
			rapportage				
			Betreft HPLC-onderzoek door een RvA-geaccrediteerd				
			laboratorium				
			Exclusief het uitvoeren van de asfaltboringen				
141010			Bestekspost is gewijzigd.				
141010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	520,00	F	
			Betreft: het inzetten van een koppel stratenmakers voor				
			de uitvoering van diverse bestratingswerkzaamheden.				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
141020			Bestekspost is gewijzigd.				
141020	100501		Inzetten van werknemer.	uur	520,00	F	
			Betreft: het inzetten van een grondwerker wegenbouw				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
141030			Bestekspost is gewijzigd.				
141030	100501		Inzetten van werknemer.	uur	1.200,00	F	
			Betreft: het inzetten van een landelijk volledig bevoegd				
			verkeersregelaar				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
141040			Bestekspost is gewijzigd.				
141040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	240,00	F	
			Betreft: het inzetten van een meetploeg voor het inmeten				
			of uitzetten van diverse werkzaamheden				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
141060			Bestekspost is gewijzigd.				
141060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	400,00	F	
			Betreft: het inzetten van een werkvoorbereider				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
141070			Bestekspost is gewijzigd.				
141070	100501		Inzetten van werknemer.	uur	240,00	F	
			Betreft: het inzetten van een technisch tekenaar				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
142010			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142010	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: het inzetten van een mobiele hydraulische graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 4.1.1. Bestekspost is gewijzigd.	uur	520,00	F
142020						
142020	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: het inzetten van een vrachtauto Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 5.2.1. Laadvermogen: ten minste 16 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Bestekspost is vervallen.	uur	400,00	F
142030						
142030	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: het inzetten van een vrachtauto t.b.v. asfalttransport Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 9.2. Laadvermogen: ten minste 20 ton Aandrijving: 8x4 Hydraulisch kipbaar Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Bestekspost is gewijzigd.	uur	1.000,00	F
142050						
142050	100599		Inzetten van een mini-knikdumper. Betreft het inzetten van een mini-knikdumper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: minimaal 2,0 ton Aandrijving: 4 wiel aangedreven Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Bestekspost is gewijzigd.	uur	520,00	F
142060						
142060	100599		Inzetten van een mini-knikdumper. Betreft het inzetten van een mini-knikdumper Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: minimaal 4,5 ton Aandrijving: 4 wiel aangedreven Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Bestekspost is gewijzigd.	uur	520,00	F
142070						
142070	100599		Inzetten van een veeg-/zuigmachine. Betreft: het inzetten van een veeg-/zuigmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Veegcapaciteit: minimaal 18.000 m2/uur Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	520,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142080			Bestekspost is gewijzigd.				
142080	100599		Inzetten van een wegdekcleaner	uur	520,00	F	
			Betreft: het inzetten van een wegdekcleaner				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Watercapaciteit: minimaal 5 m3				
			Vuilopslag: minimaal 7 m3				
			Hogedruk reinigingscapaciteit: minimaal 300 bar				
			waterdruk				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
142090			Bestekspost is gewijzigd.				
142090	100599		Inzetten van een asfaltfrees.	uur	520,00	F	
			Betreft: het inzetten van een asfaltfrees				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Breedte asfaltfrees: 0,50 m				
			Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltfrees				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
142100			Bestekspost is gewijzigd.				
142100	100599		Inzetten van een asfaltfrees.	uur	260,00	F	
			Betreft: het inzetten van een asfaltfrees				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Breedte asfaltfrees: 1,00 m				
			Inclusief transportmiddel t.b.v. asfaltfrees				
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
			de Standaard RAW Bepalingen)				
142130			Bestekspost is gewijzigd.				
142130	100599		Inzetten van een hotbox.	uur	260,00	F	
			Betreft: het inzetten van een hotbox				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
			Laadvermogen: tenminste 7 ton asfalt				
			Inclusief 1 vrachtauto en 3 werknemers				
143010			Bestekspost is gewijzigd.				
143010	100599		Toeslag nachtwerk.	uur	400,00	F	
			Betreft: toeslag voor een werknemer				
			die werkzaamheden uitvoert van maandag t/m vrijdag				
			van 19:00 tot 07:00 uur				
143020			Bestekspost is gewijzigd.				
143020	100599		Toeslag nachtwerk.	uur	100,00	F	
			Betreft: toeslag voor een werknemer				
			die werkzaamheden uitvoert op zaterdag van 19:00 tot				
			07:00 uur				
143030			Bestekspost is gewijzigd.				
143030	100599		Toeslag nachtwerk.	uur	100,00	F	
			Betreft: toeslag voor een werknemer				
			die werkzaamheden uitvoert op zondag van 19:00 tot				
			07:00 uur				
143040			Bestekspost is gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143040	100599		Toeslag dagwerk. Betreft: toeslag voor een werknemer die werkzaamheden uitvoert op zaterdag van 07:00 - 19:00 uur	uur	100,00	F
143050			Bestekspost is gewijzigd.			
143050	100599		Toeslag dagwerk. Betreft: toeslag voor een werknemer die werkzaamheden uitvoert op zondag van 07:00 - 19:00 uur	uur	100,00	F
143060			Bestekspost is gewijzigd.			
143060	100599		Schakeldag na nachtwerk werknemer. Betreft: schakeldag voor een werknemer na nachtwerk asfalt Geldt alleen voor nachtwerkzaamheden waarbij de inzet minder dan 5 dagen/nachten per week is. Wanneer er een gehele week in de nacht wordt gewerkt (op een of meerdere projecten) dan komt het recht op deze schakeldag te vervallen.	dag	40,00	F
143070			Bestekspost is gewijzigd.			
143070	100599		Schakeldag na nachtwerk asfaltploeg Betreft: schakeldag voor een werknemer na nachtwerk asfalt Geldt alleen voor nachtwerkzaamheden waarbij de inzet minder dan 5 dagen/nachten per week is. Wanneer er een gehele week in de nacht wordt gewerkt (op een of meerdere projecten) dan komt het recht op deze schakeldag te vervallen.	dag	40,00	F
143080			Bestekspost is gewijzigd.			
143080	100599		Nachttoeslag openstelling asfaltcentrale. Betreft: toeslag voor opstelling asfaltcentrale in de nacht	keer	25,00	F
143090			Bestekspost is gewijzigd.			
143090	100599		Weekendtoeslag openstelling asfaltcentrale. Betreft: toeslag voor opstelling asfaltcentrale in het weekend	keer	25,00	F
150020			Bestekspost is gewijzigd.			
150020	620499		Tekstkar instandhouden. Betreft: tekst kar instandhouden. Instandhouden, verrekening per dag dat de tekstkar is toegepast op een locatie binnen de gemeente. Tekst vooraf in overleg met directie opstellen. Locatie vooraf met directie bepalen. Uitgaan van maximaal 1 keer verplaatsen van de tekstkar op een locatie. Verwijderen tekstkar na afloop werkzaamheden. Verrekening per dag.	dag	1.400,00	F
161010			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161010	101199		Inrichten werkterrein. Betreft: het inrichten van het werkterrein binnen de werkgrens van de deelopdracht. In het inrichten van het werkterrein is begrepen het aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde schafketen, chemische toiletten, containers voor materiaalopslag e.d. Een en ander naar eigen inzicht van de aannemer en afgestemd op de in deze raamovereenkomst omschreven werkzaamheden Verrekening: 1 x per deelopdracht	keer	50,00	F	
161020			Bestekspost is gewijzigd.				
161020	101199		Opruimen werkterrein. In het opruimen van het werkterrein is begrepen het opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde schafketen, chemische toiletten, containers voor materiaalopslag e.d. en het in de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein Het werkterrein na ontruimen in de oorspronkelijke toestand brengen Verrekening: 1 x per deelopdracht	keer	50,00	F	
162010			Bestekspost is gewijzigd.				
162010	220199		Aanvragen gebiedsinformatie graafmelding (KLIC). Betreft het bij het Kadaster (KLIC-online) aanvragen van gebiedsinformatie ten behoeve van graafmelding van mechanische graafwerkzaamheden. Inclusief het interpreteren van de gebiedsinformatie Aanvraag is per deelopdracht De netbeheerderstekeningen dienen altijd op het werk aanwezig te zijn. Kopie van de ontvangstbevestiging graafmelding voor aanvang van de graafwerkzaamheden verstrekken aan de directie	keer	50,00	F	
164010			Bestekspost is gewijzigd.				
164010	620499		Opstellen en verspreiden informatiebrief. Voor aanvang asfaltwerkzaamheden. Opstellen brief, laten controleren door directie en verspreiden informatiebrieven aangaande de asfaltwerkzaamheden. Het gaat hierbij om de planning van de werkzaamheden en informatie over de bereikbaarheid. Brief minimaal 4 werkweken voor aanvang werkzaamheden in concept indienen bij de directie van de gemeente (ter controle). Minimaal 2 werkweken voor aanvang werkzaamheden verspreiden van de informatiebrief door de aannemer (huis aan huis) bij alle belanghebbenden. Informatie die o.a. in brief dient te worden opgenomen: -wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd; -omleidingsroutes; -contactpersoon aannemer (hoofd)uitvoerder met (mobiel) telefoonnummer; -waar de vuilcontainers moeten worden neergezet Het verspreidingsgebied wordt per deelopdracht aangeleverd door opdrachtgever. Oplage: gemiddeld 1.000 brieven per deelopdracht.	keer	50,00	F	
166010			Bestekspost is gewijzigd.				
							50,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
166010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	200,00	F	
							
		1.	Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m				
		.1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen middels een drainbuis				
							
166020			Bestekspost is gewijzigd.				
							
166020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	200,00	F	
							
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m				
		.1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen middels een drainbuis				
							
166030			Bestekspost is gewijzigd.				
							
166030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	200,00	F	
							
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
		.1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		. .1. . . .	Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80				
			tot 100 mm waarborgen middels een drainbuis				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Bestekspost is gewijzigd. Bestekspost is gewijzigd.				
2			Klein asfaltonderhoud en nutsstroken - De posten in bestekpostserie 2 worden verrekend tegen de m2 te repareren schadebeeld ingemeten vooruitlopend op de eigenlijke reparatie. - In deelopdrachten waarin diverse asfaltreparaties worden uitgevoerd, wordt altijd minimaal 5 ton asfalt verwerkt. - Bij reparaties met 1 of 2 lagen asfalt dient het frees- en asfalteringswerk op dezelfde werkdag plaats te vinden. Bij reparaties met 3 of 4 lagen asfalt is het toegestaan om de uitvoeringsperiode op te rekken naar 2 werkdagen. - Bij de uitvoering van het werk vrijkomend freesmateriaal wordt geacht zonder tussenopslag op het terrein van de opdrachtgever afgevoerd te worden. - De asfaltreparaties worden uitgevoerd binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Purmerend - De werkzaamheden binnen dit hoofdstuk dienen te worden uitgevoerd met een hotbox of asfaltspreidmachine.				
230010			Bestekspost is gewijzigd.				
230010	810603		Repareren van scheuren in asfalt. Betreft: reparatie van scheuren met breedte =< 10 mm. Materiaal leveranties volgens toepasselijke bestekspost in sectie 51 - middels heteluchtflans droog en schoonblazen van scheur; - direct hierna scheur vullen met bitumineuze voegvulmassa 0,5 kg/m - hierna oppervlak afstrooien met leislag 2/6 0,1 kg/m	m	30.000,00	F	
			3 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Afvoer volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	kg			15.000,00 I
				kg			3.000,00 I
321020			Bestekspost is gewijzigd.				
321020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Type: PenTack M van ESHA infra Solutions Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 31 Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions	m2	15.000,00	F	
		9.	Totale breedte groter dan 3,00 m Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA infra Solutions 0,4 kg/m2	kg			6.000,00 L
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
322020			Bestekspost is gewijzigd.				
322020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Type: PenTack M van ESHA infra Solutions Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 31 Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions	m2	22.500,00	F	
		9.	Totale breedte groter dan 3,00 m Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA infra Solutions 0,4 kg/m2	kg			9.000,00 L
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
323020			Bestekspost is gewijzigd.				
323020	814101		Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling. Type: PenTack M van ESHA infra Solutions Oppervlak vooraf gereinigd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 31 Uitvoering volgens advies van BMI ESHA infra Solutions	m2	30.000,00	F	
		9.	Totale breedte groter dan 3,00 m				
		.9.	Bitumenemulsie volgens de voorschriften van BMI ESHA infra Solutions 0,4 kg/m2	kg			12.000,00 L
		.1.	Losliggend afdek materiaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen				
411310			Bestekspost is gewijzigd.				
411310	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken	m2	800,00	F	
		7.	Lengtemarkering ononderbroken 0,10 m breed				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Wijze van verwijderen ter keuze aannemer				
		.1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
411320			Bestekspost is gewijzigd.				
411320	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken	m2	1.200,00	F	
		7.	Lengtemarkering onderbroken 0,10 m breed				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Wijze van verwijderen ter keuze aannemer				
		.1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
411330			Bestekspost is gewijzigd.				
411330	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken	m2	80,00	F	
		7.	Lengtemarkering onderbroken 0,30 m breed				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Wijze van verwijderen ter keuze aannemer				
		.1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
411340			Bestekspost is gewijzigd.				
411340	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken	m2	5.000,00	F	
		6.	Letters, cijfers en/of symbolen				
		.2.	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		.3.	Op een dichte bitumineuze ondergrond				
		.9.	Wijze van verwijderen ter keuze aannemer				
		.1	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
411350			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
411350	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken door middel van frezen. 5. Puntstuk en/of witte vlakken < 10 m2 .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze aannemer .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	500,00	F
411360			Bestekspost is gewijzigd.			
411360	320141		Volledig verwijderen van een markering. Betreft: verwijderen markering op onderhoudvakken 5. Puntstuk en/of witte vlakken > 10 m2 .2. Van thermoplastisch markeringsmateriaal .3. Op een dichte bitumineuze ondergrond .9. Wijze van verwijderen ter keuze aannemer .1. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting.	m2	500,00	F
421110			Bestekspost is gewijzigd.			
421110	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.500,00	F
421120			Bestekspost is gewijzigd.			
421120	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.500,00	F
421130			Bestekspost is gewijzigd.			
421130	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.000,00	F
421210			Bestekspost is gewijzigd.			
421210	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.500,00	F
421220			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421220	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
421230						
421230	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
421310						
421310	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
421320						
421320	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
421330						
421330	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
421410						
421410	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
421420						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421420	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
421430						
421430	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
421510						
421510	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	6.000,00	F
421520						
421520	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	3.000,00	F
421530						
421530	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
421610						
421610	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	10.000,00	F
421620						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
421620	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	4.000,00	F
421810						
421810	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 m tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	10.000,00	F
421910						
421910	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	20.000,00	F
421920						
421920	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	12.000,00	F
421930						
421930	810201		Frezen van teervrij asfalt. Betreft: het frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teervrij Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	4.000,00	F
422110						
422110	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
422120						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422120	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
422130						
422130	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
422210						
422210	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
422220						
422220	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
422230						
422230	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
422310						
422310	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
422320						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422320	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
422330						
422330	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
422410						
422410	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	2.500,00	F
422420						
422420	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
422430						
422430	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte tot 2,50 m. .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.000,00	F
422510						
422510	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	6.000,00	F
422520						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422520	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	3.000,00	F
422530						
422530	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	1.500,00	F
422610						
422610	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	10.000,00	F
422620						
422620	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	4.000,00	F
422810						
422810	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte van 2,50 tot 4,00 m .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	10.000,00	F
422910						
422910	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 0 tot 50 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	20.000,00	F
422920						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
422920	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 50 tot 100 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	12.000,00	F
422930						
422930	810211		Frezen van teerhoudend asfalt. Betreft: frezen van asfalt Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte 4,00 m en groter .9. Dikte van de af te frezen laag: 100 tot 180 mm .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	4.000,00	F
424110						
424110	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	500,00	F
424120						
424120	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	500,00	F
424130						
424130	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9. Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6 Bestekspost is gewijzigd.	m2	250,00	F
424210						
424210						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
424210	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	350,00	F
424220			Bestekspost is gewijzigd.			
424220	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	700,00	F
424230			Bestekspost is gewijzigd.			
424230	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	700,00	F
424310			Bestekspost is gewijzigd.			
424310	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.500,00	F
424320			Bestekspost is gewijzigd.			
424320	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.500,00	F
424330			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
424330	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	750,00	F
424410			Bestekspost is gewijzigd.			
424410	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	700,00	F
424420			Bestekspost is gewijzigd.			
424420	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.100,00	F
424430			Bestekspost is gewijzigd.			
424430	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.100,00	F
424510			Bestekspost is gewijzigd.			
424510	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F
424520			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
424520	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F
424530			Bestekspost is gewijzigd.			
424530	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 9. Totale breedte kleiner dan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.500,00	F
424610			Bestekspost is gewijzigd.			
424610	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F
424620			Bestekspost is gewijzigd.			
424620	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	4.000,00	F
424630			Bestekspost is gewijzigd.			
424630	810301		Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Teervrij asfalt: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	4.000,00	F
425110			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
425110	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .2. Dikte gemiddeld 0,11 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	500,00	F
425120			Bestekspost is gewijzigd.			
425120	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .4. Dikte gemiddeld 0,19 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	500,00	F
425130			Bestekspost is gewijzigd.			
425130	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .5. Dikte gemiddeld 0,25 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	250,00	F
425210			Bestekspost is gewijzigd.			
425210	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	350,00	F
425220			Bestekspost is gewijzigd.			
425220	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	700,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425230			Bestekspost is gewijzigd.				
425230	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	700,00	F	
			Betreft: het opbreken van asfaltverharding				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		3.	Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m				
		.5.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . .1. . .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,50 x 0,50 m				
		9	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de				
			toepasselijke bestekspost in sectie 6				
							
425310			Bestekspost is gewijzigd.				
425310	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: het opbreken van asfaltverharding				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m.				
		.2.	Dikte gemiddeld 0,11 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . .1. . .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,50 x 0,50 m				
		9	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de				
			toepasselijke bestekspost in sectie 6				
							
425320			Bestekspost is gewijzigd.				
425320	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.500,00	F	
			Betreft: het opbreken van asfaltverharding				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m.				
		.4.	Dikte gemiddeld 0,19 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . .1. . .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,50 x 0,50 m				
		9	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de				
			toepasselijke bestekspost in sectie 6				
							
425330			Bestekspost is gewijzigd.				
425330	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	750,00	F	
			Betreft: het opbreken van asfaltverharding				
			Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend				
			Resultaten (voor)onderzoek:				
		9.	Totale breedte kleiner dan 3,0 m.				
		.5.	Dikte gemiddeld 0,25 m				
		. .2. . . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . .1. . .	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
			0,50 x 0,50 m				
		9	Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de				
			toepasselijke bestekspost in sectie 6				
							
425410			Bestekspost is gewijzigd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
425410	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	700,00	F
425420			Bestekspost is gewijzigd.			
425420	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.100,00	F
425430			Bestekspost is gewijzigd.			
425430	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.100,00	F
425510			Bestekspost is gewijzigd.			
425510	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .2. Dikte gemiddeld 0,11 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F
425520			Bestekspost is gewijzigd.			
425520	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .4. Dikte gemiddeld 0,19 m Op een niet gebonden funderingslaag1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
425530			Bestekspost is gewijzigd.				
425530	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 9. Totale breedte kleiner dan 3,0 m. .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	1.500,00	F	
425610			Bestekspost is gewijzigd.				
425610	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .2. Dikte gemiddeld 0,11 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	2.000,00	F	
425620			Bestekspost is gewijzigd.				
425620	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .4. Dikte gemiddeld 0,19 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	4.000,00	F	
425630			Bestekspost is gewijzigd.				
425630	810302		Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van asfaltverharding Hoedanigheid van het asfalt: teerhoudend Resultaten (voor)onderzoek: 3. Totale breedte groter dan of gelijk aan 3,00 m .5. Dikte gemiddeld 0,25 m .2. Op een niet gebonden funderingslaag .1. Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste 0,50 x 0,50 m .9 Vrijgekomen materialen afvoeren volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 6	m2	4.000,00	F	
426010			Bestekspost is vervallen.				
426010	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.1. Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 100 mm	m	1.000,00	F	
426020			Bestekspost is vervallen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
426020	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	2.500,00	F
426030			Bestekspost is vervallen.			
426030	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	2.500,00	F
426040			Bestekspost is vervallen.			
426040	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	2.500,00	F
426050			Bestekspost is vervallen.			
426050	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 300 mm tot ten hoogste 350 mm	m	2.500,00	F
4261			<u>Bestekspost is toegevoegd.</u> Bestekspost is toegevoegd.			
4261			<u>Zagen asfaltverharding van 0 tot 25 m</u>			
426110			Bestekspost is toegevoegd.			
426110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 50 mm tot ten hoogste 100 mm	m	1.000,00	F
426120			Bestekspost is toegevoegd.			
426120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	2.500,00	F
426130			Bestekspost is toegevoegd.			
426130	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	2.500,00	F
426140			Bestekspost is toegevoegd.			
426140	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	2.500,00	F
426150			Bestekspost is toegevoegd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
426150	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	2.500,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 300 mm			
		.2.4. . . .	tot ten hoogste 350 mm			
						
4262			Bestekspost is toegevoegd.			
			Bestekspost is toegevoegd.			
						
4262			<u>Zagen asfaltverharding van 25 tot 100 m</u>			
						
426210			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426210	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	1.000,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm			
		.2.1. . . .	tot ten hoogste 100 mm			
						
426220			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426220	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	2.500,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 125 mm			
		.2.2. . . .	tot ten hoogste 150 mm			
						
426230			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426230	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	2.500,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 175 mm			
		.2.3. . . .	tot ten hoogste 200 mm			
						
426240			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426240	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	2.500,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 225 mm			
		.2.4. . . .	tot ten hoogste 250 mm			
						
426250			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426250	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	2.500,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 300 mm			
		.2.4. . . .	tot ten hoogste 350 mm			
						
4263			<u>Bestekspost is toegevoegd.</u>			
			Bestekspost is toegevoegd.			
						
4263			<u>Zagen asfaltverharding 100 m en groter</u>			
						
426310			Bestekspost is toegevoegd.			
						
426310	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding.	m	1.000,00	F
			Asfaltverharding			
		1.	Zaagdiepte gemiddeld 50 mm			
		.2.1. . . .	tot ten hoogste 100 mm			
						
426320			Bestekspost is toegevoegd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
426320	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.2. . . . Zaagdiepte gemiddeld 125 mm tot ten hoogste 150 mm	m	2.500,00	F	
426330			Bestekspost is toegevoegd.				
426330	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.3. . . . Zaagdiepte gemiddeld 175 mm tot ten hoogste 200 mm	m	2.500,00	F	
426340			Bestekspost is toegevoegd.				
426340	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 225 mm tot ten hoogste 250 mm	m	2.500,00	F	
426350			Bestekspost is toegevoegd.				
426350	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van asfaltverharding. 1. Asfaltverharding .2.4. . . . Zaagdiepte gemiddeld 300 mm tot ten hoogste 350 mm	m	2.500,00	F	
432110			Bestekspost is gewijzigd.				
432110	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2 9. Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5 .9. Mengseleigenschappen: OL-A . .9. . . . Totale breedte 1,50 tot 3,50 m. . . .1. . . Totale laagdikte 50-70 mm	ton	500,00	F	
432210			Bestekspost is gewijzigd.				
432210	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2 9. Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5 .9. Mengseleigenschappen: OL-A . .9. . . . Totale breedte 1,50 tot 3,50 m . . .1. . . Totale laagdikte 50-70 mm	ton	750,00	F	
432310			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
432310	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	1.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			1.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: OL-A				
		.9.	Totale breedte 1,50 tot 3,50 m				
		.1.	Totale laagdikte 50-70 mm				
432410			Bestekspost is gewijzigd.				
432410	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			500,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
432510			Bestekspost is gewijzigd.				
432510	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	750,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			750,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
432610			Bestekspost is gewijzigd.				
432610	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietspaden. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	1.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			1.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-A				
		.9.	Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433130			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433130	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	1.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			1.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 60-80 mm				
433230			Bestekspost is gewijzigd.				
433230	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	1.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			1.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 60-80 mm				
433330			Bestekspost is gewijzigd.				
433330	812131		Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC base t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	1.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 base of AC 22 base Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			1.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: OL-B of OL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.1.	Totale laagdikte 60-80 mm				
433410			Bestekspost is gewijzigd.				
433410	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	2.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			2.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.4.	Totale laagdikte 50-60 mm				
433510			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433510	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	3.500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			3.500,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.4.	Totale laagdikte 50-60 mm				
433610			Bestekspost is gewijzigd.				
433610	812121		Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC bind t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	5.000,00	F	
		9.	Asfalt: AC 16 bind of AC 22 bind Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			5.000,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: TL-B of TL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.4.	Totale laagdikte 50-60 mm				
433710			Bestekspost is gewijzigd.				
433710	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			500,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433720			Bestekspost is gewijzigd.				
433720	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietssuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfalmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	75,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Kleur Rood Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			75,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433810			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
433810	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	2.500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			2.500,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433820			Bestekspost is gewijzigd.				
433820	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietsuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	225,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Kleur: Rood Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			225,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433910			Bestekspost is gewijzigd.				
433910	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	3.500,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			3.500,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
433920			Bestekspost is gewijzigd.				
433920	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton. Betreft: het aanbrengen van een AC surf t.b.v. fietsuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	300,00	F	
		9.	Asfalt: AC 8 surf of AC 11 surf Kleur: Rood Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			300,00 I
		.9.	Mengseleigenschappen: DL-B of DL-IB				
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434110			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434110	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	500,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			500,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434120			Bestekspost is gewijzigd.				
434120	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. fietsuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	75,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			75,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434210			Bestekspost is gewijzigd.				
434210	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	2.500,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			2.500,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434220			Bestekspost is gewijzigd.				
434220	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. fietsuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	225,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			225,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434310			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
434310	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. rijbanen. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	3.500,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			3.500,00 I
		.3.	Totale breedte 2,50 m en groter				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
434320			Bestekspost is gewijzigd.				
434320	812112		Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. Betreft: het aanbrengen van een SMA deklaag t.b.v. fietsuggestiestroken. Langsaansluitingen warm tegen warm draaien. Asfaltmachines moeten op een afstand van maximaal 25 m achter elkaar de verschillende banen aanbrengen. Totaal m2	ton	300,00	F	
		9.	Asfalt: SMA-NL 8B of SMA-NL 11B Asfalt geleverd volgens de toepasselijke bestekspost in sectie 5	ton			300,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,00 tot 2,50 m				
		.2.	Laagdikte 25-35 mm				
436210			Bestekspost is gewijzigd.				
436210	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag tussen asfaltlagen. Betreft: kleeftlaag op nieuw asfalt Locaties met een oppervlakte meer dan 1000 m2	m2	250.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			75,00 L
		.2.	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
436220			Bestekspost is gewijzigd.				
436220	812101		Aanbrengen kleeftlaag. Betreft: aanbrengen kleeftlaag tussen asfaltlagen Betreft: kleeftlaag op gefreesd of bestaand asfalt Locaties met een oppervlakte meer dan 1000 m2	m2	150.000,00	F	
		1.	Kleeftlaag van Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			60,00 L
		.3.	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
461210			Bestekspost is gewijzigd.				
461210	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m	m2	500,00	F	
		.3.	Gemiddelde dikte 225 mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
461220			Bestekspost is gewijzigd.				
461220	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Breedte van 1,50 tot 3,00 m	m2	1.000,00	F	
		.3.	Gemiddelde dikte 225 mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
461230			Bestekspost is gewijzigd.				
461230	800401		Verwijderen teenvrije funderingslaag. Breedte van 3,00 m en meer	m2	2.000,00	F	
		.3.	Gemiddelde dikte 225 mm				
		.1.	Ongebonden funderingsmateriaal				
461410			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
461410	800401	1.3.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 225 mm	m2	500,00	F
461420			Bestekspost is gewijzigd.			
461420	800401	2.3.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 225 mm	m2	1.000,00	F
461430			Bestekspost is gewijzigd.			
461430	800401	3.3.	Verwijderen teevrije funderingslaag. Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 225 mm	m2	2.000,00	F
491110			Bestekspost is gewijzigd.			
491110	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. frezen fietspaden. Ten behoeve van freeswerkzaamheden fietspaden Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
491120			Bestekspost is gewijzigd.			
491120	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. frezen rijbanen. Ten behoeve van freeswerkzaamheden rijbanen Totale breedte > 2,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
491210			Bestekspost is gewijzigd.			
491210	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. frezen fietspaden. Ten behoeve van freeswerkzaamheden fietspaden Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
491220			Bestekspost is gewijzigd.			
491220	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. frezen rijbanen. Ten behoeve van freeswerkzaamheden rijbanen Totale breedte > 2,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
492110			Bestekspost is gewijzigd.			
492110	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. asfalteren fietspaden. Ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden fietspaden Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
492120			Bestekspost is gewijzigd.			
492120	100199	. .	Mobiliseren materieel t.b.v. asfalteren rijbanen. Ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden rijbanen Totale breedte > 2,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F
492210			Bestekspost is gewijzigd.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
492210	100199		Mobiliseren materieel t.b.v. asfalteren fietspaden. Ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden fietspaden Totale breedte van 1,50 tot 3,50 m Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F	
492220			Bestekspost is gewijzigd.				
492220	100199		Mobiliseren materieel t.b.v. asfalteren rijbanen. Ten behoeve van asfalteringswerkzaamheden rijbanen Gerekend met 1 keer mobiliseren per deelopdracht, tenzij door de directie anders aangegeven.	keer	50,00	F	
493010			Bestekspost is gewijzigd.				
493010	100699		Mobiliseren materieel (overig). Betreft: overig materieel dat nodig is voor de uitvoering van alle werkzaamheden volgens de raamovereenkomst behoudens de kosten die verrekend worden onder sectie 491 en 492. Deze bestekspost wordt maximaal 1 keer per deelopdracht verrekend en geldt voor al het niet in de voorgaande besteksposten omschreven materieel.	keer	50,00	F	
494010			Bestekspost is gewijzigd.				
494010	100122		Verplaatsen van materieel. Betreft: het verplaatsen van de freesmachine naar een andere locatie / weg / wegvakken binnen de gemeente Purmerend Vooraf bij het vaststellen van de planning wordt door de aannemer aangegeven wanneer deze verplaatsingskosten nodig zijn. .9. Verplaatsingsafstand: gemiddeld 5 km Verplaatsingen over afstanden kleiner dan 500 m worden niet verrekend	keer	50,00	F	
494020			Bestekspost is gewijzigd.				
494020	100122		Verplaatsen van materieel. Betreft: het verplaatsen van de asfaltset naar een andere locatie / weg / wegvakken binnen de gemeente Purmerend Vooraf bij het vaststellen van de planning wordt door de aannemer aangegeven wanneer deze verplaatsingskosten nodig zijn. .9. Verplaatsingsafstand: gemiddeld 5 km Verplaatsingen over afstanden kleiner dan 500 m worden niet verrekend	keer	50,00	F	
494030			Bestekspost is gewijzigd.				
494030	100122		Verplaatsen van materieel. Betreft: het verplaatsen van overig materieel naar een andere locatie / weg / wegvakken binnen de gemeente Purmerend Vooraf bij het vaststellen van de planning wordt door de aannemer aangegeven wanneer deze verplaatsingskosten nodig zijn. .9. Verplaatsingsafstand: gemiddeld 5 km Verplaatsingen over afstanden kleiner dan 500 m worden niet verrekend	keer	50,00	F	
510010			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
510010	814199		Leveren bitumineuze voegvulmassa. Betreft: bitumineuze voegvulmassa De bitumen dient een warm verwerkbare bitumineuze voegvulmassa te zijn welke voldoet aan de NEN 14188-1 en klasse N2 Leveren op plaats van verwerking	kg	15.000,00	F	
				kg			15.000,00 L
510030			Bestekspost is gewijzigd.				
510030	814199		Leveren leislag. Betreft: leislag 2/6 Leveren op plaats van verwerking	kg	3.000,00	F	
				kg			3.000,00 L
530010			Bestekspost is gewijzigd.				
530010	812199		Leveren AC 16 base OL-A. Asfalt: AC 16 base OL-A Leveren op plaats van verwerking	ton	1.125,00	F	
				ton			1.125,00 L
530020			Bestekspost is gewijzigd.				
530020	812199		Leveren AC 22 base OL-A. Asfalt: AC 22 base OL-A Leveren op plaats van verwerking	ton	1.125,00	F	
				ton			1.125,00 L
530040			Bestekspost is gewijzigd.				
530040	812199		Leveren AC 11 surf DL-A. Asfalt: AC 11 surf DL-A, steenslag tilrood, kleurstof 4% ijzerioxide, zwarte bitumen Leveren op plaats van verwerking	ton	2.250,00	F	
				ton			2.250,00 L
540010			Bestekspost is vervallen.				
540010	812199		Leveren AC 16 base OL-B. Asfalt: AC 16 base OL-B Leveren op plaats van verwerking	ton	4.500,00	F	
				ton			4.500,00 L
540020			Bestekspost is gewijzigd.				
540020	812199		Leveren AC 22 base OL-B. Asfalt: AC 22 base OL-B Leveren op plaats van verwerking	ton	3.000,00	F	
				ton			3.000,00 L
540030			Bestekspost is gewijzigd.				
540030	812199		Leveren AC 16 bind TL-B. Asfalt: AC 16 bind TL-B Leveren op plaats van verwerking	ton	4.500,00	F	
				ton			4.500,00 L
540040			Bestekspost is gewijzigd.				
540040	812199		Leveren AC 16 bind TL-IB. Asfalt: AC 16 bind TL-IB Leveren op plaats van verwerking	ton	2.000,00	F	
				ton			2.000,00 L
540050			Bestekspost is gewijzigd.				
540050	812199		Leveren AC 22 bind TL-B. Asfalt: AC 22 bind TL-B Leveren op plaats van verwerking	ton	2.000,00	F	
				ton			2.000,00 L
540060			Bestekspost is gewijzigd.				
540060	812199		Leveren AC 22 bind TL-IB. Asfalt: AC 22 bind TL-IB Leveren op plaats van verwerking	ton	2.000,00	F	
				ton			2.000,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
540110			Bestekspost is gewijzigd.				
540110	812199		Leveren AC 11 surf DL-B.	ton	4.000,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf DL-B	ton			4.000,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
540120			Bestekspost is gewijzigd.				
540120	812199		Leveren AC 11 surf DL-B, rood.	ton	300,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf DL-B, steenslag tilrood, kleurstof 4%	ton			300,00 L
			ijzerioxide, zwarte bitumen				
			Leveren op plaats van verwerking				
540130			Bestekspost is gewijzigd.				
540130	812199		Leveren AC 11 surf DL-IB.	ton	2.000,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf DL-IB	ton			2.000,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
540140			Bestekspost is gewijzigd.				
540140	812199		Leveren AC 11 surf DL-IB, rood.	ton	300,00	F	
			Asfalt: AC 11 surf DL-IB, steenslag tilrood, kleurstof 4%	ton			300,00 L
			ijzerioxide, zwarte bitumen				
			Leveren op plaats van verwerking				
540150			Bestekspost is gewijzigd.				
540150	812199		Leveren SMA-NL 8B 70/100.	ton	2.000,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 8B 70/100	ton			2.000,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
540160			Bestekspost is gewijzigd.				
540160	812199		Leveren SMA-NL 8B 70/100, rood.	ton	300,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 8B 70/100, steenslag tilrood, kleurstof	ton			300,00 L
			4% ijzerioxide, zwarte bitumen				
			Leveren op plaats van verwerking				
540190			Bestekspost is gewijzigd.				
540190	812199		Leveren SMA-NL 11B 70/100.	ton	4.000,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 11B 70/100	ton			4.000,00 L
			Leveren op plaats van verwerking				
540200			Bestekspost is gewijzigd.				
540200	812199		Leveren SMA-NL 11B 70/100, rood.	ton	300,00	F	
			Asfalt: SMA-NL 11B 70/100, steenslag tilrood, kleurstof	ton			300,00 L
			4% ijzerioxide, zwarte bitumen				
			Leveren op plaats van verwerking				
610010			Bestekspost is gewijzigd.				
610010	810299		Vervoeren teevrij asfalt < 30 ton.	ton	5.000,00	F	
			Betreft: het vervoeren van teevrij freesasfalt				
			naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting				
			Inclusief acceptatiekosten				
610020			Bestekspost is gewijzigd.				
610020	810299		Vervoeren teevrij asfalt > 30 ton.	ton	20.000,00	F	
			Betreft: het vervoeren van teevrij freesasfalt				
			naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting				
			Inclusief acceptatiekosten				
610030			Bestekspost is toegevoegd.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
610030	810299		Vervoeren teevrij asfalt, schollen < 30 ton. Betreft: het vervoeren van teevrije asfaltschollen naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	ton	4.000,00	F	
610040			Bestekspost is toegevoegd.				
610040	810299		Vervoeren teevrij asfalt, schollen > 30 ton. Betreft: het vervoeren van teevrije asfaltschollen naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	ton	8.000,00	F	
620010			Bestekspost is gewijzigd.				
620010	810799		Vervoeren teerhoudend asfalt < 30 ton. Betreft: het vervoeren van teerhoudend freesasfalt naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Inclusief acceptatiekosten	ton	7.500,00	F	
620020			Bestekspost is gewijzigd.				
620020	810799		Vervoeren teerhoudend asfalt > 30 ton. Betreft: het vervoeren van teerhoudend freesasfalt naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Inclusief acceptatiekosten	ton	17.500,00	F	
620030			Bestekspost is toegevoegd.				
620030	810799		Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen < 30 ton. Betreft: het vervoeren van teerhoudende asfaltschollen naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Inclusief acceptatiekosten	ton	4.000,00	F	
620040			Bestekspost is toegevoegd.				
620040	810799		Vervoeren teerhoudend asfalt, schollen > 30 ton. Betreft: het vervoeren van teerhoudende asfaltschollen naar een inrichting voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen. Een certificaat, afgegeven voor de tussenopslag waaruit blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt, wordt verlangd. Inclusief acceptatiekosten	ton	8.000,00	F	
630010			Bestekspost is gewijzigd.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
630010	810299		Vervoeren vervuild teervrij asfalt < 30 ton Betreft: de kosten voor het vervoeren van teervrij freesasfalt, dat vervuild is met bijvoorbeeld boomwortels, funderingsmateriaal, asfaltwapening, etc. dat niet geschikt is voor warm hergebruik. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	ton	5.000,00	F	
630020			Bestekspost is gewijzigd.				
630020	810299		Vervoeren vervuild teervrij asfalt > 30 ton Betreft: de kosten voor het vervoeren van teervrij freesasfalt, dat vervuild is met bijvoorbeeld boomwortels, funderingsmateriaal, asfaltwapening, etc. dat niet geschikt is voor warm hergebruik. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-/ver-/eindverwerkingsinrichting. Inclusief acceptatiekosten	ton	5.000,00	F	
660020			Bestekspost is vervallen.				
660020	800499		Vervoeren ongebonden funderingsmateriaal, niet toepasbaar (Bbk) Betreft: het vervoeren van ongebonden funderingsmateriaal indicatief niet toepasbaar (Bbk) naar een erkend be-/ver-/eindverwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	ton	2.500,00	F	
660040			Bestekspost is vervallen.				
660040	800499		Vervoeren gebonden funderingsmateriaal, niet toepasbaar (Bbk) Betreft: het vervoeren van gebonden funderingsmateriaal indicatief niet toepasbaar (Bbk) naar een erkend be-/ver-/eindverwerkingsinrichting Inclusief acceptatiekosten	ton	2.000,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 09 Bewijs van verwerking teerhoudend asfalt**

01 Lid is toegevoegd.

Als vrijgekomen teerhoudend asfalt wordt vervoerd naar een inrichting voor het verwerken van teerhoudend asfalt, verstrekt de aannemer de directie een certificaat afgegeven door de verwerker, waaruit blijkt dat het ontvangen teerhoudend asfalt thermisch wordt gereinigd. Op het certificaat moeten de naam van de opdrachtgever, het afvalstroomnummer en de hoeveelheid zijn vermeld.

02 Lid is toegevoegd.

Een certificaat als bedoeld in het vorige lid is eveneens van toepassing als de aannemer de keuze heeft het vrijgekomen teerhoudend asfalt te vervoeren naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen.

03 Lid is toegevoegd.

De betaling dan wel verrekening van het vervoer van vrijgekomen teerhoudend asfalt naar een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende materialen waarbij een certificaat wordt verlangd, vindt niet eerder plaats, dan nadat een certificaat als bedoeld in lid 01 is verstrekt.

