



Opdrachtomschrijving en programma van eisen dierenzorgverlening

17 december 2025

1.0 - definitief

1	Aanbestedende dienst	3
2	Omschrijving van de Opdracht	4
2.1	Inleiding	4
2.2	Algemene omschrijving	4
2.3	Binnen scope	4
2.4	Opties	6
2.5	Overeenkomst en duur	6
2.6	Omvang van de Opdracht	6
2.7	Indexatie	7
3	Eisen	8
3.1	Functionele eisen	8
3.2	Algemene Eisen aan de Opdracht	9
3.3	Opdrachtspecifieke eisen	10

1 Aanbestedende dienst

Deze aanbesteding wordt door de gemeente Hilversum uitgevoerd voor de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Daaronder vallen de volgende gemeenten:

- Hilversum
- Laren
- Blaricum
- Huizen
- Gooise Meren
- Wijdmeren

Het gezamenlijke verzorgingsgebied bestaat uit ongeveer 155 km² land en 94 km² water. Er wonen 246.324 mensen (peildatum 1 januari 2025).

2 Omschrijving van de Opdracht

2.1 Inleiding

Gemeenten hebben op het gebied van dierenwelzijn wettelijke taken die voortkomen uit algemene en specifieke wetten. De verschillende dierenwelzijnsorganisaties zijn belangrijk voor de gemeenten. Het is voor het welzijn van dieren en inwoners in onze regio belangrijk dat de gemeenten samenwerken met gedegen dierenwelzijnsorganisaties. Naast het voldoen aan de wettelijke taken wordt ook de sociaalmaatschappelijke waarde van de organisaties in en voor de regio behouden en versterkt. Zo wordt door de aanwezigheid van een goed functionerende dierenambulance en dierenasiel in de regio meerwaarde gecreëerd voor de inwoners op het gebied van o.a. pension, afstand doen van dieren en vrijwilligerswerk. Ook voor de werkgelegenheid wordt meerwaarde gecreëerd door mogelijkheden voor re-integratie van mensen op de arbeidsmarkt. De opvanglocatie moet daarom in de regio Gooi en Vechtstreek gevestigd zijn.

2.2 Algemene omschrijving

Deze opdracht betreft het verlenen van dierenzorg in de breedste zin van het woord. Daaronder vallen het vervoer en de opvang van zowel huisdieren als wilde dieren. Een deel van de gevraagde dienstverlening is het gevolg van de wettelijke verplichting voor gemeenten en een deel is aanvullend daaraan.

2.3 Binnen scope

De volgende diensten maken onderdeel uit van de opdracht:

1. Ontvangen telefonische melding, bereikbaarheid dierenambulance.
2. Vervoer van gedomesticeerde zwefdieren en wilde dieren door dierenambulance.
3. Vervoer dieren zaakwaarnemingen. Gemeente heeft het dier ingenomen, aangemeld.
4. Ondersteuning bij dierziekten, (botulisme en vogelgriep), verwijderen zieke dieren uit populatie, vervoer naar destructiebedrijf en reiniging ambulance.
5. Doorverwijzing naar instanties in geval van verwaarlozing of huiselijk geweld.
6. Vervoer dieren van arrestanten en bij invallen i.o.v. politie in opdracht van de politie .
7. Vervoer dieren van overleden eigenaren in opdracht van de politie.
8. Vervoer in beslag genomen dieren.

9. Vervoer van dieren bij ontruiming.
10. Telefonische informatie bieden dieren EHBO.
11. Vervoer bij calamiteiten.
12. Vervoer dieren bij invallen in opdracht van de politie.
13. Vangen en vervoeren dieren in vervuilde huizen in opdracht van GGD of corporatie.
14. Doorverwijzen naar spoeddierenartsen buiten reguliere openingstijden.
15. Opbaring overleden dieren en gereed maken voor crematie.
16. Registratie van gevonden dieren bij Amivedi en uitlezen chip.
17. Opvang, medische check en medische noodzakelijke zorg van dieren in geval van
zaakwaarnemingen gedurende wettelijke termijn van 13 weken. Gemeente heeft het
dier ingenomen/aangemeld.
18. Opvang, medische check en medische noodzakelijke zorg van zwerfdieren gedurende de
wettelijke bewaartermijn van 14 dagen.
19. Administratie dieren voor destructie en crematie.
20. Verzamelplaats voor afvoer van dode dieren.
21. Bereikbaarheid 24/7
22. Vangen en vervoeren dieren in vervuilde huizen i.o.v. GGD en/of woningbouwcorporatie.
23. Hereniging met eigenaar.
24. Opvang dieren na invallen en/of arrestatie door politie (in
bewaring/zaakwaarnemingen).
25. Opvang dieren na ontruiming (vervuilde huizen).
26. Opvang in beslag genomen dieren.
27. Opvang dieren na overlijden eigenaar.
28. Opvang bij calamiteiten en rampen/hulp bij rampenbestrijding.
29. Resocialisatie en herplaatsing zwerfdieren.
30. Meldpunt dieren bij dierziekten (zoals Vogelgriep, Botulisme).
31. Opvang bij calamiteiten.
32. Testlocatie honden (bestuursrecht).
33. Hondentraining.
34. Gastgezinnen verzwakte dieren.
35. Verblijf en verzorging zwerfdieren - langer dan wettelijke termijn.
36. Opvang afstandsdieren voor inwoners gemeente.

37. Bieden werkervaringsplekken, re-integratieplekken, stages en vrijwilligers.
38. Gastgezinnen jonge dieren.
39. Nazorg.
40. Dierenarts beschikbaar op locatie.
41. Verwijderen kadavers openbare weg in samenwerking met Rijkswaterstaat.
42. Bestrijden botulisme en dieren afvoeren naar de opvang.
43. Verwijderen zieke dieren uit populatie en vermindering verspreiden van dierziekten.

2.4 Opties

De volgende diensten maken geen onderdeel uit van de standaard werkzaamheden binnen deze overeenkomst, maar zullen wanneer ze nodig zijn bij dezelfde opdrachtnemer uit ondergebracht.:

- Kattenvangacties, Trap, Neuter, Return (TNR)
- Hulp bij rampen

2.5 Overeenkomst en duur

De gemeente Hilversum wil een Overeenkomst afsluiten met één Opdrachtnemer voor de duur van 4 jaar met de mogelijkheid om twee (2) maal te verlengen met 4 jaar. De geplande ingangsdatum van de Overeenkomst is 1 januari 2027.

2.6 Omvang van de Opdracht

Jaarlijks rijdt de dierenambulance zo'n 4.000 ritten. Hiervoor verwerken ze ongeveer 16.000 telefoongesprekken. Naast hulp aan gewonde of gevonden dieren rijdt de ambulance ook voor overleden dieren. Op jaarbasis worden ongeveer 70 dieren naar crematoria en 300 dieren vervoerd naar destructie. Voordat overleden dieren terug naar de eigenaar of naar een crematorium of destructie gaan, worden ze tijdelijk opgeslagen in het gebouw van de dierenambulance. Hiervoor dient een ontheffing van de NVWA te worden verkregen.

Per jaar worden er gemiddeld 82 honden, 204 katten en 52 konijnen en knaagdieren opgevangen. Daarnaast worden er gemiddeld 864 honden ondergebracht in het pension.

2.7 Indexatie

De afgegeven prijzen staan vast van tot 1 januari 2028. De prijzen kunnen hierna eenmaal per jaar opnieuw worden vastgesteld op basis van de CBS-index: "Consumentenprijzen, categorie 000000; prijsindex 2015=100. Voor de verhoging zijn de indexcijfers van augustus (van het voorgaande jaar) bepalend. Indien er geen definitieve cijfers bekend zijn, worden de voorlopige cijfers gebruikt. Uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar dient Opdrachtnemer een onderbouwd voorstel tot prijsaanpassing in. Na schriftelijke overeenstemming tussen de Gemeente en de Opdrachtnemer geldt deze prijsaanpassing voor de periode van 1 januari t/m 31 december van het volgend jaar. Indexeringsverzoeken over voorgaande jaren kunnen niet met terugwerkende kracht worden ingediend en ingevoerd.

3 Eisen

3.1 Functionele eisen

In 1965 heeft de commissie Brambell in opdracht van de Britse overheid de basis gelegd van de 5 vrijheden om welzijn te beoordelen. Later heeft de Britse Farm Animal Welfare Council (FAWC) ze opgepakt en uitgewerkt tot de volgende lijst:

1. Vrij van dorst, honger en onjuiste voeding;
2. Vrij van fysiek en thermaal ongerief;
3. Vrij van pijn, verwonding en ziektes;
4. Vrij van angst en chronische stress;
5. Vrij om zijn natuurlijk gedrag te vertonen.

Deze 5 vrijheden en de intrinsieke eigenwaarde van het dier (Wet dieren) zijn de basis van onze huidige wetgeving.

Dit uit zich onder meer in eisen aan het gebouw. Dat moet zo zijn ingericht dat het verstrekken van voer en water gemakkelijk gaat om de verzorging eenvoudig en zonder extra stress voor het dier te kunnen uitvoeren.

Gebruikte materialen dienen blessures te voorkomen en dragen bij aan optimale hygiëne. De temperaturen gaan uit van de comfortzone van het dier en biedt een individueel dier de mogelijkheid om te kiezen voor een warmere of koele plek. Er is goede ventilatie en verlichting en tocht wordt vermeden.

Verder dienen er protocollen aanwezig te zijn voor de zorg voor zowel het individuele dier als op populatieniveau. De protocollen besteden aandacht aan preventie.

De behuizing is dusdanig dat het dier zich actief kan aanpassen aan zijn omgeving en leefomstandigheden en ervaart die als positief omdat rekening wordt gehouden met de natuurlijke behoeftes van het dier, stress wordt vermeden.

Wettelijk gezien moet er in een bedrijfsmatige dierenopvang een quarantaine, isolatie en ziekenboeg aanwezig zijn. Dieren moeten hier apart van elkaar gehuisvest worden en geen contact hebben met elkaar. Plaatsingsruimtes dienen fysiek gescheiden te zijn en de vooropvang is afgezonderd van de andere ruimtes. De verspreiding van ziektekiemen wordt

vermeden (schone weg-vuile weg principe). Alle dieren moeten binnen 5 werkdagen door een dierenarts beoordeeld en gevaccineerd worden. Ook voor dieren in plaatsingsruimtes moet de dierenartsruimte goed bereikbaar zijn.

3.2 Algemene Eisen aan de Opdracht

Eis	Omschrijving
Eis 1	De telefonische meldkamer dient 24 uur per dag bereikbaar te zijn.
Eis 2	De dierenambulances dienen 24 uur per dag beschikbaar te zijn voor vervoer van zwerfdieren (huisdieren), in de openbare ruimte aangetroffen gewonde dieren, dode dieren en wilde dieren.
Eis 3	Voor het vervoer van dieren dient opdrachtnemer te voldoen aan het reglement kwaliteitseisen lidmaatschap van de Federatie Dierenambulances Nederland (FDN).
Eis 4	De opvangruimte dient te beschikken over aparte ruimtes voor: • Opslag van kadavers • Het nemen van afscheid door eigenaren • Opslag voor voeding en materialen • Afval • De schoonmaak gebruikte van gebruikt materiaal zoals (transport)manden, kooien enz. • Het plaatsen van dieren in quarantaine • Het plaatsen van dieren in isolatie • Het plaatsen van zieke dieren • Het behandelen van zieke dieren

3.3 Opdracht specifieke eisen

3.3.1 Eisen aan het gebouw

Eis	Omschrijving
Eis 5	Vloer moet te reinigen en te desinfecteren zijn. Er moet een schrobputje aanwezig zijn en de afstanden waarover water verplaatst moet worden is niet te groot.
Eis 6	De ruimten zijn voorzien van holle plinten en lopen die omhoog tegen de wand.
Eis 7	Wanden en plafond zijn glad, niet van poreuze materialen, waterbestendig en bestand tegen corrosieve desinfectiemiddelen.
Eis 8	Wanden zijn geluidswerend
Eis 9	Er zijn zo weinig mogelijk randjes, naden en kieren in de ruimte om een goede hygiëne te handhaven.
Eis 10	Er moet een sluitsysteem met sluitplan zijn, welke alleen mensen toegang geeft die ook in die ruimtes mogen zijn. Het moet eenvoudig in gebruik zijn.

3.3.2 Eisen aan noodhulp

Eis	Omschrijving
Eis 11	De dierenambulance moet een eigen toegangsweg hebben om “vuile” en “schone” weg te Scheiden.
Eis 12	Er moet een bedrijfsruimte zijn waar de ambulance naar binnen kan rijden om dieren uit te laden, de auto te reinigen en desinfecteren en opnieuw te bevoorraden.
Eis 13	Er moet op het terrein ten minste parkeerruimte zijn voor 3 ambulances, dit hoeft niet inpandig te zijn.

Eis	Omschrijving
Eis 14	De vloer van de bedrijfsruimte moet de volgende kenmerken hebben: • Slijtvast • Vloeistofwerend • Geschikt om te berijden met zware voertuigen
Eis 15	• De vloeren en wanden moeten voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften.
Eis 16	Het plafond moet voldoende hoog zijn voor vrachtwagens en ambulances en geluidsabsorberend.
Eis 17	De intensiteit van de verlichting heeft een hogere frequentie dan 100 Hz.

3.3.3 Eisen aan de kadaverruimte

Eis	Omschrijving
Eis 18	De kadaverruimte moet groot genoeg zijn om ruimte te bieden aan 2 grote diepvrieskisten en ruimte om met een brancard een dier erin te leggen.
Eis 19	Goede ventilatie om geur van de overleden dieren af te voeren.
Eis 20	De wanden, vloer en plafond moeten voldoen aan de voorschriften zoals benoemd in § 3.3.1.

3.3.4 Eisen aan de afvalberging

Eis	Omschrijving
Eis 21	De afvalberging moet op het buitenterrein zijn en niet in het gebouw vanwege geuroverlast.

Eis	Omschrijving
Eis 22	De toegang moet drempel-vrij zijn om zo gemakkelijk dieren met een brancard te kunnen vervoeren.

3.3.5 Schoonmaakruimten

Eis	Omschrijving
Eis 23	Het spoelmeubel moet van RVS zijn en een werkblad hebben.
Eis 24	De gootsteen/wasbak moet ook voldoende groot en diep zijn om transportmanden en -bakken in te kunnen reinigen.
Eis 25	Er moet een lagere tafel van RVS zijn om grote vangkooien op te plaatsen.
Eis 26	De wanden, vloer en plafond moeten voldoen aan de voorschriften zoals benoemd onder 'gebouw'.
Eis 27	De ruimte moet voldoende groot zijn voor wasmachine/droger en schoonmaak ook van grote materialen. Geschatte benodigde ruimte is 400 cm diep x 400 cm breed, 16 m ² .
Eis 28	Er moet een voorruimte zijn voor de kleedkamers waar bedrijfskleding opgeslagen kan worden.

3.3.6 Kortdurende opvang klein wild en vogels

Eis	Omschrijving
Eis 29	De opvang voor klein wild en vogels bestaat uit ten minste 2 aparte ruimtes om roof- en prooidieren te kunnen scheiden.
Eis 30	De ruimtes moeten ten minste 350 cm breed zijn en 250 cm diep zijn en voorzien van een onderzoekstafel.

Eis	Omschrijving
Eis 31	De ruimte(s) moeten een natte cel hebben om materialen schoon te maken en om voer en medicijnen te bereiden.
Eis 32	De ruimte(s) dienen in de buurt van de noodhulp ruimte gesitueerd te zijn.
Eis 33	De vloer en wanden van de ruimte moeten goed te reinigen en desinfecteren zijn, waterbestendig zijn, glad en niet van een poreus materiaal.
Eis 34	De ventilatie van de ruimte(s) moet voldoende zijn vanwege risico voor de volksgezondheid.
Eis 35	Geen laagfrequente lichtbronnen hebben.

3.3.7 Opvang hond

Eis	Omschrijving
Eis 36	Vooropvang: • Locatie logisch ten opzichte van quarantaine, ziekenboeg en isolatie; • Locatie goed bereikbaar voor ambulance en opvang; Er moet een natte cel aanwezig zijn voor opslag en schoonmaak
Eis 37	De vloeren en wanden moeten voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften.
Eis 38	Moeten een afvoerput of -goot hebben voor het hok.
Eis 39	Schuif tussen binnen- en buitencompartiment is b x h: 0,6 x 1,10m. De schuif en de bevestiging is van stevig materiaal en kan zowel vanaf de binnenzijde en de buitenzijde bediend worden.
Eis 40	Wanden moeten tot aan het plafond en geluidsisolerend zijn, zonder kieren.

Eis	Omschrijving
Eis 41	In de glazen wand moeten 2-3 reukgaatjes zitten op ongeveer 40 cm hoogte en met een diameter van 3-4 cm.
Eis 42	Voorzijde van het buitenhok mag een traliewerk zijn met spijlafstand van maximaal 5 cm. De ruimte onder het traliewerk moet maximaal 5 cm zijn.
Eis 43	Aan de buitenzijde van het verblijf moet de mogelijkheid zijn om voer-/drinkbakken te bevestigen of te vullen zonder bij de hond in het hok te hoeven.
Eis 44	De deuren naar het verblijf moeten naar de binnenzijde van het verblijf openen.
Eis 45	Afmeting standaard verblijf: • Binnenverblijf is 180 cm diep x 120 cm breed. • Buitenverblijf is 220 cm diep x 120 cm breed.
Eis 46	Afmeting groot verblijf: • Binnenverblijf is 180 cm diep x 180 cm breed. • Buitenverblijf is 220 cm diep x 180 cm breed.

3.3.8 Opvang Kat

Eis	Omschrijving
Eis 47	De vloeren en wanden moeten voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften.
Eis 48	De deuren van buitenhokken moeten naar de binnenzijde van het verblijf openen.

Eis	Omschrijving
Eis 49	Deuren die toegang bieden aan kattenruimtes hebben een raam of andere mogelijkheid om naar binnen te kijken zonder de ruimtes te betreden.
Eis 50	Vooropvang: • Verblijven moeten uit 2 compartimenten bestaan, die gescheiden kunnen worden door een uitneembare schuif; • Er moet een schuilmogelijkheid aanwezig zijn; • Wanden moeten glad zijn, het hok moet geen kitnaden en kieren bevatten; • Afmetingen zijn 150 cm breed, 70 cm diep en 70 hoog, minimaal 30 cm vanaf de grond; • Huisvesting kan bestaan uit losse torens van 2 verblijven hoog.
Eis 51	Quarantaine, ziekenboeg, isolatie: • Bij voorkeur vaste verblijven; • Isolatieverblijven mogen geen buitenruimte hebben; • Bestaan allen uit 2 compartimenten die gescheiden kunnen worden door een luik of schuif; • Binnenzijde van de verblijven heeft een doorzichtige wand/deur (plexiglas, glas o.i.d.) • Isolatieruimte beschikt over een eigen sluis met daarin een kleine opslagmogelijkheid die van buitenaf aangevuld kan worden en men moet zich om kunnen kleden in de sluis in beschermende kleding. • Het is wenselijk dat dieren geobserveerd kunnen worden zonder de ruimte te moeten betreden, dit kan door middel van glas of met cameratoezicht. • Er mogen geen kieren en naden zijn, alles moet goed schoon te maken en te desinfecteren zijn. Deze ruimte heeft het hoogste risico.
Eis 52	Quarantaine en ziekenboeg:

Eis	Omschrijving
	• Compartimenten bestaande uit een kleiner binnendeel en een groter overdekt buitendeel. • Binnenverblijf is 84 cm diep, 86 cm hoog en 85 cm breed. • 60-80 cm vanaf de grond is het binnenhok geplaatst. • Buitenverblijf is 190 cm diep, 213 cm hoog en 100 cm breed. • Tussen de verblijven is een afsluitbaar luik of schuif. • Aan de buitenzijde is een afgesloten ruimte zodat katten niet kunnen ontsnappen. In deze ruimte moet ook een wasgelegenheid zijn, goten voor de afvoer van water en een kleine opslagmogelijkheid voor materialen. • Elke afdeling moet een hok hebben waar het deel onder het binnenverblijf betrokken kan worden bij het verblijf om het zo geschikt te maken voor een duo katten of een moederpoes met kittens.
Eis 53	In de ruimtes van vooropvang, quarantaine, isolatie, ziekenboeg moet een (opklapbaar) plateau aanwezig zijn om dieren te onderzoeken, zodat ze niet elke keer naar de dierenkliniek vervoerd hoeven worden.
Eis 54	Plaatsingsruimtes: • Deze moeten gelijk zijn aan de quarantaineruimtes alleen er mogen meer verblijven per afdeling zijn. • Er moet een eigen opslag zijn van materialen, voer en bereiding van medicijnen. • Het is een ruimte waar publiek komt. • Verblijven moeten koppelbaar zijn door een afsluitbare schuif of luik.

3.3.9 Opvang konijnen en knaagdieren

Eis	Omschrijving
Eis 55	Vooropvang:

Eis	Omschrijving
	• Locatie logisch ten opzichte van quarantaine, ziekenboeg en isolatie; • Locatie goed bereikbaar voor ambulance en opvang; • Er moet een natte cel aanwezig zijn voor opslag en schoonmaak.
Eis 56	De vloeren en wanden moeten voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften.
Eis 57	Er moet een afvoer put of -goot aanwezig zijn voor de verblijven in de plaatsingsruimte. Deze moet bestendig zijn tegen veel grofvuil zoals stro, zand en papierkorrel maar ook tegen de zure urine en ontlasting van de konijnen.
Eis 58	Er moet een schuif zitten tussen binnen- en buitencompartiment in de plaatsingsruimte. De schuif en de bevestiging is van stevig materiaal zodat er niet aan geknaagd kan worden.
Eis 59	Wanden moeten tot aan het plafond zijn, zonder kieren.
Eis 60	Voorzijde van het buitenhok en het binnenhok en de bovenzijde van het buitenhok mag een traliewerk zijn met spijlafstand van maximaal 2 cm. De ruimte onder het traliewerk moet maximaal 2 cm zijn. De draad moet ook minimaal 1,7 mm dik zijn om te voorkomen dat bijvoorbeeld marterachtige ze kapotbijten.
Eis 61	Aan de buitenzijde van het verblijf moet de mogelijkheid zijn om voer-/drinkbakken te bevestigen of te vullen zonder het hok te hoeven openen, en de mogelijkheid om een drinkfles te bevestigen.
Eis 62	De deuren naar het verblijf moeten naar de buitenzijde van het verblijf openen.
Eis 63	Afmeting plaatsingsverblijf konijn (voor maximaal 2 konijnen): • Binnenverblijf is 200 cm breed x 100 cm diep.

Eis	Omschrijving
	Buitenverblijf is 200 cm breed x 300 cm diep.
Eis 64	Afmeting quarantaine/isolatie/ziekenboeg verblijf konijn: Binnenverblijf is 60 cm diep en 120 cm breed.

3.3.10 Interne dierenkliniek

Eis	Omschrijving
Eis 65	De interne dierenkliniek bevat de volgende ruimtes: - Behandelkamer (voor consulten) met gelegenheid voor administratie/kantoor; - Röntgenkamer die voldoet aan wetgeving op het gebied van stralenbeveiliging; - Operatiekamer; - Voorbereiding, eventueel in combi met laboratorium voor kleine in-huisonderzoeken; - Recovery; - Wachtkamer; - Eigen entree.

3.3.11 Trainings-/testruimte

Eis	Omschrijving
Eis 66	Er moet een indoor trainings-/testruimte voor honden zijn van 10 x 15 m met een kleine opslagmogelijkheid (0,5 m diep, 1 m breed en plafond hoog). Dit moet verder een kale ruimte zijn met stevige muren om een hond tijdens het testen aan te kunnen bevestigen.

Eis	Omschrijving
Eis 67	De vloeren en wanden moeten voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften.
Eis 68	Test/bemiddelingsruimte kat • Kale ruimte; • Moet voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften. • 3 m x 3 m groot.
Eis 69	Koppelruimte konijn: • Kale ruimte; • Moet voldoen aan de in § 3.3.1 genoemde voorschriften; • 3 m x 3 m groot; • Vloer moet voldoende stroef zijn zodat konijnen niet uitglijden.
Eis 70	Speelweide: • Zichtbeperking tussen velden en verblijven; • Ten minste 3 meter hoog met een terugvallende bovenzijde om ontsnappen tegen te gaan; • Omheining moet ten minste 0,5 m ingegraven zijn om ontsnappen te voorkomen; • Verschillende afmetingen en inrichtingen; • Een speelweide voor quarantaine honden moet verhard zijn met een afvoer voor reiniging en desinfectie. • Alle speelweides moeten beschikken over een sluis. Deze moet 1,5 m diep en 2 m breed zijn.