

6.3 De vloer

De verharding vormt de verbindende factor binnen het Stadshart. Het bepaalt voor een groot deel de sfeer, kleur en textuur van de openbare ruimte. Aangezien de huidige verharding van het Winkelhart en de Stadstuinen niet meer voldoet, zal er een nieuw verhardingsmateriaal worden geïntroduceerd. De huidige verharding is donkerrood/paars van kleur en komt door de verzadigde kleur donker en overheersend over. De toekomstige verharding ondersteunt de gewenste sfeer en uitstraling van het Stadshart en past goed bij het bestaande materialen- en kleurpalet. De nieuwe vloer van het Stadshart wordt gevormd door robuuste materialen met een gemêleerd natuurlijk, lichte en warme kleurstelling. De lichte kleurstelling en de keuze van het materiaal zorgen ervoor dat het zonlicht niet wordt geabsorbeerd maar juist wordt weerkaatst waardoor de stedelijke ruimte licht en verwelkomend overkomt.

Spelregels:

- De materialisering van de vloer is steenachtig en bestaat uit robuuste, natuurlijke en kleurechte materialen;
- De basisverharding bestaat uit lichte bruin-zandkleurige gemêleerde gebakken klinkers (product te bepalen a.d.h.v. proefvak);
- Pleinruimtes en accenten worden gematerialiseerd in een steenachtig materiaal dat qua kleurstelling goed aansluit bij de basisverharding maar dat door materiaal, textuur, formaat en verband attentiewaarde toevoegt aan de ruimte. Hierbij kan

worden gedacht aan natuursteen of terrazzo steen;

- Vormgeving van de vloer (legverband, overgangen en detaillering) is krachtig van opzet maar ingetogen in uitdrukking.

Indeling en compositie

De vormgeving van de vloer draagt in indeling en compositie bij aan het creëren en markeren van verschillende plekken en zones in de openbare ruimte zoals flaneerzones, ontmoetings- en verblijfsruimten, gevelzones en multifunctionele pleinruimtes.

Spelregels:

- De indeling en compositie van de vloer begeleidt looproutes, geleedt de stedelijke ruimte en markeert plekken;
- Pleinruimtes en ontmoetingsplekken worden gemarkeerd door accentverharding met afwijkend formaat en verband.

Detaillering

Opsluitingen, overgangen, afwatering en technische voorzieningen worden nauwkeurig en onopvallend gedetailleerd.

Spelregels:


- Afwatering door middel van lijngoten met toereikende afvoercapaciteit;
- Ondergrondse voorzieningen (putkasten) worden met omliggend verhardingsmateriaal afgewerkt.

Voorzieningen voor markten en evenementen

De weekmarkt en de verschillende andere markten en evenementen die plaatsvinden in het Stadshart dragen in grote mate bij aan de aantrekkelijkheid van het winkelhart. De inrichting van de openbare ruimte en de opstelling van de markten en evenementen worden zo goed mogelijk en op multifunctionele wijze op elkaar afgestemd zodat ook buiten de evenementen de openbare ruimte prettig en intiem aan doet. Voorzieningen voor markten en evenementen worden op onopvallende wijze ingepast in de openbare ruimte.

Spelregels:

- Ondergrondse voorzieningen (putkasten) worden met omliggend verhardingsmateriaal afgewerkt;
- Verankering van marktkramen, tenten enz. wordt verzorgd door middel van verankeringspunten ontworpen en geïntegreerd in de verharding.



Markten en evenementen: verankering geïntegreerd in verhardingselementen, geen ongeorganiseerde verankering in de verharding.