

Digiborden touch

- Beeldschermdiagonaal: 86, 75, 65 en 55 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Beeldscherm: lcd-paneel direct verlijmd, anti-reflectie en antibacterieel
- Besturingssysteem: Android 13;
- Opslag en RAM: 64 GB en 8 GB RAM
- Responstijd maximaal 8 ms
- Geïntegreerde touch-functionaliteit
- Multi-touch functionaliteit met minimaal 30 aanraakpunten met pen en vinger
- Multi-writing functionaliteit minimaal 10 aanraakpunten met pen en vinger
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps
- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
- Wifi 6;
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.1 4K/60Hz (1x)
 - Displayport 1.2 (1x)
 - USB-C met laadvermogen minimaal 60 watt (1x)
 - USB 3.2 gen 1 (3x)
 - USB 2.X (1x)
 - Ethernet 1 Gbit/s
- Geïntegreerd bedieningspaneel:
 - Aan/uit
 - Volume omhoog/omlaag
 - Freeze (scherm vastzetten)
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Geïntegreerde stereospeaker 2.1 sound: Speakers 2 x 20 watt (18 watt voor de 55 inch) en subwoofer: 1 x 20 watt (18 watt voor de 55 inch)
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem

Digiborden non-touch

- Beeldschermdiagonaal: 86, 75, 65 en 55 inch
- Beeldschermresolutie: Ultra HD 3840 x 2160 bij 60 Hz
- Beeldscherm: lcd-paneel direct verlijmd, anti-reflectie en antibacterieel
- Opslag en RAM: 64 GB en 8 GB RAM
- Responstijd maximaal 8 ms
- LAN-aansluiting en netwerkkaart: 1.0 Gbps

- Wifi 2.4GHz en 5GHz: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
- Wifi 6;
- Aansluitingen voorzijde, zijkant en/of achterzijde:
 - HDMI 2.1 4K/60Hz (1x)
 - Displayport 1.2 (1x)
 - USB-C (1x)
 - USB 3.2 gen 1 (3x)
 - USB 2.X (1x)
 - Ethernet 1 Gbit/s
- Geïntegreerd bedieningspaneel:
 - Aan/uit
 - Volume omhoog/omlaag
 - Freeze (scherm vastzetten)
 - Menu/exit
 - Source (input)
- Geïntegreerde stereospeaker 2.1 sound: Speakers 2 x 20 watt en subwoofer: 1 x 20 watt
- VESA-bevestiging voor mobiele ophang- en draagsysteem

Optioneel

Mobiel ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 65, 75 en 86 inch digiborden
- Soepel verrijdbaar middels zwenkwielen met remsysteem
- Automatisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm vanaf de maximale instelbare hoogte
 - Middels bedieningsknoppen op het digibord of het ophang- en draagsysteem
- Anti collision
- VESA-bevestiging

Vloer ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 65, 75 en 86 inch digiborden
- Automatisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm vanaf de maximale instelbare hoogte
 - Middels bedieningsknoppen op het digibord of het ophang- en draagsysteem
- Anti collision
- VESA-bevestiging

Muur ophang- en draagsysteem

- Geschikt voor aangeboden 65, 75 en 86 inch digiborden

- Automatisch in hoogte verstelbaar:
 - Minimaal 400 mm vanaf de maximale instelbare hoogte
 - Middels bedieningsknoppen op het digibord of het ophang- en draagsysteem
- Anti collision
- VESA-bevestiging

Muur ophang- en draagsysteem (vast)

- Geschikt voor aangeboden 65, 75 en 86 inch digiborden
- Niet in hoogte verstelbaar
- VESA-bevestiging

Open Pluggable System (OPS)

- Geschikt voor aangeboden 65, 75 en 86 inch digiborden
- Besturingssysteem: Windows 11 Pro for Education”
- Grafische kaart: Intel Iris Xe Graphics
- Processor: Intel Core i5-12600H of minimaal een Passmarkscore van 20.852 conform [PassMark Software - CPU Benchmark Charts](#)
- RAM: 16 GB
- Opslag: 512 GB SSD
- Wifi 6+
- Aansluitingen
 - 2 x USB C waarvan 1 x USB-C USB4/Thunderbolt
 - 3 x USB 3.X
 - 1 x HDMI 2.X

Camera

- 4K 30 fps
- Geschikt voor videoconferencing, Microsoft Teams en Microsoft Skype
- Instelbaar voor speaker tracking (camera richt zich op diegene die spreekt)

Camera

- 4K 60 fps
- Geschikt voor videoconferencing, Microsoft Teams en Microsoft Skype
- Instelbaar voor speaker tracking (camera richt zich op diegene die spreekt)

Schrijfpen

- Set twee (2) stuks

- Werkt zonder koppelingshandeling
- Magnetisch en aan digibord te bevestigen

Afstandsbediening

- Cursor beweeg en klikfunctie
- Volume omhoog/omlaag
- Freeze (scherm vastzetten)

Schoonmaakset

- Twee (2) microvezeldoeken
- Antibacteriële schoonmaakspray