

Deel 1. Algemeen	2
01 OPDRACHTGEVER	3
02 DIRECTIE	3
03 LOCATIE	3
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05 TIJDSBEPALING	3
06 ONDERHOUDSTERMIJN	3
Deel 2.1. Algemene gegevens	4
01 TEKENINGEN	5
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04 BIJLAGEN	5
05 Hoeveelheden	5
Deel 2.2. Nadere beschrijving	6
1 SNOEIEN BOMEN	8
10 BEGELEIDINGSSNOEI	8
1000 Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld	8
1001 Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld	8
1002 Begeleidingssnoei regulier	9
11 ONDERHOUDSSNOEI	10
1100 Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld	10
1101 Onderhoudssnoei regulier boombeeld	10
1102 Snoeien waterlot, stam- en wortelopschot	11
12 VORMSNOEI BOMEN	12
1200 Knotten bomen	12
1201 Terugzetten bomen	12
1202 Scheren vormbomen	13
2 TER BESCHIKKING STELLEN	14
20 T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL	14
2000 T.B.S. WERKNEMERS	14
2001 T.B.S. MATERIEEL	14
3 VERKEERSMAATREGELEN	15
31 VERKEERSREGELAARS	15
3100 Ter beschikking stellen verkeersregelaars	15
Deel 3. Bepalingen	16
01 Algemeen en administratief	17
01 01 Algemene bepalingen	17
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 Bijdragen	18
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	18
01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	18
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	19
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	19
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	19
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	19
01 23 COMMUNICATIE	20
01 25 VAKOPLEIDING	20
01 30 WETGEVING	20
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	21
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	21
51 52 EISEN EN UITVOERING	21
51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT	21
51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	21
51 57 MEET EN VERREKENMETHODEN	22
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	22
62 11 BEGRIPPEN	22
62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN	22

62 13	INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN	22
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN	22
62 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN	23
64	WET NATUURBESCHERMING	23
64 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	23

BESTEK:

Raamovereenkomst Onderhoud Bomen gemeente Venray 2026

Besteknummer: Z25001151
Datum: 10-12-2025
Versie: 05 (definitief)

Looptijd bestek: 1 maart 2026 t/m 31 december 2028 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray,
Postbus 500
5800 AM Venray
tel. 0478 - 523 333
gemeente@venray.nl

Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
5801 MB Venray

02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door de afdeling Openbare Ruimte van de gemeente Venray.
In de opdrachtbrief worden één of meer personen aangewezen om namens de directie op te treden.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Venray, verspreid over de gehele gemeente.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. het snoeien van bomen;
- b. het verwerken van afkomend hout;
- c. het treffen van verkeersmaatregelen;
- d. werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet.

05 TIJDSBEPALING

De looptijd van de overeenkomst is van 1 maart 2026 t/m 31 december 2028 met een mogelijkheid tot verlenging van 1 maal 3 jaar.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

01 Overzichtstekening:

Overzichtstekeningen van de gemeente Venray worden digitaal aangeleverd.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: V&G plan.
- Bijlage 2: Handboek Bomen 2022 | Norminstituut bomen (digitaal)
- Bijlage 3: Netwerkennota_Infrastructuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf (overzicht gebiedsontsluitingswegen)

05 Hoeveelheden

De in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden zijn de geschatte hoeveelheden per jaar. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op het huidige bomenareaal en de ervaringen van de afgelopen jaren van de gemeente Venray.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5	6			
1								SNOEIEN BOMEN		
10								BEGELEIDINGSSNOEI Betreft niet vrijuitgroeïende bomen		
1000								<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld</u>		
100010	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F
		1								
			1							
				1						
100020	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	60,00 F
		9								
			1							
				1						
100030	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F
		9								
			1							
				1						
100040	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00 F
		6								
			1							
				1						
100050	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F
		7								
			1							
				1						
1001								<u>Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld</u>		
100110	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00 F
		1								
			1							
				1						
100120	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	450,00 F
		9								
			1							
				1						
100130	515512							Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00 F
		9								
			1							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
100140	515512	6					Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	20,00	F
100150	515512	7					Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
1002							<u>Begeleidingssnoei regulier</u>			
100210	515799						Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: tot ca. 6 m. Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	550,00	F
100220	515799						Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
100230	515799						Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	750,00	F
100240	515799						Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m. Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	250,00	F
100250	515799						Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeïende bomen. Boomhoogteklasse: ca. 24 m. en hoger Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
11							ONDERHOUDSSNOEI Betreft niet vrij uitgroeiende bomen.			
1100							<u>Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld</u>			
110010	515521	1					Onderhoudssnoei. Boomhoogteklasse: tot 6 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
110020	515521	9	1				Onderhoudssnoei. Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00 F	
110030	515521	9	1				Onderhoudssnoei. Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00 F	
110040	515521	6	1				Onderhoudssnoei. Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00 F	
110050	515521	7	1				Onderhoudssnoei. Boomhoogteklasse: 24 m of hoger Gewenst eindbeeld: Conform Handboek bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
1101							<u>Onderhoudssnoei regulier boombeeld</u>			
110110	515799						Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: tot ca. 6m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00 F	
110120	515799						Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: ca. 6 tot 12 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00 F	
110130	515799						Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen Boomhoogteklasse: ca. 12 tot 18m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.750,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
110140	515799							Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 18 tot 24 m Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.250,00 F	
110150	515799							Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeende bomen Boomhoogteklasse: ca. 24 m en hoger Gewenst eindbeeld: Conform Handboek Bomen 2022 Bereikbaar met hoogwerker De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00 F	
1102								<u>Snoeien waterlot, stam- en wortelopschot</u>			
110210	515799							Verwijderen stamschot en wortelopslag Betreft: niet vrijuitgroeende bomen Takvrije stamlengte: tot ca. 8m Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak Bereikbaar met hoogwerker Leeftijd afkomend hout: tussen ca. 1 en 4 jaar Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	9.000,00 F	
110220	515799							Verwijderen stamschot en wortelopslag Betreft: niet vrijuitgroeende bomen Takvrije stamlengte: tot ca. 8m Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak Bereikbaar met hoogwerker Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Gerekend is met 1 beurt per jaar De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.750,00 F	
110230	515799							Verwijderen stamschot en wortelopslag Betreft: niet vrijuitgroeende bomen Takvrije stamlengte: tot ca. 8m Na het verwijderen van het waterlot en/of de wortelopslag dient de boom vrij te zijn van opslag en waterlot tot de onderste gesteltak Bereikbaar met hoogwerker Leeftijd afkomend hout: tot ca. 1 jaar Gerekend is met 2 beurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
12							VORMSNOEI BOMEN Cyclisch beheer			
1200							<u>Knotten bomen</u> Betreft knotbomen			
120010	515534						Knotten vormbomen. betreft knotbomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	75,00 F	
		1								
			2							
				1						
					1					
120020	515534						Knotten vormbomen. betreft knotbomen Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 3 jaar Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Vrije takval mogelijk 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	200,00 F	
		9								
			2							
				1						
					1					
1201							<u>Terugzetten bomen</u> betreft leibomen en gekandelaberde bomen			
120110	515536						Onderhoud leibomen. Conform Handboek Bomen 2022 Boomhoogteklasse: tot 6 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00 F	
		1								
				1						
					1					
						9				
							6			
120120	515536						Onderhoud leibomen. Conform Handboek Bomen 2022 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m Snoeien, leeftijd afkomend hout: tot ca. 2 jaar Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
		9								
				1						
					1					
						9				
							6			
120130	515534						Knotten vormbomen. betreft reeds eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: tot 6 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker 9 Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00 F	
		1								
			5							
				1						
					9					
						9				
							6			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
120140	515534						Knotten vormbomen. betreft reeds eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		9								
			5							
				1						
					9					
						9				
							6			
120150	515534						Knotten vormbomen. betreft reeds eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 12 tot ca. 18 m Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	15,00	F
		9								
			5							
				1						
					9					
						9				
							6			
120160	515534						Knotten vormbomen. betreft reeds eerder gekandelaberde bomen Boomhoogteklasse: 18 m of hoger Leeftijd afkomend hout: tot ca. 5 jaar en ouder Betreft: knotten Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		9								
			5							
				1						
					9					
						9				
							6			
1202							<u>Scheren vormbomen</u>			
120210	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Conform Handboek Bomen 2022 Boomhoogteklasse: tot 6 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	50,00	F
		1								
			3							
				1						
					9					
						6				
120220	515535						Onderhoud geknipte of geschoren bomen. Conform Handboek Bomen 2022 Boomhoogteklasse: 6 tot ca. 12 m Gerekend is met 1 keer scheren/knippen per 1 jaar Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen van waterlot tot de eerste gesteltak 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F
		9								
			3							
				1						
					9					
						6				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
2							TER BESCHIKKING STELLEN			
20							T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL			
2000							<u>T.B.S. WERKNEMERS</u>			
200010	100501					1	Inzetten van werknemer. inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: European Tree Worker	uur	200,00 F	
200020	100501					1	Inzetten van werknemer. inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 3 zelfstandig beroepsbeoefenaar.	uur	150,00 F	
200030	100501					1	Inzetten van werknemer. inclusief (gemotoriseerd) handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: groenvoorziening algemeen, niveau 2 beginnend beroepsbeoefenaar.	uur	150,00 F	
2001							<u>T.B.S. MATERIEEL</u>			
200110	100531					6	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Betreft: snippercombinatie met opvangbak van tenminste 4 m3. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 220 mm takdikte Exclusief bediening	uur	150,00 F	
200120	100599					2	Ter beschikking stellen van hoogwerker. Voor snoeien cq rooien van bomen werkhoogte/bereik tot ca. 20 meter. Exclusief bediening.	uur	150,00 F	
200130	100516					1	Inzetten van een vrachtauto. Betreft: Vrachtauto geschikt voor het transporteren van groenafval. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Met hydraulische laad- en losinrichting Euro V Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	150,00 F	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2025, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2025 Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk zijn van toepassing de 'Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (versie 2025)', zoals gepubliceerd in de Staatscourant Nr. 6896 van 26 februari 2025.
- 04 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden in, rond en met bomen dienen (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de onder lid 01 genoemde Standaard 2025 en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek anders voorgeschreven) het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen 2022.
- 06 Op de te verstrekken deelopdrachten is de Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 (Stadswerk, juni 2025) van toepassing. de gedragscode is verkrijgbaar via Stadswerk Ede.

01 01 06 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen er geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale. Eventuele opbrengsten, kortingen, et cetera dienen opgenomen te worden in de prijs per eenheid waarop deze betrekking heeft.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 04 Gesnoeide bomen worden pas opgenomen in de termijnstaat nadat de beheergegevens geactualiseerd zijn in het beheersysteem van de gemeente Venray, iAsset.

01 02 05 PRESTATIEREGELING

- 01 Op dit werk is een prestatieregeling van toepassing.
- 02 De aannemer kan per termijnstaat aanspraak maken op een prestatiebeloning. Hiervoor gelden de navolgende bepalingen volgens lid 03 t/m 11.
- 03 De aannemer kan een prestatiebeloning ontvangen over goedgekeurd werk, vallend onder de bestekspostnummers 100010 tot en met 120220 met uitzondering van 110210, 110220 en 110230. De hoogte van de prestatiebeloning bedraagt 40% van de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro, vermenigvuldigd met de in die termijnen uitgevoerde hoeveelheden.
- 04 De prestatiebeloning wordt alleen toegekend indien het opgevoerde werk in de termijnstaat bij de eerste opneming goedgekeurd is. Indien het opgevoerde werk in de termijnstaat niet goedgekeurd is, ontvangt de aannemer geen prestatiebeloning.
- 05 De beoordeling van de werkzaamheden van de ingediende termijnstaat vindt allereerst plaats door het uitvoeren van een globale opneming die een algemene indruk oplevert van het werk.
- 06 Indien de algemene indruk (zie lid 05) van het uitgevoerde werk niet goed is, wordt een uitgebreide opneming uitgevoerd. De aannemer heeft de mogelijkheid om de uitgebreide opneming bij te wonen. Tijdens de opneming worden onder andere de volgende aspecten beoordeeld:
 - Juiste keuze takken:
 - Begeleidingssnoei:
 - zijn er nog probleemtakken aanwezig;
 - zijn de dikste takken uit de tijdelijke kroon gesnoeid;
 - is er bij begeleidingssnoei regulier bij benadering 20% tot 25% van het kroonvolume verwijderd;
 - is er bij begeleidingssnoei achterstallig en verwaarloosd bij benadering 30% tot maximaal 40% van het kroonvolume verwijderd.
 - Onderhoudssnoei:
 - zijn er nog probleemtakken aanwezig.
 - Vaktechnisch correcte uitvoering snoeiwerk:
 - zaagvlak loodrecht op tak, buiten takkraag;
 - inscheuring;
 - is onnodige schade aan een boom toegebracht.
 - Werk uitgevoerd door personeel met juiste opleiding:
 - European Tree Worker voor uitvoering snoeiwerk.
 - Afvoeren vrijgekomen materialen:
 - Vrijgekomen materialen zijn afgevoerd aan het einde van iedere werkdag.

HFD PAR ART LID

- Werkplanning:

- Werken volgens de door de directie goedgekeurde planning.

- 07 De uitgebreide opnemings wordt per boom gedaan. Indien uit de uitgebreide opnemings blijkt dat 5% of meer van het in de termijnstaat opgevoerde werk niet goedgekeurd is, vindt geen verrekening van de prestatiebeloning plaats.
- 08 Indien ingevolge de beoordeling van lid 04 t/m 07 tekortkomingen worden geconstateerd dient de aannemer er voor te zorgen dat de resultaatsverplichting alsnog behaald wordt.
- 09 Nadat de termijnstaat voor de tweede keer ingediend is, wordt wederom een opnemings gedaan volgens lid 04 t/m 08. Alle opgevoerde bomen van de termijnstaat kunnen worden gecontroleerd. Indien het werk goedgekeurd wordt, vindt verrekening van de in de termijn uitgevoerde hoeveelheden plaats tegen de op de inschrijvingsstaat ingevulde prijs per eenheid in euro.
- 10 Indien uit de opnemings volgens lid 09 blijkt dat het werk wederom niet goedgekeurd is, dient de aannemer het werk alsnog volgens de overeengekomen resultaatsverplichting af te werken tot het werk goedgekeurd is. Na goedkeuring ontvangt hij 60% van de prijs per eenheid in euro zoals in de inschrijvingsstaat ingevuld, vermenigvuldigd met de in die termijn uitgevoerde hoeveelheid.
- 11 Opnames worden gedaan door of namens de directie en besproken met de aannemer. Daar waar geen overeenstemming wordt bereikt, worden de vermeende boomtechnische tekortkomingen beoordeeld door een European Tree Technician. De European Tree Technician wordt aangesteld door de directie in overleg met de aannemer. De kosten van deze beoordeling worden gedragen door de partij die in het ongelijk wordt gesteld.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 03 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2025 is op dit bestek niet van toepassing.

01 04 07 INDEXERING PRIJZEN PER EENHEID

- 01 De prijzen per eenheid uit de inschrijvingsstaat worden geïndexeerd op basis van het jaarindexcijfer "GWW Grond- Weg- en Waterbouw (42/43)" zoals vastgesteld door het CBS in juli van het voorafgaande jaar.
Zie: <https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/86049NED/table?ts=1765359437998>
- 02 Aanpassing van de prijzen per eenheid geschiedt éénmaal per jaar met ingang van een nieuw kalenderjaar. In het eerste kalenderjaar vindt derhalve geen aanpassing plaats. De aanpassing van de prijs per eenheid wordt bepaald aan de hand van de volgende formule:
$$\text{jaarindexcijfer nieuw} / \text{jaarindexcijfer oud} \times 100 - 100 = \text{indexeringspercentage}$$

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 In afwijking op artikel 01.07.01 lid 1 van de Standaard 2025, dient de zekerheid binnen 7 dagen na opdrachtverlening gesteld te zijn.
- 05 De bankgarantie dient opgesteld te zijn conform de model-bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard 2025

01 08 Bijdragen

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- 02 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Een kwaliteitsplan overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2025 wordt niet verlangd.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke dagen het werk stil zal liggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
- 02 Van de aannemer wordt per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd. In dit gedetailleerde werkplan dient minimaal te worden vermeld:
- startdatum van de werkzaamheden in de deelopdracht;
 - te volgen route;
 - dagen op welke het werk stil zal liggen;
 - het verkeersplan (zie ook art 62.13.03 in dit bestek);
 - uiterste datum van gereedmelding deelopdracht.
- Dit gedetailleerde werkplan dient voor aanvang van de werkzaamheden aan de directie ter goedkeuring te worden aangeleverd.
- 03 De directie geeft binnen 10 werkdagen een reactie op het gedetailleerde werkplan.
- 04 Indien de in het goedgekeurde gedetailleerde werkplan vermelde uiterste datum van gereedmelding overschreden wordt, verbeurt de aannemer een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) per werkdag dat de datum is overschreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.
- 05 Het bepaalde in lid 3 van dit artikel is alleen van toepassing op de besteksposten 111320, 111330.
- 06 In het tijdschema dient rekening gehouden te worden met voldoende tijd voor de directie voor een opname, in de periode voorafgaand aan de kerst.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Werkzaamheden uitvoeren op werkdagen (maandag t/m vrijdag, behoudens feestdagen) tussen 07:00 uur en 18:00 uur.
- 02 Indien de aannemer buiten de in lid 01 genoemde werktijden werkzaamheden wil verrichten dient hij tenminste 5 werkdagen voor dit tijdstip een schriftelijk verzoek daartoe in bij de directie. De directie zal de aannemer per ommekeer haar besluit mededelen.
- 03 In het kader van dit bestek is de directie bevoegd om de aannemer werkzaamheden uit te laten voeren buiten de genoemde werktijden zoals vermeld in lid 01 van dit artikel.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2025, wordt verlangd voor alle vrijgekomen materialen die eigendom worden van de aannemer.
- 02 Vrijgekomen materiaal bij snoei betreft snoeihout.
- 05 Vrijgekomen materialen dienen voor het einde van de werkdag afgevoerd te zijn.
- 06 Indien de aannemer in gebreke blijft ten aanzien van het bepaalde in lid 05 van dit artikel, verbeurt hij een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46, lid 01 van de UAV 2012.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 05 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN BOMEN**

- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2025 komen de taxatiekosten in geval van schade geheel voor rekening van de aannemer.
- 05 Indien de aannemer schade veroorzaakt aan te handhaven bomen verbeurt hij een korting van EUR 500,00 (vijfhonderd euro) voor elke keer dat de bedoelde bepaling wordt overtreden. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig conform het bepaalde in paragraaf 46 lid 01 van de UAV 2012.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.07 van de Standaard 2025 dient onder kruidachtige vegetatie ook te worden verstaan grasachtige vegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**

HFD PAR ART LID

01 Een Plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard 2025 wordt voor de uitvoeringsfase verlangd.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERING

- 01 Eenmaal per 4 weken houden de directie en de aannemer een bouwvergadering. In de bouwvergadering wordt de stand van zaken besproken.
- 02 De aannemer maakt een verslag van de bouwvergadering, als bedoeld in lid 01. Het verslag wordt, na goedkeuring door de directie, aangemerkt als onderdeel van het weekrapport in de zin van paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012.

01 25 VAKOPLEIDING

01 25 02 EISEN PERSONEEL

- 01 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer van de aannemer die individueel werkt moet de Nederlandse taal in woord en geschrift beheersen.
- 02 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO opleiding afgerond te hebben.
- 03 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 04 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 25 03 EISEN OPLEIDING BOOMVERZORGING

- 01 De snoeiwerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Tree Worker certificaat of door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker deelnemen. Deze personen dienen tijdens het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden onder directe begeleiding van een boomverzorgster te staan die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.
- 02 Snoeiwerkzaamheden aan knot-, lei-, en vorm-/haagbomen dienen uitgevoerd te worden door of onder directe begeleiding van een boomverzorgster die aantoonbaar in het bezit is van een geldig European Tree Worker certificaat.
- 03 Actualisatie van de certificaten van European Tree Worker zoals genoemd in lid 01 en 02 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.
- 04 De persoon die de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uitvoert dient in het bezit te zijn van het European Tree Worker certificaat en/of European Tree Technician certificaat. Onder directe begeleiding van een European Tree Worker of European Tree Technician is het toegestaan om de opname van de onderhoudskenmerken en/of de boomveiligheidscontrole uit te laten voeren door personen die aantoonbaar aan de opleiding tot European Tree Worker of European Tree Technician deelnemen.
- 05 De certificaten van European Tree Worker en European Tree Technician zoals genoemd in lid 01 t/m lid 04 van dit artikel, dienen te zijn afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council.

01 25 04 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBEHEER

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet natuurbescherming dient te voldoen aan de RVO deskundigheids-eisen van Ecologisch deskundige (<http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/ruimtelijke-ingrepen/onthefing-vrijstelling/ecologisch-deskundige>)

01 30 WETGEVING

01 30 01 WET ARBEID VREEMDELINGEN & WET OP DE IDENTIFICATIEPLICHT

- 01 De aannemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellings- vergunningen. De aannemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
 - a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.

Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn Onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van

HFD PAR ART LID

eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde

onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.

- 04 Indien de aannemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer doen. De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 11 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De inspiringsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien mag ten hoogste 15 mm bedragen.
- 02 Het herstel van diepere inspiringsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 08 SNOEIEN ALGEMEEN

- 06 In afwijking van het bepaalde in artikel 8.31 van het Handboek Bomen 2022 wordt onder snoei niet verstaan het verwijderen van stamschot(waterlot).

51 53 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 53 03 EINDBEELDEN

- 01 Voor de lijst met eindbeelden wordt verwezen naar hoofdstuk 8 van het Handboek Bomen 2018
- 02 In afwijking op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven auto(rij)wegen 5,0 m +m.v. te zijn.
- 03 In aanvulling op artikel 8.24 'Wettelijk' vereiste vrije doorgang van het Handboek Bomen 2018 dient de vrije doorgang boven landbouwgronden 5,0 m +m.v. te zijn.
- 04 In aanvulling op artikel 8.32 Obstakelvrije zone van het Handboek Bomen 2018 geldt boven daken, dakranden en gevels een takvrije zone van minimaal 2,0 m.

51 55 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 55 03 OPRUIMEN WERKTERREIN

- 01 Na de uitvoering van de werkzaamheden dient de omliggende verharding schoon opgeleverd te worden. Na uitvoering van de werkzaamheden mag er maximaal 0.5 dm³ veegvuil per 10 m² goot voorkomen en/of 0.5 dm³ veegvuil per 5 m² verhardingsoppervlak.
- 02 Bij overtreding van de in lid 01 genoemde bepaling wordt de aannemer een boete van € 250,- per overtreding opgelegd. Deze boete wordt als korting op de termijnen verrekend.

HFD PAR ART LID

51 55 04 ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS

- 01 Direct aansluitende aan de snoeiwerkzaamheden dienen de boomgegevens geactualiseerd te worden in het beheerprogramma van de gemeente Venray, iAsset.

51 57 MEET EN VERREKENMETHODEN**51 57 04 ACTUALISEREN BOOMGEGEVENS**

- 01 De kosten voor het gebruik van iAsset en het uitvoeren van de actualisatie van de boomgegevens dienen bij de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 11 BEGRIPPEN****62 11 01 TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 In afwijking op lid 01 uit artikel 62.11.01 uit de Standaard 2025 dient de aannemer rekening te houden met meerdere malen op- en afdraaien van verkeersmaatregelen.

62 12 EISEN EN UITVOERINGEN VERKEERSMAATREGELEN**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

62 12 07 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN LANGS ONTSLUITINGSWEGEN

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente Venray, waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen is voorgeschreven, moeten buiten de spits worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE-OVERDRACHT VERKEERSMAATREGELEN**62 13 01 ALGEMEEN**

- 06 De spijtijden zijn:
- 's morgens tussen 7:00 uur en 09:00 uur;
 - 's avonds tussen 15:00 uur en 18:00 uur.
- 07 De ontsluitingswegen van de gemeente Venray zijn opgenomen in bijlage 3: Netwerkennota_Infrastructuur_en_Verkeer_DEFINITIEF.pdf

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de dag waarop de deelopdracht is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. De directie geeft binnen 10 werkdagen reactie op dit verkeersplan.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De perioden gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer worden onttrokken, dan wel een rijbaan wordt afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst dan wel verwijderd wordt, of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is.
 - De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en tijdelijke verkeersregelinstallaties.
 - Hoe bestaande verkeersvoorzieningen worden afgestemd op de tijdelijke voorzieningen.
 - Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, park eermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling.
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 03 In het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de UAV 2012, dient een einddatum voor oplevering van de deelopdracht te zijn vermeld. Deze einddatum is bindend.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 De aannemer dient zorg te dragen voor het onderhouden van de verkeersmaatregelen.
- 02 Waarschuwborden aan het einde van de werkdag verwijderen, omdraaien of afdekken en op het tijdstip dat deze

HFD PAR ART LID

weer nodig zijn herplaatsen, omdraaien of afdekking verwijderen.

- 03 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer dient direct geleidebakens te plaatsen bij stobben of gaten die niet dezelfde dag afgewerkt kunnen worden.
- 06 Onder het treffen van verkeersmaatregelen wordt tevens verstaan de voorzieningen welke getroffen dienen te worden die nodig zijn om werkruimte te creëren welke de aannemer nodig acht om te voldoen aan de resultaatsverplichting zonder dat de aannemer aanspraak heeft op verrekening of bijbetaling.

62 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERKEERSMAATREGELEN

62 17 01 ALGEMEEN

- 02 'Locatie' zoals genoemd in artikel 62.17.01 lid 01 van de Standaard 2025 betreft de gemeente Venray.
- 03 De kosten voor de benodigde verkeersmaatregelen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen.

64 WET NATUURBESCHERMING

64 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

64 17 01 VERREKENING

- 03 De kosten voortkomend uit het toepassen van de gedragscode Bestendig Beheer (zie artikel 01.01.01 lid 05) dienen in de prijs per eenheid inbegrepen te zijn.

Behoort bij: Z25001151

Raamovereenkomst Bomen 2026

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z25001151

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2025.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

C)

(naam)
(functie)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: Z25001151

Raamovereenkomst Bomen 2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	SNOEIEN BOMEN				
10	BEGELEIDINGSSNOEI				
1000	<u>Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld</u>				
100010	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	50,00	F	
100020	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	60,00	F	
100030	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	20,00	F	
100040	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	20,00	F	
100050	Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	10,00	F	
1001	<u>Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld</u>				
100110	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	250,00	F	
100120	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	450,00	F	
100130	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	150,00	F	
100140	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	20,00	F	
100150	Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.	st	10,00	F	
1002	<u>Begeleidingssnoei regulier</u>				
100210	Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.	st	550,00	F	
100220	Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.	st	1.000,00	F	
100230	Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.	st	750,00	F	
100240	Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.	st	250,00	F	
100250	Begeleidingssnoei regulier niet vrijuitgroeiende bomen.	st	10,00	F	
11	ONDERHOUDSSNOEI				
1100	<u>Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld</u>				
110010	Onderhoudssnoei.	st	10,00	F	
110020	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
110030	Onderhoudssnoei.	st	150,00	F	
110040	Onderhoudssnoei.	st	100,00	F	
110050	Onderhoudssnoei.	st	50,00	F	
1101	<u>Onderhoudssnoei regulier boombeeld</u>				
110110	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen	st	150,00	F	
110120	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen	st	1.000,00	F	
110130	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen	st	1.750,00	F	
110140	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen	st	1.250,00	F	
110150	Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeiende bomen	st	300,00	F	
1102	<u>Snoeien waterlot, stam- en wortelopschot</u>				
110210	Verwijderen stamschot en wortelopslag, 1x / 3jr	st	9.000,00	F	
110220	Verwijderen stamschot en wortelopslag	st	1.750,00	F	
110230	Verwijderen stamschot en wortelopslag, 2x / jr	st	100,00	F	
12	VORMSNOEI BOMEN				
1200	<u>Knotten bomen</u>				
120010	Onderhoud knotbomen.	st	75,00	F	
120020	Onderhoud knotbomen.	st	200,00	F	
1201	<u>Terugzetten bomen</u>				
120110	Onderhoud leibomen.	st	50,00	F	
120120	Onderhoud leibomen.	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120130	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
120140	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
120150	Onderhoud knotbomen.	st	15,00	F	
120160	Onderhoud knotbomen.	st	10,00	F	
1202	<u>Scheren vormbomen</u>				
120210	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	50,00	F	
120220	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	10,00	F	
2	TER BESCHIKKING STELLEN				
20	T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL				
2000	<u>T.B.S. WERKNEMERS</u>				
200010	Inzetten werknemer.	uur	200,00	F	
200020	Inzetten werknemer.	uur	150,00	F	
200030	Inzetten werknemer.	uur	150,00	F	
2001	<u>T.B.S. MATERIEEL</u>				
200110	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	150,00	F	
200120	T.b.s. hoogwerker, tot 20 m.	uur	150,00	F	
200130	Inzetten vrachtauto.	uur	150,00	F	
3	VERKEERSMAATREGELEN				
31	VERKEERSREGELAARS				
3100	<u>Ter beschikking stellen verkeersregelaars</u>				
310010	Inzetten beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	250,00	F	
	Subtotaal				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Transpost sub totaal				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%		F	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%		F	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				