



SPORT NIEUWE SITUATIE

VERHARDING

- Opsluitbanden 100x200 mm
- Opsluitbanden 100x300 mm
- Trottoirbanden 150/150x250 mm
- Opsluitbanden 150x250 mm
- Endverloopband 150/150x250 mm -> naaiveld
- inrtipenband 150/150x250 mm

	Betonstraatstenen keformaat, kleur rood in halfsteensverband (niet op 5 strekken)
	Betontegels 300x300x45 mm, kleur grijs in halfsteensverband (niet op 5 strekken)
	Betontegels 300x300x45 mm, kleur grijs in halfsteensverband (niet op 5 strekken)
	Grasbetontegels Hydro Linea 300x300x100 mm, kleur grijs in blokeverband (parkeervakken)
	Betonstraatstenen keformaat, kleur rood in keperverband (rijweg)
	Betonstraatstenen keformaat, kleur grijs in halfsteensverband (rondon clubgebouw)
	Halfverharding type: Achterhoeks Padvast
	Betonplaten 2000x2000x120 mm vlakke afwerking
	Betonplaten: 2000x1000x120 mm vlakke afwerking
	Betonplaten 2000x500x120 mm vlakke afwerking
	Grasbetonplaten 2000x1000x120 mm met gaten
	Kerellement beton 200x850x120 mm
	Betontegels 600x400x50 mm
	Betontegels 600x400x80 mm

Riolering

- Putrand met deksel t.b.v. vuilwater riolering
- Putrand met deksel t.b.v. hemelwater riolering
- Putrand met deksel t.b.v. drainagetransport riolering
- Straatkolk met gietijzeren deksel
- Infiltratiekolk met gietijzeren deksel
- Locatie Trewah Waterfabe, 320 m2

Terreininrichting

- Leunhekwerk 1,20 hoog, v.v. dubbel staafnat en doorverloop
- Balenvanger 4,00 m hoog v.v. nylon net in leunhekwerk 1,20m opgenomen
- Balenvanger 5,00 m hoog v.v. 5,00m zwart nylon net
- Balenvanger 5,00 m hoog v.v. 2,00m dubbel staafnat en 3,00m zwart nylon net
- Nieuwe jeugd-balenvanger 4,00 m hoog, zwart nylon net
- Helewerk 3,00 m hoog v.v. nylon net in leunhekwerk 1,20m opgenomen
- Helewerk 3,00 m hoog v.v. nylon net
- Schuilpoort t.b.v. afsluiten terrein voorzien van zijleunhekwerk
- Enkele draaipoort t.b.v. loopdoorgang voorzien van dubbel staafnat, doorgang 1,00 m
- Dubbele draaipoort t.b.v. materiele doorgang voorzien van dubbel staafnat, doorgang 3,00 m
- Verplaatsbaar fietsenrek
- Verkeersbordpaal met verkeersbord (standaard)
- Dig-out nieuw
- Veldverlichting en optioneel armaturen met schijfrijchting
- Bestaande verlichtingsobject handhaven
- Nieuw lichtmast (3st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalrip
- Nieuw armatuur (3st) type: Lighttronics, RPK IJS, code 7, 16led, 3000K, 1600LM
- Nieuw lichtmast (2st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalrip
- Nieuw armatuur (2st) type: Lighttronics, RPK IJS, code 7, 16led, 3000K, 2150LM
- Nieuw lichtmast (3st) type: Conisch, LHM 4,00m, paalrip
- Nieuw armatuur (3st) type: Lighttronics, RPK IJS, code 8, 16led, 3000K, 2150LM
- Nieuw lichtmast (3st) type: Cilindrisch, LPM 5,00m, enkele uitblower
- Nieuw armatuur (3st) type: Lightwell, Luxis Snaal, DAWB CC, 16led, 3000K, 1800LM

Groenvoorziening

- Nieuwe zaaiwijze bomen: Pyrus calleryana 'Capital'
- Wortelscherm
- Nieuw bosplantsoen, genwoord aanplanten: Acer platanoides, Cornus sanguinea, Erythronium alatum, Prunus spinosa, Sambucus nigra
- Bestaande bosplantsoen
- Nieuwe heesters: Lonicera nitida 'Magrin'
- Bestaande heesters: Lonicera nitida 'Magrin'
- Behaar groen/privaat eigendom: Lonicera nitida 'Magrin'
- Bestaande heesters: Lonicera nitida 'Magrin'
- Bestaande gras
- Nieuwe haag: Ligustrum Vulgare
- Nieuwe vaste planten: Nepeta 'Fascination', Rudbeckia fulgida 'Goldstrut', Geranium 'Rozanne', Kalimeris incisa 'Madra'

Algemeen

- Bouwkavel
- Nuts-tracé

Al A A

- Dwarsprofiel
- Bladgrens
- Projectgrens

0 2 4 10m

2040050005 2040050005

Maten niet van tekening meten, doch geschreven maten aanhouden.

Maten in meters, tenzij anders vermeld.

Plantsoenen in meters (t.a.v. N.A.P.), tenzij anders vermeld.

Materialen in mm, tenzij anders vermeld.

Deze situatie is niet bindend t.a.v. de exacte maten van grenzen en opstellen.

De aangegeven hoogtemaatvering betreft de hoofdmassavering van het gewenste profiel.

Detailuitwerking door aannemer.

Wijziging	Door de wijziging	Geschied	Overname	Definitief	Tekening	2	1	200
Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling
Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling
Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling	Herontwikkeling

HERONTWIKKELING

SPORTPARK VRONE

TE SINT PANCRAS

HB Adviesbureau

• Gemeentewerk 7 • 1817 MS Alkmaar

• Kijk Torenkade 412 • 1067 HN Amsterdam

• 088 472 0000 • info@adviesbureau.nl