

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Aanbestedende dienst: Gemeente Dijk en Waard

Besteknummer: 20HB0511-BE

Naam Werk: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Betreft: 2e Nota van Inlichtingen

Van toepassing zijnde reglementen en Standaard werken:

Standaard 2020, versie 2024
UAV 2012

rev.	datum	omschrijving	samensteller	geaccordeerd
01	26-09-2025	2e Nota van Inlichtingen	S. Jonker - HB Advies	M. Strating



Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 GEWIJZIGD: Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 GEWIJZIGD: ONDERAANNEMING	3
09 BETTER PERFORMANCE	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 GEWIJZIGD - Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Plaatselijke omstandigheden	5
04 GEWIJZIGD: BIJLAGEN	5
05 DIGITALE BESTANDEN	5
06 WET NATUURBESCHERMING - GEDRAGSCODE	5
07 STIKSTOFMAATREGELEN	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	9



1. A l g e m e e n



PAR

01 Opdrachtgever

Geen wijzigingen of opmerkingen.

02 Directie

Geen wijzigingen of opmerkingen.

03 Locatie

Geen wijzigingen of opmerkingen.

04 Algemene beschrijving

Geen wijzigingen of opmerkingen.

05 GEWIJZIGD: Tijdsbepaling

Het werk opleveren op uiterlijk 15-02-2027 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur - binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn - in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard.

1. Planning

Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer middels een planning inzichtelijk te maken welke faseringen wanneer klaar zijn. Hierbij dient de planning, toegevoegd bij 2.1 04 Bijlagen, als leidraad.

Buffervoorziening:

- Rekening houden met het aanbrengen van de elementen voor de buffervoorziening door derden. Productie van de elementen neemt ongeveer 10 weken in beslag. Uiterlijke datum aanbrengen constructie is week 3 - 2026
- Ruim voor de aanleg door derden wordt de aannemer geïnformeerd. De aannemer dient minimaal 1 week voorafgaand aan werkzaamheden derden het terrein volgens de afgesproken uitgangspunten gereed te hebben.
 - Totdat de buffervoorziening functioneert, dient het afwatering systeem aangesloten te zijn op de bestaande pompvoorziening.

2. Zuurkoolcup

De Zuurkoolcup wordt gehouden op 15-08-2026. Voor aanvang van de cup dienen alle vier de sportvelden speelgereed te zijn, conform gestelde eisen van de bond. Hierbij dient ook rekening gehouden te worden met een groeiperiode van minimaal 12 weken.

3. Oplevering

Het volledige werk dient binnen zes weken (excl. kerstreeces van 2 weken) na oplevering van het clubgebouw opgeleverd te worden. Op basis van de opgestelde planning wordt het clubgebouw door de bouwaannemer opgeleverd te worden op 18-12-2026 Tijdens het werk wordt in overleg met de opdrachtgever de exacte datum vastgelegd.

4. Korting

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,00 per werkdag voor de eerste vijf (5) kalenderdagen, en € 1.000,00 per werkdag voor de daaropvolgende kalenderdagen. Deze korting geldt afzonderlijk voor zowel de gestelde eis m.b.t. 2. Zuurkoolcup als voor 3. Oplevering.

06 Onderhoudstermijn

Geen wijzigingen of opmerkingen.

07 Kwaliteitsborging

Geen wijzigingen of opmerkingen.

08 GEWIJZIGD: ONDERAANNEMING

1. Indien men gebruik wil gaan maken van onderaannemers, dient de inschrijver aan te geven voor welke activiteiten een onderaannemer zal worden ingezet. Dit laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
2. Uiterlijk twee weken voor aanvang van het betreffende onderdeel van de opdracht dient de onderaannemer schriftelijk te zijn goedgekeurd door de aanbestedende dienst op basis van een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende eigen verklaring.
3. De onderaannemer dient te voldoen aan de geschiktheidseisen gesteld in de inschrijvingsleidraad behorende bij dit bestek.
4. De aanbestedende dienst kan de inschrijver verzoeken om bewijsstukken in te leveren ter onderbouwing. Indien de gevraagde bewijsstukken daartoe aanleiding geven, kan de aanbestedende dienst besluiten dat de door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

09 BETTER PERFORMANCE

Geen wijzigingen of opmerkingen.



2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

**01 GEWIJZIGD - Tekeningen**

Tekeningnummer	Omschrijving	Datum
20HB0551-BS-001	Bestaande situatie inclusief kabels en leidingen - overzicht	02-09-2025
20HB0551-BS-002	Bestaande situatie inclusief kabels en leidingen - deelplan	02-09-2025
20HB0551-BS-003	Bestaande situatie inclusief kabels en leidingen - deelplan	02-09-2025
20HB0551-NS-001	Nieuwe situatie bovengronds - overzicht	19-09-2025
20HB0551-NS-002	Nieuwe situatie bovengronds - deelplan	19-09-2025
20HB0551-NS-003	Nieuwe situatie bovengronds - deelplan	19-09-2025
20HB0551-NS-101	Nieuwe situatie ondergronds - overzicht	26-09-2025
20HB0551-NS-102	Nieuwe situatie ondergronds - deelplan	26-09-2025
20HB0551-NS-103	Nieuwe situatie ondergronds - deelplan	26-09-2025
20HB0551-NS-004	Nieuwe situatie groenplan	02-09-2025
20HB0551-NS-301	Dwarsprofielen en details	19-09-2025
20HB0551-NS-302	Dwarsprofielen en details bergingskelder	02-09-2025
20HB0551-XX-102	Bouwplaatsinrichting bestaande situatie	02-09-2025
20HB0551-XX-103	Bouwplaatsinrichting nieuwe situatie	02-09-2025

02 Peilen en hoofdafmetingen

Geen wijzigingen of opmerkingen.

03 Plaatselijke omstandigheden

Geen wijzigingen of opmerkingen.

04 GEWIJZIGD: BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot en zijn van toepassing op het bestek:

- 20HB0551-A1 d.d. 25-05-2022: verkennend en nader bodem- en asbest in puinonderzoek Sportcomplex Vrone te Sint Pancras,
- 20HB0551 - Onderbouwing persleiding en pompgemaal
- 20HB0551 - planning Vrone
- Aannemersbrief Ed Controls
- AVOV 2022 - Alkmaar_DijkEnWaard 2022-09-30.zip
- Boombescherming werken rondom bomen
- Ecologisch Werkprotocol.docx
- Gedragscode soortbescherming gemeenten van Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG (beschikbaar via Stadswerk.nl)
- Handboek bomen 2022 van het Norm Instituut Bomen
- Revisie Model DenW versie 1.51
- Revisie Model DenW Riool versie 151xlsx
- Revisie Riool_v2.0.zip
- Revisie BHAL seed 20140618 (tbv OV).zip
- Revisie IBOV.zip (wordt later verstrekt i.v.m. formaat bestand)
- Veiligheids- en gezondheidsplan voorbereidingsfase
- Tekening clubgebouw 1773-BS-32 Plattegrond begane grond concept 14-05-2025
- TpvE_Minigemalen rodelamp Middenweg achter 9

05 DIGITALE BESTANDEN

Geen wijzigingen of opmerkingen.

06 WET NATUURBESCHERMING - GEDRAGSCODE

Geen wijzigingen of opmerkingen.

07 STIKSTOFMAATREGELEN

Geen wijzigingen of opmerkingen.



2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		TER INLICHTING	
731260			Gewijzigd.					
731260	252699		Lev. en aanbr. pompput P01, incl. voedingskast. Situering: betreft pompput P01, incl. voedingskast (met dubbele pomp) In een open ontgraving volgens bestekspostnr(s). 201610 Bemaling volgens par. 7392 Inclusief de volgende werkzaamheden: - leveren en aanbrengen pompput (inclusief leveren luik en veiligheidsrooster) - leveren en installeren van de mechanische installatie tot buiten de put (incl. spindelafsluiter t.b.v. PVC Ø 160 mm en balkeerklep t.b.v. PE Ø 110 mm) - leveren en installeren van de pompen leverancier Xylem o.g. - leveren en installeren van de elektrische installatie (inclusief leveren voedingskast) leverancier Xylem o.g. Conform eisen gemeente, zie bijlage: 20HB0551 - Onderbouwing persleiding en pompgemaal en bijlage: TpvE_Minigemalen rodelamp Middenweg achter 9 Debiet pompen: min. 10,10 m3/u (2 pompen toepassen) Pompen dienen uitwisselbaar te zijn met bestaande pompen Pompen dienen te zijn voorzien van een verende N-waaier en debietmeter Drukopnemer: Vegawell type 52 Afmeting put: min. 1,50 x 1,50 m (inwendig) voorzien van stroomprofiel, doorspuitvoorziening en buiten de put een afsluiter en propstuk Het inschakelpeil is de b.o.b. van de laagste binnen komende vrijverval leiding Het uitschakelpeil is de dompeldiepte of de bovenkant van het waaierhuis Elektrische schema conform eisen gemeente overnemen en eenheden aanpassen naar eisen van de pompen Lengte aangesloten persleiding: 145 m Buiskwaliteit: PE 100 SDR 17 PN 10, diameter 96,8 mm Opvoerhoogte en lengten zie bestekstekeningnr(s). 20HB0551-NS-101 Besturing: - App300s - Enkelpomps gemaal en aanvullend: Voor de uitwerking, maak gebruik van de kennis van Remondis, Xylem of gelijkwaardig Voor het opstellen van de berekeningen, houd rekening met 1,5 uur afstemmingsoverleg met de gemeentelijk rioolbeheerder om de uitgangspunten van het minigemaal te detaileren. E.e.a. ter goedkeuring van de directie De gemeente zorgt voor stroomaansluiting Alle werkzaamheden genoemd in de post die door de aannemer dienen te worden uitgevoerd, moeten in de prijsvorming worden meegenomen Leveren en aanbrengen perkoenpalen ter bepaling locatie en bescherming gemaal en voedingskast volgens bestekspostnr(s). 731290 Inclusief de aan te leveren tekeningen, (opdrijf)berekeningen, schema's, documentatie, keuringen, besproevingen, oplevering e.d. conform eisen gemeente t.b.v. de pompput Afpersdruk mag na 24 uur nagenoeg niet zakken Aannemer dient gemaaltekening conform eisen gemeente over te nemen en de variabele eenheden invullen en ter goedkeuring in de dienen bij de directie Door de opdrachtgever wordt een NEN 1010 keuring uitgevoerd ten behoeve van het waarborgen van de bedrijfsvoering van elektrische installaties. Bij eventuele gebreken zijn de kosten voor herstel voor rekening aannemer.	st	1,00	N		
				st			1,00	L
765110			Gewijzigd.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
765110	513399		Uitvoeren berekening t.b.v. pompunit. Situering: t.p.v. sportpark Betreft het opstellen van een berekening voor het aanbrengen van een pompunit voor de berekening volgens bestekspostnr(s). 765120 Onderstaande uitgangspunten hanteren: Pompunit - Alle andere natte onderdelen: roestvrij staal (EN 1.4301) - Capaciteit t.b.v. berekening twee velden Inspectieput: Put, nominale middellijn n.t.b.: d.m.v. berekening Materiaal: PP, 100% recyclebaar Inclusief grondwerk Aansluitingen: - PP 315 mm, 2 x - PE 65 mm, 2 x, persaansluiting Berekening dient ter controle ingediend te worden aan de directie, voorafgaand aan de uitvoering	EUR		N	
				st			1,00 L
				st			1,00 L
765150			Toegevoegd.				
765150	283699		Leveren en montage schakelkast. Situering: t.p.v. sportpark Betreft: het leveren, plaatsen, aansluiten en bedrijfsklaar opleveren van een complete schakelkast voor de aansturing van een pompinstallatie Schakelkast dient te zijn voorzien van: - Hoofdschakelaar - Hand – 0 – Automaat schakelaar met ster-0–driehoekschakeling - Pomp start relais - Aardlekschakelaar - Zekeringskast - Trafo 230 V-24 Volt t.b.v. de automaat. - fundering van beton met bodemafluiting Schakelkast dient conform NEN 1010 en overige geldende normen te worden uitgevoerd De schakelkast dient waterdicht en vandalismebestendig te zijn, geschikt voor plaatsing in buitenruimte Inclusief grondwerk Inclusief benodigde kabels om de schakelkast aan de pomp aan te sluiten	st	1,00	N	
				st			1,00 L



3. B e p a l i n g e n



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, 2e NVI d.d. 26 september 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 10
Afdrukdatum:
26-09-2025

HFD PAR ART LID



Wijzigingen op verzoek van opdrachtgever:

.....

Tekening :

Putnummers op tekening 20HB0551-NS-101, 20HB0551-NS-102 en 20HB0551-NS-103 zijn aangepast.

Bijlagen :

Toegevoegd bijlage TpvE_Minigemalen rodelamp Middenweg achter 9,

Deel 2.2 :

bestekspostnr. 731260 toegevoegd onderstaande eisen over het besturingssysteem gesteld voor minigemaal met putnr.

P01:

- App300s
- Enkelpomps gemaal

en aanvullend: :

- Voor de uitwerking, maak gebruik van de kennis van Remondis, Xylem of gelijkwaardig
- Voor het opstellen van de berekeningen, houd rekening met 1,5 uur afstemmingsoverleg met de gemeentelijk rioolbeheerder om de uitgangspunten van het minigemaal te detailleren.