



Behoort bij: 20HB0551-BE

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOUWRIJP MAKEN TERREIN				
11	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
111	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1111	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
111110	Opbreken opsluitbanden 50 x 150 mm.	m	140,00V		
1113	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
111320	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm.	m	45,00V		
112	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1121	<u>Opbreken betontegels</u>				
112110	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	m2	145,00V		
112120	Opbreken betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	m2	90,00V		
112130	Opbreken betontegels 400 x 600 x 60 mm, grijs.	m2	21,00V		
112140	Opbreken goot van betonelementen.	m	90,00V		
1123	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
112310	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, parkeervak.	m2	130,00V		
1127	<u>Opbreken diverse verhardingen</u>				
112710	Verwijderen halfverhardingslaag	m2	630,00V		
1129	<u>Bijkomende werkzaamheden opbreken straatwerk</u>				
112910	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, tegels.	m2	235,00V		
112920	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond, BSS.	m2	130,00V		
112930	Pakketeren bestratingsmateriaal.	m2	323,00V		
112940	Vervoeren bestratingsmateriaal, elementenverh.	m2	323,00V		
113	OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN				
1133	<u>Opbreken asfaltverharding (niet-teerhoudend)</u>				
113310	Opbreken niet-teerhoudend asfalt, ld= 170 mm.	m2	962,00V		
114	OPBREKEN TERREININRICHTING				
1145	<u>Opbreken straatmeubilair</u>				
114540	Verwijderen zitelement, bank.	st	1,00V		
114550	Verwijderen zitelement, bank.	st	2,00V		
114560	Verwijderen afvalbak, staal.	st	6,00V		
114570	Verwijderen afvalbak, staal.	st	3,00V		
114580	Verwijderen vlaggenmast	st	4,00V		
114590	Verwijderen lichtmast.	st	1,00V		
1147	<u>Opbreken hekwerken erfafscheiding</u>				
114710	Verwijderen buitenveldhekwerk, staal.	m	51,00V		
114720	Verwijderen buitenveldhekwerk, staal.	m	38,00V		
114730	Verwijderen buitenveldhekwerk, staal.	m	27,00V		
114740	Verwijderen buitenveldhekwerk, staal.	m	28,00V		
114750	Verwijderen buitenveldhekwerk, staal.	m	32,00V		
114760	Verwijderen dubbele stalen poort	st	1,00V		
1148	<u>Opbreken hekwerken velden</u>				
114810	Verwijderen ballenvanger hekwerk, staal.	m	51,00V		
114820	Verwijderen ballenvanger hekwerk, staal.	m	60,00V		
114830	Verwijderen ballenvanger hekwerk, staal.	m	20,00V		
114840	Verwijderen leunhekwerk, staal.	m	338,00V		
114850	Verwijderen enkele houten poort	st	1,00V		
1149	<u>Opbreken diverse terreininrichting</u>				
114910	Opnemen grondbuis hoekvlag.	st	12,00V		
114920	Opnemen voetbaldoel.	st	7,00V		
114930	Opnemen handbaldoel.	st	2,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114950	Verwijderen zitelement, dug-out, hout, 5,00 m	st	2,00V		
114960	Verwijderen zitelement, dug-out, hout, 3,00 m	st	2,00V		
114970	Verwijderen zitelement, tribune.	st	4,00V		
115	OPBREKEN GROENVOORZIENINGEN				
1151	<u>Verwijderen bomen</u>				
115110	Verwijderen bomen, stamdiameter tot 0,25 m.	st	2,00V		
115120	Verwijderen stobben.	st	1,00V		
1152	<u>Verwijderen bosschage</u>				
115210	Verwijderen bosschage, hoogte tot ca. 5,0 m.	are	2,00V		
115220	Schonen terrein.	m3	20,00V		
1155	<u>Maaien en frezen gazon/ruig gras</u>				
115510	Maaien gewas.	are	350,00V		
115520	Frezen grasmata.	are	43,50V		
116	OPBREKEN LEIDINGWERK				
1161	<u>Opbreken kolkenstelsel</u>				
116110	Verwijderen straatkolk, materiaal beton.	st	3,00V		
116120	Verwijderen PVC buis 125 mm, kolkaansluiting HWA.	m	18,00V		
1162	<u>Opbreken drainage veld A</u>				
116210	Opzoeken te verwijderen drainage controleputten.	st	18,00N		
116220	Verwijderen drainage controleput, PVC Ø 315 mm.	st	18,00V		
116230	Verwijderen drainage leiding PVC Ø 65 mm.	m	1.900,00V		
116240	Verwijderen drainage afvoerleiding PVC Ø 160 mm.	m	80,00V		
1163	<u>Opbreken drainage veld B</u>				
116310	Opzoeken te verwijderen drainage controleputten.	st	18,00N		
116320	Verwijderen drainage controleput, PVC Ø 315 mm.	st	18,00V		
116330	Verwijderen drainage leiding PVC Ø 65 mm.	m	1.880,00V		
116340	Verwijderen drainage afvoerleiding PVC Ø 160 mm.	m	65,00V		
1164	<u>Opbreken drainage veld C</u>				
116410	Opzoeken te verwijderen drainage controleputten.	st	20,00N		
116420	Verwijderen drainage controleput, PVC Ø 315 mm.	st	20,00V		
116430	Verwijderen drainage leiding PVC Ø 65 mm.	m	2.850,00V		
116440	Verwijderen drainage afvoerleiding PVC Ø 160 mm.	m	90,00V		
1165	<u>Opbreken drainage veld training</u>				
116510	Opzoeken te verwijderen drainage controleputten.	st	14,00N		
116520	Verwijderen drainage controleput, PVC Ø 315 mm.	st	14,00V		
116530	Verwijderen drainage leiding PVC Ø 65 mm.	m	865,00V		
116540	Verwijderen drainage afvoerleiding PVC Ø 160 mm.	m	54,00V		
1166	<u>Opbreken beregeningssysteem</u>				
116610	Verwijderen beregeningsleiding PE Ø 110 mm.	m	232,00V		
116630	Verwijderen beregeningsputten.	st	3,00V		
116640	Verwijderen beregening/drainagepomp	EUR	N		
1167	<u>Opbreken nutstracé kleebruimte</u>				
116710	Verwijderen kunststofbuis, PVC Ø 250 mm.	m	65,00V		
116740	Verwijderen kunststofbuis.	m	165,00V		
116750	Verwijderen kunststofbuis.	m	165,00V		
117	OPBREKEN LICHTMASTEN				
1171	<u>Verwijderen veldverlichting</u>				
117110	Verwijderen grondkabel, veldverlichting.	m	615,00V		
117120	Verwijderen lichtmast veldverlichting, h= 15,00 m.	st	5,00V		
117130	Verwijderen lichtmast veldverlichting, h= 12,00 m.	st	4,00V		
117140	Verwijderen betonfundatie lichtmast.	st	6,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
12	AANBRENGEN T.B.V. BOUWRIJP MAKEN				
121	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
121010	Lev. en aanbr. tijdelijke stalen afdekplaat.	st	7,00V		
122	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
122010	Grond verwerken in cunet hellingbaan bouwweg.	m3	75,00V		
122030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	75,00V		
122040	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	560,00V		
122050	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	940,00V		
122060	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	1.500,00V		
122070	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	560,00V		
123	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
1231	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
123120	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, bouwweg.	m2	2,00V		
124	AANBRENGEN BETONELEMENTEN				
124010	Leveren verharding van prefab. betonplaten.	st	137,00V		
124020	Leveren verharding van prefab. betonplaten.	st	3,00V		
124030	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	140,00V		
13	VERWIJDEREN T.B.V. BOUWRIJP MAKEN				
131	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
131010	Verwijderen tijdelijke stalen afdekplaat.	st	7,00V		
132	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
1321	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
132110	Opbreken BSS KF 80 mm grijs, bouwweg.	m2	2,00V		
133	OPBREKEN BETONELEMENTEN				
133010	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	554,00V		
133020	Afvoeren en opbrengst prefab betonplaten.	m2	554,00V		
134	OPBREKEN FUNDERINGEN				
134010	Grond ontgraven uit cunet bouwweg, straatlaag d= 0,05 m.	m3	28,00V		
134020	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	1.500,00V		
134030	Verwijderen inlage van kunststof	m2	1.500,00V		
2	GRONDWERK				
200	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
200110	Frezen.	are	306,50V		
201	GROND ONTGRAVEN				
2010	<u>Grond ontgraven uit bestaand voetbalveld toplaag</u>				
201010	Grond ontgraven uit bestaand voetbalveld, toplaag d= 0,20 m.	m3	3.303,00V		
201020	Grond ontgraven uit bestaand voetbalveld, toplaag d= 0,20 m, Niet toepasbaar.	m3	1.540,00V		
2011	<u>Grond ontgraven uit cunet sportvelden</u>				
201110	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld, d= 0,14 - 0,46 m.	m3	2.823,00V		
201120	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld, d= 0,34 m.	m3	128,00V		
201130	Grond ontgraven uit cunet kunstgrasveld, d= 0,30 m, Niet toepasbaar.	m3	73,00V		
201140	Grond ontgraven uit cunet natuurgasveld, d= 0,11 m.	m3	41,00V		
2012	<u>Grond ontgraven uit cunet verhardingen</u>				
201210	Grond ontgraven uit cunet betontegels, d= 0,06 m.	m3	13,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
201220	Grond ontgraven uit cunet halfverharding, d= 0,40 m.	m3	98,00V		
201230	Grond ontgraven uit cunet halfverharding, d= 0,28 m, Niet toepasbaar.	m3	62,00V		
201240	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,12 - 0,31 m.	m3	174,00V		
201250	Grond ontgraven uit cunet rijweg en fietspad, d= 0,09 - 0,29 m, Niet toepasbaar.	m3	233,00V		
201260	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen, d= 0,08 - 0,22 m.	m3	18,00V		
201270	Grond ontgraven uit cunet parkeerplaatsen, d= 0,27 - 0,34 m, Niet toepasbaar.	m3	78,00V		
201280	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,02 - 0,31 m.	m3	28,00V		
201290	Grond ontgraven uit cunet rijweg, d= 0,06 m, Niet toepasbaar.	m3	16,00V		
2013	<u>Grond ontgraven uit cunet betonplaten</u>				
201310	Grond ontgraven uit cunet betonplaten, d= 0,03 - 0,27 m.	m3	42,00V		
201320	Grond ontgraven uit cunet betonplaten, d= 0,06 - 0,41 m, niet toepasbaar.	m3	35,00V		
201330	Grond ontgraven uit cunet betonplaten, d= 0,08 m.	m3	4,00V		
201340	Grond ontgraven uit cunet betonplaten, d= 0,25 - 0,29 m.	m3	14,00V		
201350	Grond ontgraven uit cunet betonplaten, d= 0,10 - 0,22 m, niet toepasbaar.	m3	11,00V		
2014	<u>Grond ontgraven uit vervallen cunet div. verhardingen</u>				
201410	Grond ontgraven uit vervallen cunet, d= 0,20 m.	m3	28,00V		
2015	<u>Grond ontgraven waterbuffer</u>				
201510	Grond ontgraven uit waterbuffer, d= 1,50 m.	m3	382,00V		
2016	<u>Grond ontgraven riolering</u>				
201610	Grond ontgraven uit put, pompput P01.	m3	36,00V		
201620	Grond ontgraven uit put, woelput W01.	m3	44,00V		
201650	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,25 - 1,55 m, Niet toepasbaar en Landbouw en Natuur.	m3	442,00V		
201660	Grond ontgraven t.b.v. sleuf nieuw riool, d= 1,28 - 1,52 m.	m3	700,00V		
2018	<u>Grond ontgraven groenvoorziening</u>				
201810	Grond ontgraven uit groeiplaats bomen, d= 0,60 m.	m3	48,00V		
201830	Grond ontgraven uit plantsleuf hagen, d= 0,40 m.	m3	24,00V		
2019	<u>Grond ontgraven uit tijdelijk depot</u>				
201910	Grond ontgraven uit tijdelijk depot, toplaag.	m3	3.312,00V		
201920	Grond ontgraven uit tijdelijk depot, toplaag, Niet toepasbaar.	m3	1.540,00V		
201930	Grond ontgraven uit tijdelijk depot.	m3	3.151,00V		
202	GROND VERVOEREN				
2021	<u>Grond afvoeren</u>				
202110	Grond afvoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	706,00V		
202130	Veen afvoeren, klasse Landbouw en Natuur.	m3	164,00V		
2022	<u>Grond vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
202210	Grond vervoeren, zand, klasse Landbouw en Natuur.	m3	29,00V		
2028	<u>Grond vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
202810	Grond vervoeren, toplaag, klasse Landbouw en Natuur.	m3	3.275,00V		
202820	Grond vervoeren, toplaag, klasse Niet toepasbaar.	m3	1.540,00V		
202830	Grond vervoeren, grond, klasse Landbouw en Natuur.	m3	4.677,00V		
202840	Grond vervoeren, grond, klasse Niet toepasbaar.	m3	832,00V		
2029	<u>Grond vervoeren vanuit tijdelijk depot</u>				
202910	Grond vervoeren, toplaag, klasse Landbouw en Natuur.	m3	3.275,00V		
202920	Grond vervoeren, toplaag, klasse Niet toepasbaar.	m3	1.540,00V		
202930	Grond vervoeren, grond, klasse Landbouw en Natuur.	m3	4.677,00V		
202940	Grond vervoeren, grond, klasse Niet toepasbaar.	m3	832,00V		
203	GROND VERWERKEN				
2031	<u>Grond verwerken in voorm. bosplantsoen/beplanting</u>				



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbestek, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 6
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<u>en vervallen cunet</u>				
203110	Zand verwerken t.p.v. voorm. beplanting, d= 0,40 m.	m3	18,00V		
203120	Grond verwerken t.p.v. voorm. bosplantsoen, d= 0,80 m.	m3	82,00V		
203130	Grond verwerken in cunet t.p.v. voorm. verharding, d= 0,35 m.	m3	89,00V		
2032	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
203210	Zand verwerken in cunet halfverharding, d= 0,15 m.	m3	180,00V		
203220	Zand verwerken in cunet t.b.v. uitvullen onder fundering, d= 0,10 m.	m3	94,00V		
2035	<u>Grond verwerken waterbuffer</u>				
203510	Zand verwerken in cunet waterbuffer, d= 1,40 m.	m3	210,00V		
2036	<u>Grond verwerken riolering</u>				
203610	Grond verwerken in put, rondom pompput P01.	m3	27,00V		
203620	Grond verwerken in put, woelput W01.	m3	35,00V		
203660	Aanvullen sleuf nieuw riool, d= 1,25 - 1,55 m.	m3	1.143,00V		
2037	<u>Grond verwerken in bouwkavels</u>				
203710	Grond verwerken in cunet bouwkavels, d= 1,20 m.	m3	3.026,00V		
203720	Grond verwerken in cunet bouwkavels, d= 0,05 m.	m3	126,00V		
2038	<u>Grond verwerken groenvoorziening</u>				
203810	Bomengrond verwerken in groeiplaats bomen, d= 0,60 m.	m3	48,00V		
203820	Grond verwerken in plantvakken, d= 0,20 m.	m3	102,00V		
203830	Grond verwerken in plantsleuf, d= 0,60 m.	m3	35,00V		
203840	Grond verwerken in ophoging terrein, d= 0,14 m.	m3	220,00V		
203850	Grond verwerken in plantvak vaste planten, d= 0,20 m.	m3	12,00V		
2039	<u>Grond verwerken in tijdelijk depot</u>				
203910	Grond verwerken in tijdelijk depot, toplaag.	m3	3.312,00V		
203920	Grond verwerken in tijdelijk depot, toplaag, Niet toepasbaar.	m3	1.540,00V		
203930	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	3.151,00V		
204	GROND LEVEREN				
204010	Leveren zand.	m3	2.179,00V		
204020	Leveren teelgrond.	m3	158,00V		
204030	Leveren bomengrond.	m3	56,00V		
204040	Leveren gemengde compostgrond.	m3	14,00V		
204050	Leveren funderingzand.	m3	1.322,00V		
209	VERONTREINIGINGSASPECTEN EN KEURINGEN				
209010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog.	EUR	N		
209030	Uitvoeren AP-04 partijkeuring.	st	2,00V		
3	VELD 1 - NATUURGRAS				
33	LEIDINGWERK				
331	DRAINAGE				
3311	<u>Drainageleidingen</u>				
331110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	1.944,00V		
331130	Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage.	m	1.944,00V		
331140	Lev. en aanbr. eindkappen drainage.	st	18,00V		
331150	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.944,00V		
3313	<u>Drainageputten</u>				
331310	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 4x aansl.	st	9,00V		
3315	<u>Drainage doorspuiten</u>				
331510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.944,00V		
3317	<u>Afvoerleiding drainagestelsel</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m3	90,00V		
331730	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm afvoerleiding.	m	78,00N		
331740	Aanvullen sleuf nieuw riool.	m3	39,00V		
35	TERREININRICHTING				
357	AANBRENGEN HEKWERKEN				
3571	<u>Leunhekwerk speelveld</u>				
357110	Lev. en aanbr. leunhekwerk dubbelstaafmat, h= 1,20 m.	m	200,00V		
3572	<u>Ballenvangerhekwerk speelveld voetbal</u>				
357210	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 5,00 m.	m	144,00V		
3574	<u>Poorten speelveld</u>				
357410	Lev. en aanbr. enkele draaipoort, b= 1,20 m.	st	1,00V		
357420	Lev. en aanbr. dubbele draaipoort, b= 3,20 m.	st	2,00V		
3577	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
357710	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger..	st	30,00V		
357720	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger/ leunhekwerk	st	68,00V		
357730	Boren gaten betontegels t.b.v. leunhekwerk.	st	40,00V		
36	NATUURGRASVELD				
361	VOORBEREIDING				
361010	Profileren van oppervlakken.	m2	7.600,00V		
362	GROND VERWERKEN				
362010	Grond verwerken in natuurgrasveld, d= 0,80 m.	m3	268,00V		
362020	Grond verwerken in onderlaag natuurgrasveld, d= 0,10 - 0,28 m.	m3	1.059,00V		
362030	Grond verwerken in toplaag natuurgrasveld, d= 0,20 m.	m3	2.065,00V		
362040	Grond verwerken in natuurgrasveld, Niet toepasbaar, d=0,80 m.	m3	69,00V		
362050	Grond verwerken in onderlaag natuurgrasveld, Niet toepasbaar, d= 0,15 - 0,27 m.	m3	635,00V		
362060	Grond verwerken in toplaag natuurgrasveld, Niet toepasbaar, d= 0,20 m.	m3	509,00V		
363	GRONDBEWERKINGEN				
363010	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,60V		
363020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	76,60V		
363030	Mengwoelen.	are	76,60V		
363040	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,60V		
363050	Bemesten terrein.	are	76,60V		
363060	Mengwoelen.	are	76,60V		
363070	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,60V		
363090	Zaaien sportveld.	are	76,60V		
365	AANBRENGEN RANDAFWERKING				
3651	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
365110	Grond verwerken in cunet.	m3	121,00V		
365120	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	121,00V		
365130	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	485,00V		
365140	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	485,00V		
3653	<u>Kantopsluiting, natuurgrasveld</u>				
365310	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	108,00V		
365330	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	108,00V		
365340	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	2,00V		
3655	<u>Tegelverharding 400 x 600 mm, natuurgrasveld</u>				
365510	Leveren betontegels 600 x 400 x 45 mm, grijs.	st	255,00V		
365520	Aanbrengen betontegels 600 x 400 x 45 mm, grijs.	m2	61,00V		
365530	Pasmaken van bestratingsmateriaal, dik 50 mm.	m	3,00V		
365540	Leveren betontegels 600 x 400 x 80 mm, grijs.	st	17,00V		
365550	Aanbrengen betontegels 600 x 400 x 80 mm, grijs.	m2	4,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
365560	Pasmaken van bestratingsmateriaal, dik 80 mm.	m	2,00V		
3657	<u>Betonplaten - vlak</u>				
365710	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x1000x120 mm.	st	190,00V		
365720	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x500x120 mm.	st	40,00V		
3659	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
365910	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, voegband.	m	425,00V		
365920	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, kit.	m	425,00V		
365930	Zagen betonverharding, diep 12 cm	m	3,00V		
367	AANBRENGEN VELDINRICHTING				
3671	<u>Speelveldinventaris voetbal</u>				
367110	Lev. en aanbr. voetbaldoelen, vast kooidoel.	st	2,00V		
367150	Lev. en aanbr. hoekvlaggen incl. grondbuis.	st	4,00V		
367160	Lev. en aanbr. zitelement, dug-out.	st	2,00V		
369	NAZORG				
369010	Maaien sportveld.	are	153,20V		
4	VELD 2 - NATUURGRAS				
43	LEIDINGWERK				
431	DRAINAGE				
4311	<u>Drainageleidingen</u>				
431110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	1.908,00V		
431130	Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage.	m	1.908,00V		
431140	Lev. en aanbr. eindkappen drainage.	st	18,00V		
431150	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.908,00V		
4313	<u>Drainageputten</u>				
431310	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 4x aansl.	st	9,00V		
4315	<u>Drainage doorspuiten</u>				
431510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.908,00V		
4317	<u>Afvoerleiding drainagestelsel</u>				
431710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m3	54,00V		
431730	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm afvoerleiding.	m	70,00N		
431740	Leveren zand.	m3	68,00V		
431750	Aanvullen sleuf nieuw riool.	m3	54,00V		
45	TERREININRICHTING				
457	AANBRENGEN HEKWERKEN				
4571	<u>Leunhekwerk speelveld</u>				
457110	Lev. en aanbr. leunhekwerk dubbelstaafmat, h= 1,20 m.	m	82,00V		
4572	<u>Ballenvangerhekwerk speelveld voetbal</u>				
457210	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 5,00 m.	m	72,00V		
457220	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 4,00 m.	m	72,00V		
457230	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 3,00 m.	m	35,00V		
4574	<u>Poorten speelveld</u>				
457410	Lev. en aanbr. enkele draaiport, b= 1,20 m.	st	1,00V		
457420	Lev. en aanbr. dubbele draaiport, b= 3,20 m.	st	1,00V		
4577	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
457710	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger.	st	38,00V		
457720	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger/ leunhekwerk	st	73,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	NATUURGRASVELD				
461	VOORBEREIDING				
461010	Profileren van oppervlakken.	m2	7.600,00V		
462	GROND VERWERKEN				
462010	Grond verwerken in natuurgrasveld, d= 0,20 m.	m3	198,00V		
462020	Grond verwerken in natuurgrasveld, d= 0,20 m.	m3	198,00V		
462030	Grond verwerken in toplaag natuurgrasveld, d= 0,20 - 0,22 m.	m3	398,00V		
462040	Grond verwerken in natuurgrasveld, Niet toepasbaar, d= 0,08 - 0,10 m.	m3	420,00V		
462050	Grond verwerken in toplaag natuurgrasveld, Niet toepasbaar, d= 0,20 m.	m3	941,00V		
463	GRONDBEWERKINGEN				
463010	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,40V		
463020	Egaliseren met bovenhouden bovengrond.	are	76,40V		
463030	Mengwoelen.	are	76,40V		
463040	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,40V		
463050	Bemesten terrein.	are	76,40V		
463060	Mengwoelen.	are	76,40V		
463070	Egaliseren en aanrijden grond.	are	76,40V		
463090	Zaaien sportveld.	are	76,40V		
465	AANBRENGEN RANDAFWERKING				
4651	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
465110	Grond verwerken in cunet	m3	27,00V		
465120	Leveren grond, zand voor zandbed	m3	34,00V		
465130	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	132,00V		
465140	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	132,00V		
4652	<u>Betonplaten - vlak</u>				
465220	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x500x120 mm.	st	132,00V		
4658	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
465810	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, voegband.	m	275,00V		
465820	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, kit.	m	275,00V		
465830	Zagen betonverharding, diep 12 cm	m	2,00V		
467	AANBRENGEN VELDINRICHTING				
4671	<u>Speelveldinventaris voetbal</u>				
467120	Lev. en aanbr. voetbaldoelen, vast P-doel.	st	2,00V		
467150	Lev. en aanbr. hoekvlaggen incl. grondbuis.	st	4,00V		
467160	Lev. en aanbr. zitelement, dug-out.	st	2,00V		
5	VELD 3 - KUNSTGRAS				
53	LEIDINGWERK				
531	DRAINAGE				
5311	<u>Drainageleidingen</u>				
531110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	1.935,00V		
531130	Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage.	m	1.935,00V		
531140	Lev. en aanbr. eindkappen drainage.	st	18,00V		
531150	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	1.935,00V		
5313	<u>Drainageputten</u>				
531310	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 4x aansl.	st	7,00V		
531320	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 4x aansl.	st	1,00V		
531330	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 3x aansl.	st	1,00V		
5315	<u>Drainage doorspuiten</u>				
531510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	1.908,00V		



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbested, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 10
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5317	<u>Afvoerleiding drainagestelsel</u>				
531710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m3	46,00V		
531720	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m3	16,00V		
531740	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm afvoerleiding.	m	64,00N		
531750	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm afvoerleiding.	m	17,00N		
531760	Aanvullen sleuf nieuw riool.	m3	46,00V		
531770	Aanvullen sleuf nieuw riool.	m3	16,00V		
55	TERREININRICHTING				
557	AANBRENGEN HEKWERKEN				
5571	<u>Leunhekwerk speelveld</u>				
557110	Lev. en aanbr. leunhekwerk dubbelstaafmat, h= 1,20 m.	m	61,00V		
5572	<u>Ballenvangerhekwerk speelveld voetbal</u>				
557210	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 5,00 m.	m	144,00V		
557220	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 5,00 m.	m	108,00V		
557230	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 4,00 m.	m	30,00V		
5574	<u>Poorten speelveld</u>				
557410	Lev. en aanbr. enkele draaipoort, b= 1,20 m.	st	1,00V		
557420	Lev. en aanbr. dubbele draaipoort, b= 3,20 m.	st	3,00V		
5577	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
557710	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger.	st	62,00V		
557720	Boren gaten betonplaten t.b.v. ballenvanger/ leunhekwerk	st	71,00V		
56	KUNSTGRASVELD				
561	AANBRENGEN ONDERBOUW				
561010	Profileren van oppervlakken.	m2	7.468,00V		
561020	Aanbrengen onderbouw, drainagezand.	m2	7.468,00V		
562	AANBRENGEN FUNDERING				
562010	Lev. en aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	7.468,00V		
563	AANBRENGEN SPORTVLOER				
563010	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	7.468,00V		
563110	Lev. en aanbr. top laag.	m2	7.468,00V		
566	AANBRENGEN RANDAFWERKING				
5661	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
566120	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	250,00V		
5662	<u>Betonplaten - vlak</u>				
566210	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x1000x120 mm.	st	71,00V		
566220	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x500x120 mm.	st	107,00V		
5664	<u>Betonplaten - schoonlooprooster materiaalpoort</u>				
566410	Lev. en aanbr. SIMnop betonplaat schoonlooprooster, afm. 2000x1000x120 mm.	st	4,00V		
566420	Zagen betonverharding, diep 12 cm, t.b.v. materiaalpoort	m	4,00V		
566430	Aanbrengen verzinkt stalen roosters.	st	2,00V		
5668	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
566810	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, voegband.	m	510,00V		
566820	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, kit.	m	510,00V		
566830	Zagen betonverharding, diep 12 cm	m	3,00V		
5669	<u>Walk-off matten</u>				
566910	Aanbrengen walk-off mat 1500 x 900 mm.	st	1,00N		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
567	AANBRENGEN VELDINRICHTING				
5671	<u>Speelveldinventaris voetbal</u>				
567120	Lev. en aanbr. voetbaldoelen, vast P-doel.	st	2,00V		
567150	Lev. en aanbr. hoekvlaggen incl. grondbuis.	st	4,00V		
567160	Lev. en aanbr. zitelement, dug-out.	st	2,00V		
5674	<u>Kantplanken</u>				
567410	Lev. en aanbr. kantplank van kunststof, enkel.	m	236,00V		
569	NAZORG TOPLAAG				
569010	Lev. en aanbr. infill topplaag.	EUR	N		
569020	Leveren infill topplaag.	ton	5,00N		
569030	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	75,00V		
569040	Leverantie penaltystip t.b.v. kunstgrasveld	st	4,00N		
6	VELD 4 - KUNSTGRAS				
63	LEIDINGWERK				
631	DRAINAGE				
6311	<u>Drainageleidingen</u>				
631110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	372,00V		
631130	Lev. en aanbr. drains voor horizontale drainage.	m	372,00V		
631140	Lev. en aanbr. eindkappen drainage.	st	6,00V		
631150	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m	422,00V		
6313	<u>Drainageputten</u>				
631310	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 4x aansl.	st	2,00V		
631330	Lev. en aanbr. drainput PVC Ø 315 mm, 3x aansl.	st	1,00V		
6315	<u>Drainage doorspuiten</u>				
631510	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	383,00V		
6317	<u>Afvoerleiding drainagestelsel</u>				
631710	Grond ontgraven t.b.v. sleuf afvoerleiding.	m3	18,00V		
631730	Lev. en aanbr. PVC-buis Ø 160 mm afvoerleiding.	m	25,00N		
631740	Aanvullen sleuf nieuw riool.	m3	15,00V		
65	TERREININRICHTING				
657	AANBRENGEN HEKWERKEN				
6571	<u>Leunhekwerk speelveld</u>				
657110	Lev. en aanbr. leunhekwerk dubbelstaafmat, h= 1,20 m.	m	101,00V		
6574	<u>Poorten speelveld</u>				
657410	Lev. en aanbr. enkele draaipoort, b= 1,20 m.	st	1,00V		
6577	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
657710	Boren gaten betonplaten t.b.v. leunhekwerk	st	43,00V		
66	KUNSTGRASVELD				
661	AANBRENGEN ONDERBOUW				
661010	Profileren van oppervlakken.	m2	620,00V		
661020	Aanbrengen onderbouw, drainagezand.	m2	620,00V		
662	AANBRENGEN FUNDERING				
662010	Lev. en aanbr. sportspecifieke fundering.	m2	620,00V		
663	AANBRENGEN SPORTVLOER				
663010	Aanbrengen sporttechnische laag.	m2	620,00V		



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbestek, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 12
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
663110	Lev. en aanbr. top laag.	m2	620,00	V	
666	AANBRENGEN RANDAFWERKING				
6661	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
666120	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	94,00	V	
6662	<u>Betonplaten - vlak</u>				
666210	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x1000x120 mm.	st	37,00	V	
666220	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 2000x500x120 mm.	st	19,00	V	
666230	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 1000x1000x120 mm.	st	1,00	V	
666240	Lev. en aanbr. SimVlak betonplaten, afm. 1000x500x120 mm.	st	1,00	V	
6668	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
666810	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, voegband.	m	200,00	V	
666820	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal, kit.	m	200,00	V	
666830	Zagen betonverharding, diep 12 cm	m	4,00	V	
6669	<u>Walk-off matten</u>				
666910	Aanbrengen walk-off mat 1500 x 900 mm.	st	1,00	N	
667	AANBRENGEN VELDINRICHTING				
6671	<u>Speelveldinventaris voetbal</u>				
667120	Lev. en aanbr. voetbaldoelen, jeugdgoal	st	2,00	V	
6674	<u>Kantplanken</u>				
667410	Lev. en aanbr. kantplank van kunststof, enkel.	m	102,00	V	
669	NAZORG TOPLAAG				
669010	Lev. en aanbr. infill top laag.	EUR		N	
669030	Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	6,20	V	
669040	Leverantie penaltystip t.b.v. kunstgrasveld	st	4,00	N	
7	TERREININRICHTING				
73	RIOLERING				
731	VW-RIOLERING				
7311	<u>Inspectieputten</u>				
731110	Lev. en aanbr. kunststof inspectieput, VW.	st	1,00	V	
731120	Lev. en aanbr. putrand met deksel, VW.	st	1,00	V	
7312	<u>Persleiding en pompput</u>				
731210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	145,00	V	
731220	Aanvullen sleuf.	m	145,00	V	
731230	Leveren en aanbrengen PE-buis, inw .Ø 96,8 mm.	m	145,00	V	
731240	Aanbrengen spiegellias in PE-buis, woelput W01.	st	1,00	V	
731250	Aanbrengen spiegellias in PE-buis, pompput P01	st	1,00	V	
731260	Lev. en aanbr. pompput P01, incl. voedingskast.	st	1,00	N	
731270	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
731280	Lev. en aanbrengen bekleding in pompput P01.	EUR		N	
731290	Leveren en aanbrengen perkoenpalen.	st	2,00	N	
732	DT / RW-RIOLERING				
7321	<u>Inspectieputten</u>				
732110	Aanbrengen put van kunststof.	st	13,00	V	
732120	Aanbrengen put van kunststof.	st	1,00	V	
732140	Aanbrengen putrand met deksel.	st	14,00	V	
732150	Leveren en aanbrengen stelringen van beton.	st	14,00	V	
732160	Leveren en aanbrengen stelringen van beton.	st	14,00	V	
7322	<u>Leidingwerk</u>				
732210	Aanbrengen PP-buis Ø 300 mm.	m	352,00	V	



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbestek, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 13
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732220	Aanbrengen PP-buis Ø 400 mm.	m	29,00V		
732230	Aanbrengen PP-buis Ø 300 mm gesleufd, HWA-DT.	m	151,00N		
732240	Maken inlaat RW-riool 300-125 mm.	st	22,00V		
732250	Aanbrengen PP-buis,standpijp Ø 125 mm.	m	15,40V		
732260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap Ø 125 mm.	st	22,00V		
732270	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, T-stuk Ø 300 mm.	st	9,00V		
732280	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, eindkap Ø 300 mm.	st	9,00V		
7326	<u>Kolkaansluitingen</u>				
732610	Aanbrengen PVC-buis, Ø 125 mm.	m	96,00V		
732620	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45gr. Ø 125 mm.	st	146,00V		
732630	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, T-stuk Ø 125 mm.	st	2,00V		
732640	Lev. en aanbr. PVC-hulpstuk, afsluitkap Ø 125 mm.	st	1,00V		
7327	<u>Wavicore IT-leidingen</u>				
732710	Lev. en aanbr. Wavicore PE-IT-buis Ø 125 mm.	m	31,50V		
732720	Lev. en aanbr. PP-hulpstuk, mof Ø 125 mm.	st	24,00V		
7328	<u>Kolken</u>				
732810	Leveren en aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	25,00V		
732820	Leveren en aanbrengen Tegra straatkolk, kunststof/gietijzer.	st	12,00V		
733	BUFFERVOORZIENING				
733120	Afwerken zandbed.	m2	258,00V		
734	DRAINAGE				
7341	<u>Leidingen aanbrengen</u>				
734110	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m	289,00V		
734120	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m	289,00V		
734130	Lev. en aanbr. eindkappen drainage.	st	3,00V		
734140	Aanvullen sleuven voor horizontale drainage.	m	289,00V		
7342	<u>Putten aanbrengen</u>				
734210	Aanbrengen PVC doorspuitput	st	2,00V		
738	REINIGING EN INSPECTIE				
7380	<u>Reiniging</u>				
738010	Afsluiten en leegpompen riolering.	EUR	N		
738020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	V		
738030	Rioolput reinigen. (beton)	st	1,00V		
738040	Rioolput reinigen. (kunststof)	st	14,00V		
738050	Reinigen kolken, machinaal.	st	31,00V		
738060	Reinigen kolken, handmatig.	st	8,00V		
738070	Rioolslib vervoeren.	ton	0,50V		
7381	<u>Inspectie met Panoramobeeld (vóór WRM en bij oplevering WRM)</u>				
738110	Maken digitale opname vanuit riool (panoramobeeld, voorafgaand aan WRM)	m	532,00V		
738120	Maken digitale opname vanuit riool (panoramobeeld, opleverinspectie WRM)	m	532,00V		
739	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
739010	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
739020	Aanbrengen peilbuis.	st	V		
739030	Verwijderen peilbuis.	st	V		
739040	Verwijderen peilbuis (tussentijds)	st	V		
739050	Monitoring peilbuizen.	EUR	N		
739060	Melding, meting en registreren bemaling.	EUR	N		
739070	Aanbrengen alarmeringsinstallatie.	EUR	N		
739080	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	V		
739090	Toepassen slibvang-bezinkbak-zandvanger.	EUR	N		
739100	Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.	EUR	N		
739110	Bemonsteren bronneringswater.	EUR	N		
7392	<u>Bronnering tot 2,5 m -mv</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
739210	Aanbrengen bronbemaling.	EUR		N	
739220	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
739230	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
74	ELEMENTENVERHARDING				
741	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
7411	<u>Funderingslagen</u>				
741110	Afwerken zandbed t.b.v. funderingslagen.	m2	986,00V		
741120	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	986,00V		
741130	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,25 m.	m2	986,00V		
741140	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	986,00V		
7413	<u>Straatlagen</u>				
741310	Afwerken zandbed t.b.v. elementenverharding.	m2	262,00V		
741320	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	262,00V		
7415	<u>Waterdoorlatende en -bergende fundering rijweg</u>				
741510	Afwerken zandbed t.b.v. waterbergende funderingslagen.	m2	2.351,00V		
741520	Lev. en aanbr. ongebonden steenmengsel ld= 0,30 m.	m2	2.351,00V		
741530	Lev. en aanbr. straatlaag split 2/6, ld= 50 mm.	m2	2.351,00V		
7416	<u>Aanbrengen funderingssubstraat parkeerplaats</u>				
741610	Afwerken zandbed t.b.v. funderingssubstraat.	m2	491,00V		
741620	Lev. en aanbr. funderingssubstraat ld= 0,25 m.	m2	491,00V		
741630	Lev. en aanbr. straatlaag legbedsubstraat, ld= 50 mm.	m2	385,00V		
741640	Lev. en aanbr. straatlaag zand, ld= 50 mm.	m2	106,00V		
741650	Grastegels vullen met grastegelmengsel.	m2	385,00V		
741660	Beregenen grastegels gevuld met grastegelmengsel.	EUR	N		
743	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
7431	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
743110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	680,00V		
743130	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	19,00V		
743140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs, in zandbed.	m	383,00V		
743150	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs, in fundering.	m	308,00V		
743160	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	36,00V		
7432	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm</u>				
743210	Leveren rechte opsluitband 100 x 300 mm, grijs.	st	68,00V		
743230	Leveren hulpstuk opsluitband 100 x 300 mm, grijs.	st	1,00V		
743240	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, grijs, in zandbed.	m	36,00V		
743250	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 300 mm, grijs, in fundering.	m	32,00V		
743260	Pasmaken van betonbanden, 100 x 300 mm.	st	2,00V		
7433	<u>Aanbrengen opsluitbanden 150 x 300 mm</u>				
743310	Leveren rechte opsluitband 150 x 300 mm, grijs.	st	117,00V		
743350	Aanbrengen opsluitbanden 150 x 300 mm, grijs, in fundering.	m	117,00V		
743360	Pasmaken van betonbanden, 150 x 300 mm.	st	5,00V		
7434	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
743410	Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	144,00V		
743420	Leveren bochtband trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	105,00V		
743430	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	4,00V		
743440	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	9,00V		
743470	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	233,00V		
743480	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	22,00V		
745	AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
7451	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs</u>				
745110	Leveren betontegels 300 x 300 x 50 mm, grijs.	st	2.745,00V		
745120	Leveren betontegels 150 x 300 x 50 mm, grijs.	st	444,00V		
745130	Aanbrengen betontegels 150/300x300x50 mm, grijs.	m2	42,00V		
745140	Aanbrengen betontegels 150/300x300x50 mm, grijs.	m2	224,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7452	<u>Aanbrengen betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs</u>				
745210	Leveren betontegels 300 x 300 x 80 mm, grijs.	st	14.476,00V		
745220	Leveren betontegels 150 x 300 x 80 mm, grijs.	st	807,00V		
745240	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	1.303,00V		
745250	Aanbrengen betontegels 150/300x300x80 mm, grijs.	m2	36,00V		
7453	<u>Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm, grijs</u>				
745310	Leveren betontegels 400 x 600 x 50 mm, grijs.	st	246,00V		
745330	Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 50 mm, grijs.	m2	59,00V		
7454	<u>Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 80 mm, grijs</u>				
745410	Leveren betontegels 400 x 600 x 80 mm, grijs.	st	17,00V		
745430	Aanbrengen betontegels 400 x 600 x 80 mm, grijs.	m2	4,00V		
7455	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
745510	Leveren BSS KF 80 mm, rood.	st	44.370,00V		
745520	Leveren bisschopsmutsen, rood.	st	918,00V		
745530	Leveren BSS KF 80 mm, grijs.	st	37.350,00V		
745540	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, rijweg.	m2	848,00V		
745560	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, plein voorzijde clubgebouw.	m2	823,00V		
745570	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, parkeervakken.	m2	40,00V		
745580	Aanbrengen BSS KF 80 mm rood, 5-strek molgoot.	m	276,00V		
745590	Aanbrengen BSS KF 80 mm grijs, 5-strek molgoot.	m	49,00V		
7457	<u>Aanbrengen open elementenverharding</u>				
745710	Leveren BSS, Hydro Lineo.	st	3.722,00V		
745720	Aanbrengen groenbestrating parkeervakken.	m2	335,00V		
745730	Lev. en aanbr. BSS KF 80 mm grijs, P-vak markering.	m	12,50V		
745740	Aanbrengen betontegels, betontegels 300 x 300 x 80 mm grijs, uitstapstrook.	m2	76,00V		
745750	Aanbrengen betontegels, betontegels 400 x 400 x 80 mm grijs, uitstapstrook.	m2	75,00V		
7458	<u>Aanbrengen betonplaten</u>				
745810	Lev. en aanbr. SIMgras betonplaten, afm. 2000x1000x120 mm.	st	122,00V		
745820	Lev. en aanbr. SIMgras betonplaten, afm. 1000x1000x120 mm.	st	16,00V		
7459	<u>Aanbrengen halfverharding</u>				
745910	Leveren en aanbrengen halfverharding.	m2	411,00V		
745920	Leveren en aanbrengen halfverharding.	m2	411,00V		
745930	Leveren en aanbrengen halfverharding.	m2	790,00V		
745940	Leveren en aanbrengen halfverharding.	m2	790,00V		
749	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
749010	Pasmaken van bestratingsmateriaal, zagen.	m	55,00V		
749020	Pasmaken van bestratingsmateriaal, zagen.	m	46,00V		
749030	Zagen betonverharding.	m	15,00V		
76	KABELS EN LEIDINGEN				
761	SPORTVELD VERLICHTING				
7611	<u>Veldverlichting - nieuwe LED verlichting</u>				
761110	Aanbrengen lichtmast.	st	18,00V		
761120	Aanbrengen verlichting, LED armaturen.	st	36,00V		
761130	Opstellen kabelplan	EUR	N		
761140	Lev. en aanbr. energiegroondkabel.	m	960,00V		
761150	Aanbrengen buitenkast en verdeelinrichting	st	3,00N		
761160	Aanbrengen lichtmanagementsysteem	st	1,00V		
761170	Keuring veldverlichting	EUR	N		
763	OPENBARE VERLICHTING				
7631	<u>Voorbereidende werkzaamheden OVL</u>				
763110	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	keer	1,00N		
763120	Meldings- en introductieplicht voor aanvang OV-werkzaamheden.	EUR	N		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7632	<u>Graaf- en grondwerkzaamheden</u>				
763210	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,6 m).	m	320,00V		
763220	Leveren/aanbrengen PE mantelbuis Ø 50 mm, in sleuf	st	8,00V		
763230	Leveren/aanbrengen PE mantelbuis Ø 110 mm, in sleuf	st	15,00V		
7633	<u>Kabelwerkzaamheden</u>				
763310	Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 3 x 10 mm ² .	m	187,00V		
763320	Leveren en aanbrengen energiegrondkabel 3 x 2,5 mm ²	m	150,00V		
763330	Lev. en aanbr. enkele splitsmof in energiegrondkabel.	st	10,00V		
763340	Aanbrengen eind spitmof in energiegrondkabel, ls.	st	2,00V		
763350	Aansluiten energie-aansluitkabel (IN).	st	11,00V		
763360	Aansluiten energie-aansluitkabel (IN/UIT).	st	1,00V		
7634	<u>Werkzaamheden OV-schakel- en meetverdeelinrichting.</u>				
763410	Leveren en aanbrengen aardelektrode hoofdkabel.	st	1,00V		
763420	Post verrekenen aardelektrode langer dan 25 meter.	m	1,00V		
7635	<u>Leveranties OVL-installatie</u>				
763510	Leveren lichtmast 4 m paaltop.	st	8,00V		
763520	Leveren lichtmast 5 m paaltop.	st	3,00V		
763530	Leveren verlichtingsarmatuur type A	st	3,00V		
763540	Leveren verlichtingsarmatuur Type B	st	2,00V		
763550	Leveren verlichtingsarmatuur type C	st	3,00V		
763560	Leveren verlichtingsarmatuur type D.	st	3,00V		
763570	Leveren aansluitvoorziening.	st	11,00V		
763580	Leveren en aanbrengen objectnummer lichtmast.	st	11,00V		
7636	<u>Installatiewerkzaamheden OVL-installatie</u>				
763610	Aanbrengen verlichtingsobject lph 4 m paaltop.	st	8,00V		
763620	Aanbrengen verlichtingsobject lph 5 m paaltop.	st	3,00V		
763630	Verplaatsen verlichtingsobject lph 6m met uithouder.	st	1,00V		
7637	<u>Bijbehorende en algemene werkzaamheden</u>				
763710	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	EUR	N		
763720	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
763730	Maken meetrapporten.	EUR	N		
763740	Registreren wijzigingen in het Object Beheer Systeem	EUR	N		
765	BEREGENING				
7651	<u>Berekening hoofdleiding</u>				
765110	Uitvoeren berekening t.b.v. pompunit.	EUR	N		
765120	Aanbrengen pompunit.	st	1,00N		
765130	Aanbrengen beregeningsinstallatie.	st	1,00V		
765140	Aanbrengen beregening managementsysteem	st	1,00V		
765150	Leveren en montage schakelkast.	st	1,00N		
765170	Testen beregeningsinstallatie.	st	1,00V		
767	OVERIGE VOORZIENINGEN				
7671	<u>Mantelbuizen</u>				
767110	Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø110 mm.	m	340,00V		
767120	Lev. en aanbr. flexibele kabelbuis PE Ø110 mm.	m	140,00V		
7672	<u>Trekputten</u>				
767210	Aanbrengen put van kunststof, trekput	st	7,00V		
77	DIVERSE				
771	AANBRENGEN VERKEERSBORD				
7711	<u>Aanbrengen flespalen</u>				
771110	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
7712	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
771210	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
772	AANBRENGEN HEKWERKEN				
772010	Lev. en aanbr. hekwerk dubbelstaafmat, h= 2,00 m.	m	85,00V		
772020	Lev. en aanbr. ballenvangerhekwerk, h= 3,00 m.	m	132,00V		
772030	Leveren en aanbrengen spijlenhekwerk, h=2,00 m.	m	172,00V		
772040	Leveren en aanbrengen schuifpoort, h=2,00 m.	st	1,00V		
772050	Leveren en aanbrengen enkele draaipoort, h=2,00 m.	st	1,00V		
773	AANBRENGEN STRAATMEUBILAIR				
773010	Aanbrengen afvalbak	st	6,00V		
773020	Aanbrengen afvalbak	st	3,00V		
78	GROENVOORZIENINGEN				
780	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK				
7802	<u>Grondbewerking beplantingen</u>				
780210	Diepspitten beplantingsvak.	are	9,40V		
780220	Egaliseren beplantingsvak.	are	9,40V		
780230	Verdichten grond beplantingsvak.	m2	940,00V		
780240	Frezen beplantingsvak.	are	9,40V		
7803	<u>Grondstructuurverbeteren plantstrook</u>				
780310	Bemesten plantstrook.	m	96,00V		
7805	<u>Bemesten beplantingsvak</u>				
780510	Bemesten beplantingsvak.	m2	940,00V		
780520	Bemesten beplantingsvak.	m2	940,00V		
781	AANBRENGEN BOMEN				
7811	<u>Leveren bomen</u>				
781110	Leveren plantmateriaal, bomen.	EUR	N		
781120	Lossen en zo nodig inkuilen bomen.	st	4,00V		
7812	<u>Planten bomen</u>				
781210	Maken plantgat.	st	4,00V		
781220	Planten bomen.	st	4,00V		
7813	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
781310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	4,00V		
781330	Aanbrengen gietrand.	st	4,00V		
781370	Lev. en aanbr. wortelweringsscherm (verticaal).	m	90,00V		
7814	<u>Nazorg bomen</u>				
781410	Controleren boomvoorziening.	st	4,00V		
781420	Vervangen kapotte of verloren gegane boompalen.	st	1,00V		
781430	Vervangen kapotte of verloren gegane boombanden.	st	1,00V		
7815	<u>Inboet bomen</u>				
781510	Inboeten bomen.	st	1,00V		
782	AANBRENGEN BOSPLANTSOEN				
7821	<u>Leveren bosplantsoen</u>				
782110	Leveren plantmateriaal, bosplantsoen.	EUR	N		
782120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	430,00V		
7822	<u>Planten bosplantsoen</u>				
782210	Planten van bosplantsoen.	st	430,00V		
7823	<u>Onkruid onderdrukking in bosplantsoenvak</u>				
782310	Zaaien, klaver tussen bosplantsoen.	are	4,30V		
7824	<u>Nazorg bosplantsoen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
782410	Beregenen terreinen, bosplantsoen.	are	25,80V		
782420	Uitmaaaien beplantingsvak, bosplantsoen.	are	34,40V		
7825	<u>Inboet bosplantsoen</u>				
782510	Inboeten beplanting, bosplantsoen.	st	43,00V		
783	AANBRENGEN HEESTERS				
7831	<u>Leveren heesters</u>				
783110	Leveren plantmateriaal, heesters.	EUR	N		
783120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	2.550,00V		
7832	<u>Planten heesters</u>				
783230	Planten van sierplantsoen, heesters.	st	2.550,00V		
7833	<u>Nazorg heesters</u>				
783310	Beregenen terreinen, heesters.	are	25,80V		
783320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, heesters.	m2	3.440,00V		
783330	Verwerken vrijgekomen materiaal heesters.	m2	3.440,00V		
7834	<u>Inboet heesters</u>				
783410	Inboeten beplanting, heesters.	st	128,00V		
784	AANBRENGEN HAAGPLANTSOEN				
7841	<u>Leveren haagplantsoen</u>				
784110	Leveren plantmateriaal, haagplantsoen.	EUR	N		
784120	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	480,00V		
7842	<u>Planten haagplantsoen</u>				
784210	Maken plantsleuf.	m	96,00V		
784220	Planten van haagplantsoen.	st	480,00V		
7843	<u>Nazorg haagplantsoen</u>				
784310	Beregenen terreinen, hagen.	are	6,16V		
784320	Onkruidvrij maken haagvoet.	m	768,00V		
784360	Verwerken vrijgekomen materiaal (haagvoet).	m	768,00V		
7844	<u>Inboet haagplantsoen</u>				
784410	Inboeten beplanting, haagplantsoen.	st	24,00V		
785	AANBRENGEN VASTE PLANTEN				
7851	<u>Leveren vaste planten</u>				
785110	Leveren plantmateriaal, vaste planten.	EUR	N		
785130	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	216,00V		
7852	<u>Planten vaste planten</u>				
785210	Planten van vaste planten.	st	216,00V		
7853	<u>Nazorg vaste planten</u>				
785310	Beregenen terreinen, vaste planten.	are	1,92V		
785320	Onkruidvrij maken beplantingsvak, vaste planten.	m2	192,00V		
785330	Verwerken vrijgekomen materiaal, vaste planten.	m2	192,00V		
7854	<u>Inboet vaste planten</u>				
785400	Inboeten vaste planten.	st	20,00V		
786	AANBRENGEN GRAS				
7861	<u>Leveren zaadmengsel</u>				
786110	Leveren zaadmengsel, intensief gazon.	kg	40,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7862	<u>Zaaien grasvegetatie</u>				
786210	Zaaien gras, intensief gazon	are	15,77V		
7863	<u>Nazorg grasvegetatie</u>				
786310	Maaien grasveld.	are	410,02V		
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				
801	WERKTERREIN				
801010	Aanbrengen tijdelijke afrastering ketenpark, depots, etc..	EUR	N		
802	VERKEERSMAATREGELEN				
8021	<u>Opstellen verkeersplan</u>				
802110	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
8023	<u>Toepassen verkeersmaatregelen</u>				
802310	Toepassen bebording t.b.v. in-/uitrit bouwverkeer.	keer	2,00V		
802320	Schoonhouden wegen.	EUR	N		
803	TIJDELIJK OPSLAGDEPOT				
803010	Aanbrengen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
803020	Instandhouden tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
803030	Verwijderen tijdelijk opslagdepot.	EUR	N		
804	UITZETWERKZAAMHEDEN				
804010	Uitvoeren van uitzetwerkzaamheden.	EUR	N		
804020	Bepalen van het lengte- en dwarsprofiel.	EUR	N		
805	ZORGVULDIG GRAVEN				
8051	<u>KLIC melding</u>				
805110	Melden van mechanische grondbewerkingen	keer	1,00V		
8052	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
805210	Opsporen kabels en leidingen.	st	5,00V		
806	FLORA EN FAUNA				
806010	Invullen en actueel houden Ecologisch Werkprotocol	EUR	N		
807	VEILIGHEID EN GEZONDHEID				
8070	<u>V & G Plan</u>				
807010	Veiligheids- en gezondheidsplan.	EUR	N		
808	ALGEMEEN				
8081	<u>Algemeen tijdschema</u>				
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.		V		
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR	N		
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR	N		
808140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan	EUR	N		
8085	<u>Diverse</u>				
808510	Registratie gegevens BRO in Bronhoudersportaal	EUR	N		
809	INZETTEN PERSONEEL EN MATERIEEL				
8091	<u>Inzetten personeel</u>				
809110	Inzetten werknemer. (grondwerker)	uur	40,00V		
809120	Inzetten werknemer. (koppel stratenmakers)	uur	40,00V		
809140	Inzetten werknemer. (Electriciën)	uur	16,00V		



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbestek, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 20
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8093	<u>Inzetten materieel</u>				
809310	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
809320	Inzetten vrachtauto.	uur	40,00V		
809330	Inzetten tractor met dumper.	uur	40,00V		
809350	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	16,00V		
811	COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN				
811010	Communiceren met derden.	EUR		N	
811020	Coördinatieverplichting aannemer.	EUR		N	
811030	Coördinatieverplichting werkzaamheden derden.	EUR		N	
812	KEURING EN CERTIFICERING				
812010	Keuring en certificering kunstgrasveld 3.	EUR		N	
812020	Keuring en certificering kunstgrasveld 4.	EUR		N	
813	REVISIE				
813010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.			V	
	SUBTOTAAL				



RAW0685-154550

Opdrachtgever: Gemeente Dijk en Waard
Besteknr. 20HB0551-BE, werkbestek, d.d. 7 oktober 2025
Project: Herontwikkeling SV Vrone te Sint-Pancras

Bladnr. 21
Afdrukdatum:
07-10-2025

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N	
910060	Afsluitkosten premies en verzekering	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950020	Stelpost: Kabels en leidingen	EUR	2.000,00V		
950030	Stelpost: Aansluitingen kabels en leidingen in clubgebouw	EUR	3.000,00V		
950040	Stelpost: verkeersmaatregelen	EUR	3.000,00V		
950050	Stelpost: verwijderen en herstellen bouwweg	EUR	5.000,00V		
950060	Stelpost: aanbrengen houten damwand	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				