

RAW0347-155105

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: IB 914751

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

P230507-01-RAP (Berekening fundatie vaarduikers De Draai) (2023-08-15) - rev. 0

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
142250							Nieuwe bestekspost			
142250	800401						Verwijderen teervrije funderingslaag. Situering: rijbaan Oosterweg tussen vaarduiker aangelegd volgens paragraaf 746 en aansluiting Beukenlaan Breedte van 3,00 m en meer Gemiddelde dikte 220 mm Gebonden funderingsmateriaal beton-/slakkenmix Zie milieukundig onderzoek Kwinfra 19077-RAP-01 3 Vrijgekomen materialen vervoeren een inrichting Stort- en acceptatiekosten worden geacht onderdeel te zijn van de resultaatsverplichting van deze bestekspost	m2	510,00 F	
147030							Nieuwe bestekspost			
147030	523399						Verwijderen aqua-flora rollen. Situering: Nieuw te maken grond dam richting park (waterkant west en ter plaatse van te realiseren uitstroomopening 161182) Betreft: Aqua-flora rollen op buitenzijde talud ter bescherming talud Grondslag: grond Verwijderen inclusief perkoenpalen d=80 mm, lengte 1,00 m, onbehandeld, h.o.h. 1,00 m, zodanig aangebracht dat er een tussenruimte van 0,50 m ten opzichte van andere rij perkoenen is. Lengte van het in de grond aangebrachte gedeelte gemiddeld 0,85 m Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer	m	12,00 F	
325120							Nieuwe bestekspost			
325120	831112						Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: Verharding rondom kolk/slokop parkzone Korenbloem inclusief benodigd knipwerk Totale breedte tot 1,50 m In halfsteensverband Op straatlaag Langs de kantopsluiting 1 strek laag aanbrengen Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	m2	15,00 F	
								st		675,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Kleur: Grijs Leverantie volgens bestekspost 326270 en 326280 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand			
326270							Nieuwe bestekspost			
326270	831603						Leveren betonstraatstenen. Betonstraatstenen standaard keiformaat 210 x 105 mm Kleur: Grijs Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	600,00 F	600,00 L
			3							
				3						
326280							Nieuwe bestekspost			
326280	831603						Leveren betonstraatstenen. Betreft: Halve betonstraatstenen Betonstraatstenen standaard keiformaat 105 x 105 mm Kleur: Grijs Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	75,00 F	75,00 L
			3							
				3						
329070							Nieuwe bestekspost			
329070	831402						Herstraten betonstraatstenen. Betreft: aansluitingen op bestaande situatie Totale breedte van 3,00 m en meer In keperverband met bisschopsmutsen De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare betonstraatstenen Langs de kantopsluiting 2 streklagen herstraten Betonstraatstenen: standaard keiformaat 5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2	50,00 F	
			3							
				5						
					2					
						2				
						3				
						5				
329080							Nieuwe bestekspost			
329080	831406						Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: Aansluitingen op bestaande situatie Profiel 150 x 250 mm De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen banden	m	10,00 F	
			9							
				2						
342520							Deze bestekspost is vervallen			
342530							Nieuwe bestekspost			
342530	722005						Aanbrengen boomrooster. Betreft: leveren en aanbrengen boomrooster In een bestrating Boomrooster Fabrikaat: Grijsen Park- & Straatdesign o.g. Type: Roots boomrooster rond Afmetingen: 1500 x 65 mm (dxh) Diameter plantgat: 600 mm Materiaal: staal, thermisch verzinkt Uitvoering: met poedercoating Kleur: RAL 9005 Aantal delen: 2 Met inlegframe, belasting tot 50 kN	st st	5,00 F	5,00 L
			4							
				1						
						9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
						1	Bestrating rondom herstellen			
						2	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
464							Nieuwe bestekspost			
464							AFWATERING PARKZONE			
464010							Nieuwe bestekspost			
464010	252202						Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	60,00 F	
		2					Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		60,00 L
							Bochtstuk 45 gr.			
							Gerekend met 4 stuks per kolk			
			2	1			Nominale middellijn 125 mm			
						1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
464020							Nieuwe bestekspost			
464020	252201						Aanbrengen PVC-buis	m	40,00 F	
		2					Betreft: Verbinding kolk-kolkleiding			
							Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		40,00 L
			2	1			Nominale middellijn 125 mm			
						1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
464030							Nieuwe bestekspost			
464030	252614						Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie.	st	15,00 F	
		1					Betreft: Slokopkolk in maaiveld			
			3				T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken	st		15,00 L
						1	Straatkolk, klasse C250			
						1	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
						1	Constructie: tweedelig			