

Bijlage Fictieve casus “Groene Zoompark” Harderwijk

Doel van de casus

Deze casus wordt gebruikt als uitgangspunt voor de prijsopgave binnen deze aanbesteding. De casus dient uitsluitend voor vergelijking tussen inschrijvers. De opdracht is fictief en vormt géén daadwerkelijke opdracht.

De aangeboden prijzen en kortingen op catalogus en/of onderdelenlijst worden tevens gebruikt als uitgangspunt voor toekomstige nadere opdrachten die onder deze raamovereenkomst vallen. Alle inschrijvers baseren hun aanbieding op exact dezelfde functionele uitgangspunten, zoals hieronder omschreven. Dit zorgt voor een gelijk speelveld.

Situatie en locatie

De totale beschikbare ruimte voor deze casus beslaat circa 100 x 50 meter, waarbij de speelvoorzieningen zelf minimaal 500m² in beslag nemen. Inschrijvers mogen binnen deze ruimte zelf de optimale positie en indeling van de speelvoorzieningen bepalen.

De speelvoorzieningen zijn bedoeld voor kinderen van 2 tot 16 jaar, inclusief kinderen met een fysieke of verstandelijke beperking. De speelplaats moet uitnodigen tot actief, inclusief en gedeeld spel, waarbij de thema's duurzaamheid, circulariteit, toegankelijkheid en spelvariatie centraal staan.

Plafondbudget

Voor deze fictieve casus geldt een plafondbudget van €100.000,- exclusief BTW. Inschrijvers dienen hun aanbieding geheel binnen dit budget te baseren.

Functionele basisconfiguratie

Uw aanbieding moet worden gebaseerd op de volgende vastgestelde onderdelen:

Speeltoestellen (totaal 7 stuks)

- De 7 speeltoestellen dienen verdeeld te zijn over minimaal 4 verschillende materiaalsoorten, te weten: hout, metaal, kunststof en een biobased of circulair materiaalsoort naar keuze.
- Elke materiaalsoort moet in ten minste één toestel zijn toegepast als hoofdmateriaal.
- 1 klimstructuur voor kinderen van 6-12 jaar
- 1 draaispeeltoestel of balansobject.
- 1 inclusief speeltoestel voor gedeeld spel of toegankelijk voor kinderen met een beperking.
- 1 peuterspeeltoestel
- 1 vrij te kiezen speelelement
- 1 ontmoetingselement (bijvoorbeeld groepsschommel, hangplek)
- 1 speelelement met natuurlijke uitstraling

Alle speeltoestellen dienen van vergelijkbare schaal, speelwaarde en gebruikersintensiteit te zijn als gangbaar bij openbare speelplekken in woonwijken.

Ondergronden (500m² totaal)

- 200m² natuurlijk val dempende ondergrond
- 100m² Synthetisch val dempende ondergrond
- 200m² overige inrichting (zoals groen, gras, halfverharding)

Landschappelijke inpassing

- Minimaal drie natuurlijke of speel aanleidende elementen
- Minimaal één voorziening gericht op klimaatadaptatie

Toegankelijkheid

- Minimaal twee toestellen toegankelijk met een rolstoel
- Minimaal één verhard en rolstoeltoegankelijk pad

Ontwerp en participatie

- U wordt gevraagd een prijs op te geven voor het maken van een ontwerp voor een speelplek van 100 x 50 meter.

- Het ontwerp moet aansluiten bij de doelen van deze casus en aandacht besteden aan thema's zoals inclusiviteit, duurzaamheid, circulariteit, veiligheid en spelwaarde.
- Daarnaast vragen we u een prijs op te geven voor het organiseren van één participatiemoment.
- Dit participatieonderdeel vindt niet daadwerkelijk plaats, maar de opgegeven prijs dient als referentie voor toekomstige opdrachten binnen deze raamovereenkomst.

Reparatie en vervanging van onderdelen

- U wordt verzocht een realistische prijsopgave op te nemen voor de vervanging of reparatie van onderdelen in de in deze casus opgenomen speeltoestellen en materialen, uitgaande van een gebruikersperiode van 15 jaar.
- U geeft als inschrijver per materiaalsoort en per type onderdeel het kortingspercentage ten opzichte van de catalogusprijs.
- De genoemde kortingen blijven van toepassing gedurende de looptijd van de raamovereenkomst en worden gebruikt bij nadere opdracht voor reparatie en vervanging.
- Preventief of planmatig onderhoud, inspecties en schoonmaak vallen buiten de scope van deze casus, tenzij anders overeengekomen per gemeente in een nadere opdracht.

Prijsopgave

U wordt verzocht een totaalprijs in te dienen op basis van bovenstaande vaste configuratie, gespecificeerd naar:

- Ontwerp en participatie
- Toestellen en plaatsing
- Ondergrond en inrichting
- Reparatie en vervanging onderdelen.

Een inschrijving die duidelijk afwijkt van de beschreven functionele uitgangspunten, of waarin toestellen van ondermaatse schaal of speelwaarde zijn opgenomen, kan ongeldig worden verklaard.

Opmerking

De gemeente Harderwijk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na gunning van de raamovereenkomst één van de ingediende casusontwerpen te selecteren en dit ontwerp als basis te gebruiken voor de nadere opdracht op de locatie Groene Zoompark. Alleen ontwerpen van inschrijvers die tot de raamovereenkomst worden toegelaten kunnen worden gebruikt. Indien de gemeente Harderwijk hiervoor kiest voor gebruik van een ingediend ontwerp, zal de betreffende gegunde partij hiervoor de nadere opdracht ontvangen. Aan het indienen van een casusontwerp kunnen door inschrijvers geen rechten worden ontleend, de gemeente Harderwijk is dus niet verplicht een ontwerp over te nemen.

Let op : de werkelijke nadere opdrachten kunnen per gemeente verschillen. Gemeenten mogen onderdelen toevoegen of weglaten, zolang dit past binnen wat we in deze aanbesteding vragen.

De opgegeven prijzen, tarieven, kortingen en materiaalkeuze dienen volledig gedocumenteerd er aantoonbaar te worden onderbouwd. Deze informatie zal bij verificatie daadwerkelijk worden opgevraagd en getoetst.