

Programma van Eisen – Raamovereenkomst Spelen

Dit Programma van Eisen bevat de minimumeisen die gelden voor alle nadere opdrachten die onder deze raamovereenkomst worden verstrekt. De eisen zijn gebaseerd op geldende wet- en regelgeving, de gewenste maatschappelijke doelen, en de integrale scope van de opdracht: van ontwerp tot onderhoud.

1. Algemeen kader

1.1 De opdrachtnemer levert en realiseert speelvoorzieningen, inclusief ontwerp, participatie, levering, plaatsing, onderhoud, revisie, en hergebruik.

1.2 De scope omvat zowel de levering van afzonderlijke speeltoestellen als de complete inrichting van speelplekken, ongeacht omvang of locatie.

1.3 Opdrachtnemer moet alle relevante speelonderdelen kunnen leveren, inclusief ondergrond, inrichtingselementen, en functionele speelwaarden.

2. Regelgeving en normen

2.1 Alle speeltoestellen en inrichtingselementen voldoen aan de geldende Europese normen, waaronder:

- NEN-EN 1176
- NEN-EN 1177
- FCS Keurmerk

2.2 Bij plaatsing of herinrichting wordt tevens voldaan aan:

- Arbeidsomstandighedenbesluit
- Besluit bodemkwaliteit (indien van toepassing)
- Lokale APV's en omgevingsvoorschriften
- Voorafgaand aan het leveren en plaatsen van speeltoestellen, dient de opdrachtnemer een KLIC-melding te doen en/of in voorkomende gevallen een proefsleuf te graven. Indien het maken van een proefsleuf noodzakelijk is, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtnemer.

3. Toestellen en materialen

3.1 Opdrachtnemer is in staat speeltoestellen en onderdelen te leveren en plaatsen in diverse materiaalsoorten, waaronder:

- Hout/Robinia
- Metaal
- Kunststof
- circulair materiaal

3.2 Voor alle materialen en toestellen gelden functionele eisen op het gebied van speelwaarde, veiligheid, robuustheid en duurzaamheid.

3.3 Speeltoestellen moeten geschikt zijn voor uiteenlopende leeftijdsgroepen en speelfuncties, zoals klimmen, draaien, balanceren, ontdekken, en zintuiglijk spel.

4. Inclusiviteit en toegankelijkheid

4.1 Speelvoorzieningen zijn ontworpen met het oog op inclusief spel en gedeeld gebruik door kinderen met én zonder beperking.

4.2 Opdrachtnemer is in staat om (onderdelen van) toestellen te leveren die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers of andere doelgroepen met een beperking.

4.3 Bereikbaarheid en fysieke toegankelijkheid zijn standaard aandachtspunten in ontwerp en uitvoering.

5. Ondergrond en inrichting

5.1 Opdrachtnemer levert en plaatst valdempende ondergronden.

5.2 Alle relevante typen ondergronden kunnen worden geleverd: natuurlijk, synthetisch en hybride.

5.3 Opdrachtnemer levert ook aanvullende inrichtingselementen zoals zitelementen, natuurlijke speelaanleidingen, schaduwvoorzieningen, en klimaat adaptieve ingrepen.

6. Ontwerp en participatie

- 6.1 Opdrachtnemer verzorgt waar gevraagd project specifieke ontwerpen op basis van locatie en doelstelling.
- 6.2 Er wordt waar gevraagd ruimte geboden voor participatie met eindgebruikers (zoals kinderen, ouders, omwonenden), waarbij input wordt verwerkt in het ontwerp.
- 6.3 Het ontwerptraject is gericht op functionaliteit, speelwaarde en haalbaarheid binnen de kaders van de opdrachtgever.
- 6.4 Indien van toepassing kan de opdrachtgever vragen aan de opdrachtnemer om maximaal 3 ontwerpen per speelplek te maken, wat eventueel tot maximaal drie (3) keer aangepast kan worden. Minimumeis ten aanzien tijdsduur van levering van de ontwerpen: Binnen 15 werkdagen na aanvraag (per e-mail) zijn de (maximaal 3) ontwerpen bij opdrachtgever aangeleverd.

7. Onderhoud, revisie en duurzaamheid

- 7.1 Periodiek onderhoud en inspecties vallen buiten de scope, tenzij dit afzonderlijk en schriftelijk overeengekomen wordt per gemeente.
- 7.2 Hergebruik van onderdelen en circulair onderhoud worden gestimuleerd en toegepast waar mogelijk.
- 7.4 De opdrachtnemer beschikt over een terugname- en hergebruikstelsel voor afgedankte toestellen en onderdelen, of werkt structureel samen met een partner die dit verzorgt.
- 7.5 De inschrijfprijs voor de fictieve casus is gebaseerd op een gebruiksperiode van 15 jaar, inclusief alle verwachte vervangingen en reparaties binnen deze termijn.

8. Leverings- en prijstransparantie

- 8.1 De opdrachtnemer hanteert vaste kortingen op catalogusprijzen, per materiaalsoort en onderdeelcategorie, zoals opgenomen in de inschrijving.
- 8.2 Deze kortingen zijn van toepassing op alle nadere opdrachten en blijven geldig gedurende de looptijd van de overeenkomst.
- 8.3 Alle prijzen zijn controleerbaar en volledig herleidbaar tot de inschrijfprijs zoals opgegeven in het inschrijfformulier. De toegepaste kortingspercentages per materiaalsoort en onderdeel worden hierbij zichtbaar gemaakt voor de gehele looptijd van de overeenkomst.
- 8.4 Jaarlijkse indexatie wordt toegepast op basis van een objectieve index (zoals CBS bouwkosten of vergelijkbaar).

9. Levertijd

- 9.1 De maximale levertijd voor de uitvoering van nadere opdrachten bedraagt 10 weken vanaf het moment van opdrachtverstrekking.
- 9.2 Afwijking van deze levertijd is uitsluitend toegestaan indien hiervoor vooraf schriftelijke toestemming is verleend door de betreffende gemeente.

10. Communicatie

10. Tijdens de uitvoering op locatie dient er altijd in het Nederlands gecommuniceerd te kunnen worden.

11. Garantie en levensduur

- 11.1 De garantietermijn van geleverde speeltoestellen is minimaal 15 jaar vanaf het moment van oplevering en is niet aflopend. Deze garantie geldt op de gehele constructie (alle vaste delen). Bij vervanging op basis van garantie is dit inclusief benodigde montage-uren (voorrijd- en montagekosten) en transport;

Uitgezonderd van garantie zijn:

- bewegende onderdelen (lagers, touwen, kettingen e.d.), hier geldt een niet-aflopende garantie van 3 jaren;
- normale slijtage/onderhoud;

- 11.2 De beoogde functionele levensduur bedraagt minimaal 15 jaar. Inschrijvers specificeren de onderhouds- en vervangingsmomenten binnen deze periode en tonen aan hoe deze levensduur wordt bereikt door materiaalkeuze, productie en onderhoudsstrategie.