

RAAMOVEREENKOMST

Maaien ruw gras, bloemrijk gras, watergangen en -partijen
Gemeente Altena
Perceel 3, Gebied 3 Oost

Besteknr algemeen:	RB26-01
Besteknummer Perceel 3:	RB26-01_03
Status:	Definitief
Datum:	17-12-2025

idverde Advies B.V.
Den Bosch

Gemeente Altena
Bezoekadres: Sportlaan 170
4286 ET Almkerk
Postadres: Postbus 5
4286 ET Almkerk
Telefoon: 0183 - 516100
Email: info@gemeentealtena.nl

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05	TIJDSBEPALING	2
06	ONDERHOUDSTERMIJN	2
07	KWALITEITSBORGING	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN	5
06	BEREIKBAARHEID WERKTERREINEN	5
07	TERREINOMSTANDIGHEDEN WERKTERREIN	5
08	MOGELIJKE UITBREIDING WERKZAAMHEDEN	6
09	HOEVEELHEDEN	6

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	RUW GRAS	7
10	RUW GRAS 1X MAAIEN EN AFVOEREN	9
11	RUW GRAS 2X MAAIEN EN AFVOEREN	9
12	RUW GRAS 3X MAAIEN EN AFVOEREN	9
13	RUW GRAS 2X MAAIEN EN LATEN LIGGEN	9
14	RUW GRAS 4X MAAIEN EN LATEN LIGGEN	10
2	BLOEMRIJK GRAS	11
20	BLOEMRIJK GRAS 1X ECOLOGISCH BEHEER	11
200	NIET GEFASEERD	11
201	GEFASEERD	11
21	BLOEMRIJK GRAS 2X ECOLOGISCH BEHEER	12
210	NIET GEFASEERD	12
211	GEFASEERD	12
3	BIJMAAIEN	14
30	BIJMAAIEN DIVERSEN	14
4	WATERGANGEN	15
40	MAAIPAKKET WG1	15
400	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	15
4000	Insteekbreedte tot ca. 6 m	15
4001	Insteekbreedte groter dan 6 m	16
401	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	17
4010	Insteekbreedte tot ca. 6m	17
4011	Insteekbreedte groter dan 6m	19
41	MAAIPAKKET WG4	20
410	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	20
4100	Insteekbreedte tot ca. 6 m	20
4101	Insteekbreedte groter dan 6 m	21
42	MAAIPAKKET WG5	23
420	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	23
4200	Insteekbreedte tot ca. 6 m	23
4201	Insteekbreedte groter dan 6 m	24
421	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	25
4210	Insteekbreedte tot ca. 6m	25
4211	Insteekbreedte groter dan 6 m	27
43	MAAIPAKKET WG7	28
430	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	28
4300	Insteekbreedte tot ca. 6 m	28
4301	Insteekbreedte groter dan 6 m	30
431	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	31
4310	Insteekbreedte tot ca. 6m	31

4311	Insteekbreedte groter dan 6 m	33
44	MAAIPAKKET WG10	34
440	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	34
4400	Insteekbreedte tot ca. 6 m	34
4401	Insteekbreedte groter dan 6m	35
441	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	37
4410	Insteekbreedte tot ca. 6 m	37
4411	Insteekbreedte groter dan 6m	38
45	MAAIPAKKET WG11	40
450	INSTEELBREEDTE TOT CA. 6 M	40
451	INSTEELBREEDTE GROTER DAN 6 M	40
46	OPRUIMPLICHT MAAISEL WATERSCHAP	41
5	WATERPARTIJEN EN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS	43
50	MAAIPAKKET WP1	43
500	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	43
501	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	43
51	MAAIPAKKET WP2	43
510	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	43
511	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	44
52	MAAIPAKKET WP3	44
520	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	44
521	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR	44
53	MAAIPAKKET NVO	45
6	MAAIEN DIVERSEN	46
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	48
70	MAAIEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP	48
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD	49
80	VERKEERSMAATREGELEN	49
800	OPSTELLEN VERKEERSPLAN	49
801	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN	49
8010	Afzettingen voetpaden	49
8011	Afzettingen fietspaden	50
8012	Afzettingen enkelbaanswegen	50
8013	Afzettingen dubbelbaanswegen	52
81	MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID	53
810	RIJPLATEN	53
82	FLORA EN FAUNA	54
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	54
830	WERKNEMERS	54
831	MOTORISCH HANDGEREEDSCHAP	55
832	MACHINES	55
833	AAN EN AFVOER HGM	57
84	STORTKOSTEN	57
Deel 3. Bepalingen		58
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	59
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	59
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	60
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	60
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	60
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	60
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	60
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	61
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	61
01 16	VERZEKERING	61
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	62
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	62
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	63
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	63
01 22	TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	63
01 23	COMMUNICATIE	64

01 25	VAKOPLEIDING EN PERSONEEL	65
01 27	KORTINGEN	65
01 28	MAATREGELEN T.A.V. MILIEU	66
01 29	ADMINISTRATIEVE SPELREGELS	66
01 30	MAATSCHAPPELIJKE OMGEVINGSFACTOREN	66
51	GROENVOORZIENINGEN	67
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	67
51 02	EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN	67
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	68
51 04	EISEN EN UITVOERING	68
51 1	WATER EN WATERGANGEN	69
51 11	BEGRIPPEN	69
51 12	EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN	69
51 13	INFORMATIE OVERDRACHT WATER EN WATERGANGEN	70
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	70
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	70
51 21	BEGRIPPEN	70
51 22	EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN	71
51 23	INFORMATIE OVERDRACHT - GRAS EN KRUIDACHTIGEN	71
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	71
62 03	INFORMATIE OVERDRACHT	71
62 12	EISEN EN UITVOERING	71
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	72
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	72
64 12	EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN	72

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Altena

Bezoekadres: Sportlaan 170
4286 ET Almkerk

Postadres: Postbus 5
4286 ET Almkerk

Telefoon: 0183 - 516100

Email: info@gemeentealtena.nl

02 DIRECTIE

Voor de uitvoering van het werk zal de aanbesteder aan de aannemer mededelen wie als directie, als bedoeld in paragraaf 3 lid 1 van de UAV 2012 zal optreden.

Voor zover de UAV 2012 nog niet van toepassing is - dat wil zeggen, indien er nog geen deelopdracht is verstrekt - is de persoon die mogelijke voor deze overeenkomst als (beoogd) directie is aangewezen, bevoegd om onder deze overeenkomst deelopdrachten aan te gaan.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is verdeeld over 3 (drie) percelen gelegen binnen de grenzen van de gemeente Altena.

Perceel 1, Gebied 1 West

- Sleeuwijk;
- Werkendam.

Perceel 2, Gebied 2 Zuid

- Almkerk inclusief Uppel;
- Dussen;
- Hank;
- Nieuwendijk.

Perceel 3, Gebied 3 Oost

- Andel;
- Babyloniënbroek;
- Drongelen;
- Eethen;
- Genderen;
- Giessen;
- Meeuwen;
- Rijswijk;
- Uitwijk;
- Veen;
- Waardhuizen;
- Wijk en aalburg;
- Woudrichem inclusief Oudendijk.

Deze raamovereenkomst betreft perceel 3, Gebied Oost.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaieren van ruw gras en bloemrijk gras;
- maaieren van watergangen;
- maaieren van waterpartijen en poelen;
- maaieren van natuurlijke oevers;
- bijmaaieren diversen;
- verwijderen van opschot;
- ruimen maaisel van derden;
- bijkomende werkzaamheden.

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst gaat in op het moment van definitieve gunning op 19 januari 2026 en eindigt op 31 december 2027.

De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten het bestek te verlengen met 4 keer 1 jaar. De opdrachtgever heeft de intentie om een lange samenwerking aan te gaan. Bij tevredenheid kan de opdrachtgever ook besluiten om de overeenkomst direct voor 2 jaar te verlengen. Het totaal aantal verlengingsjaren is maximaal 4 jaar. Bij een verlenging gelden dezelfde voorwaarden als tijdens de vaste looptijd.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

-	03-01	Andel	d.d. 05-12-2025
-	03-02	Babyloniënbroek	d.d. 05-12-2025
-	03-03	Drongelen	d.d. 05-12-2025
-	03-04	Eethen	d.d. 05-12-2025
-	03-05	Genderen	d.d. 05-12-2025
-	03-06	Giessen	d.d. 05-12-2025
-	03-07	Meeuwen	d.d. 05-12-2025
-	03-08	Rijswijk	d.d. 05-12-2025
-	03-09	Uitwijk	d.d. 05-12-2025
-	03-10	Veen	d.d. 05-12-2025
-	03-11	Waardhuizen	d.d. 05-12-2025
-	03-12	Wijk en aalburg	d.d. 05-12-2025
-	03-13	Woudrichem	d.d. 05-12-2025
-	30-01	Geheel gebied 3	d.d. 05-12-2025

Na gunning wordt aan de aannemer een inlogcode verstrekt voor Geovisia, waarin op een interactieve kaart de te onderhouden objecten zijn weergegeven. De applicatie werkt op smartphone, tablet en desktop met internetverbinding. Hardware wordt niet ter beschikking gesteld door de gemeente.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

De aannemer moet rekening houden met verschillende waterstanden in de zomer en winter, het zogenaamde zomer- en winterpeil. De aannemer moet zijn werkzaamheden hierop afstemmen. Deze kaarten zijn online digitaal te raadplegen of zijn op afspraak peil- en bodemkaarten ter inzage bij het hoofdkantoor van waterschap Rivierenland en op het gemeentehuis van de gemeente Altena.

03 KWALITEITSBORGING

De aannemer dient rekening te houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunt:

- bij elke wissel van machinist.

Bijwoonpunt:

- de eerste dagproductie van ieder maaipakket.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- V&G-plan ontwerpfasen d.d. 10-12-2025
- Overzicht maaipakketten watergangen, waterpartijen en natuurvriendelijke oevers v.6

05 TE BESCHERMEN PLANT EN DIERSOORTEN

De 'Gedragscode soortenbescherming gemeenten 2025 van de Vereniging Stadswerk Nederland is van toepassing.

De gedragscode is geldig van 9 juni 2025 tot en met 31 maart 2030. De gedragscode is beschikbaar op:

<https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-vrijstelling/overzicht-gedragscodes#in-ontwerp-en-definitief-goedgekeurde-gedragscodes-i-t%2Fm-p>

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd volgens de van toepassing zijnde gedragscode.

06 BEREIKBAARHEID WERKTERREINEN

De werkzaamheden zijn verdeeld over meerdere percelen en locaties en liggen niet aaneengesloten maar verspreid over het werkgebied, e.e.a. zoals weergegeven op bijgevoegde tekeningen. Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld terreinen die alleen bereikbaar zijn via smalle toegangen, smalle bermen, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Bij kwetsbare locaties (poelen, NVO, EVZ) is het gebruik van licht materieel en/of handwerk verplicht. Waar nodig worden rij- of draagkrachtplaten toegepast om wortelzones en oevervegetatie te sparen. Bij werkzaamheden nabij of in water worden drijvende schermen of maaiselvangers ingezet om uitspoeling en verstoring te voorkomen.

De aannemer moet er tevens rekening mee houden dat er niet altijd aaneengesloten doorgaande rijroutes langs de watergangen en bermen aanwezig zijn.

Watergangen die vanaf aanliggend perceel (uit)gemaaid moeten worden en die niet langs een openbare weg zijn gelegen moeten via eigendommen (percelen) van derden bereikt worden. De aannemer dient hiertoe zelf contact op te nemen met de betreffende eigenaren.

07 TERREINOMSTANDIGHEDEN WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

De vlakheid van de ondergrond van de grassen varieert door het zettingsgevoelige gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De aannemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de aannemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening aannemer. De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten.

08 MOGELIJKE UITBREIDING WERKZAAMHEDEN

Gedurende de loop van de overeenkomst kunnen groene bergingen deel uitmaken van de overeenkomst. Dit betreft maaien van ruw gras, bloemrijk gras en bijmaaien. Hiervoor zullen zo veel mogelijk bestaande besteksposten uit de raamovereenkomst worden gebruikt.

09 HOEVEELHEDEN

De in de besteksposten van deel 2.2 genoemde hoeveelheden voor de resultaatsverplichting gelden voor een periode van twee (2) jaar.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
1							RUW GRAS Binnen en buiten de bebouwde kom			
10							RUW GRAS 1X MAAIEN EN AFVOEREN			
100010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 1x maaien en afvoeren niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Standaard beheer	are	100,00	F
		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					1		9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
100020	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 1x maaien en afvoeren niet gefaseerd, taluds Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Standaard beheer	are	100,00	F
		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2				Talud 1 : 2 of steiler			
				2			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					1		9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
11							RUW GRAS 2X MAAIEN EN AFVOEREN			
110010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x maaien en afvoeren niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Standaard beheer	are	3.067,84	F
		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1			Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
					2		9 Maaisel direct na maaien verwerken door middel van een maaizuigcombinatie met ecokop. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
12							RUW GRAS 3X MAAIEN EN AFVOEREN			
120010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 3x niet gefaseerd, gebruiksfunctie: zichthoek Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; april - tweede maaibeurt; mei t/m juni - derde maaibeurt; september t/m oktober Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Standaard beheer	are	1.798,50	F
		2					Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1			Aantal maaibeurten: 3 per jaar			
					3		9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
13							RUW GRAS 2X MAAIEN EN LATEN LIGGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
130010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x maaien en laten liggen niet gefaseerd. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.225,32	F		
130020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 2x maaien en laten liggen niet gefaseerd, taluds Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	100,00	F		
14								RUW GRAS 4X MAAIEN EN LATEN LIGGEN					
140010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 4x maaien en laten liggen niet gefaseerd. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; april - tweede maaibeurt; juni - derde maaibeurt; augustus - vierde maaibeurt; september t/m oktober Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11.109,44	F		
140020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: ruw gras 4x maaien en laten liggen niet gefaseerd, taluds Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; april - tweede maaibeurt; juni - derde maaibeurt; augustus - vierde maaibeurt; september t/m oktober Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 4 per jaar 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	107,04	F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								BLOEMRIJK GRAS Binnen en buiten de bebouwde kom			
20								BLOEMRIJK GRAS 1X ECOLOGISCH BEHEER			
200								NIET GEFASEERD			
200010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 1x niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer	are	861,32	F
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					1			Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen			
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
200020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 1x niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer	are	104,36	F
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Talud 1 : 2 of steiler			
				2				Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					1			Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen			
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
200030	512502							Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook langs bloemrijk gras maaien 1x niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: mei t/m juni Werkzaamheden uitvoeren met een maaizuigcombinatie Standaard beheer	km	18,51	F
		2						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar			
				1				Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
201								GEFASEERD			
201010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 1x gefaseerd Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer	are	100,00	F
		1						Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
			2					Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
				1				Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
					1			Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen			
						9		Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
201020	512501							Maaien bermen en taluds.	are	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201030	512502	1						Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 1x gefaseerd Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 1 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
		2						Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook langs bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 1x gefaseerd Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Werkzaamheden uitvoeren met een maaizuigcombinatie werkzaamheden: mei t/m juni Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	km	2,00	F
21								BLOEMRIJK GRAS 2X ECOLOGISCH BEHEER			
210								NIET GEFASEERD			
210010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 2x niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	26.272,80	F
210020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 2x niet gefaseerd Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	68,72	F
211								GEFASEERD			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
211010	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer 1 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1 2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	200,00	F	
211020	512501							Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaien, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober Ecologisch beheer 1 2 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaien laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	20,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								BIJMAAIEN			
30								BIJMAAIEN DIVERSEN			
300010	512505							Bijmaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaien bomen ruw gras en bloemrijk gras binnen de bebouwde kom Uitvoeren werkzaamheden: september t/m oktober, voorafgaand aan de laatste maaibeurt van het jaar. Bomen in delen van bloemrijk gras gefaseerd die in het najaar blijven overstaan dienen niet te worden bijgemaaid. Bomen in ruw gras en bloemrijk gras Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	3.730,00 F	
		9									
				1							
300020	511499							Vrijmaaien trappen. Betreft: maaien langs trappen in dijktafsluitingen De dijktafsluitingen worden door derden gemaaid. Hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het aantal trappen. De trappen liggen in een hoek van ca. 45 graden. Vrijmaaien 1 meter rondom de trappen Aantal beurten: 6x per jaar verdeeld over het groeiseizoen Indien nodig trapptreden na maaien ontdoen van maaisel.	st	46,00 F	
300030	511499							Vrijmaaien picknicksets en bankjes. Betreft: maaien rondom picknicksets en bankjes en eventueel aanwezige afvalbak. Maaien tussen de objecten en tot 1 meter rondom de objecten. Inclusief maaien pad van 1 meter breed tussen (picknick-)bank en weg of pad. Aantal beurten: 6x per jaar verdeeld over het groeiseizoen	st	120,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
4							WATERGANGEN			
40							MAAIPAKKET WG1 Betreft 75% van de bodem en 1-zijdig uitmaaaien 75% van het droge en natte talud. De delen die overgeslagen worden bestaan uit blokken talud ter breedte van 25 - 50 m, op aanwijs directie. Te maaien delen aan zijde talud aansluitend aan zijde gemaaide bodem. Afwisselen per zijde per maaibeurt. Watergangen breder dan 6 meter kunnen met een maaiboot worden gemaaid.			
400							WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4000							<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
400010	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1								
			1							
				1						
					5					
						9				
						9				
400020	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1								
			1							
				1						
					6					
						9				
						9				
400030	511401						Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
400040	511401		1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			5					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
4001	511401		9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Uitmaaaien watergang.	m	100,00	F
								Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
		1	1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
400110	511401		2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			6					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
			9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
4001								<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>			
400120	511401							Uitmaaaien watergang.	m	100,00	F
								Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
		1	2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
400120	511401		5					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
			9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Uitmaaaien watergang.	m	100,00	F
400120	511401							Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
		1	2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
400130	511401					6		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
		1						Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droog talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
400140	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droog talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	263,04	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
401								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4010								<u>Insteekbreedte tot ca. 6m</u>			
401010	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droog talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401020	511401			1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
401030	511401			9				Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				1				Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
				1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
401040	511401			1				Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
401030	511401			9				Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				1				Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
				1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
401040	511401			2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
				2				Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
401040	511401			9				Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				1				Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
				1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
401040	511401			2				Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4011								Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
							2	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>			
401110	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					5			Oeververdediging: geen			
							9	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
401120	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				1				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					6			Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
							9	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
401130	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				2				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
					5						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
401140	511401						9	Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
		1					2	Uitmaaaien watergang. Betreft: WG1, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
41							6	MAAIPAKKET WG4 Betreft het handmatig uitmaaaien van het gehele profiel.			
410								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4100								<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
410010	511401						1	Uitmaaaien watergang. Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	265,36	F
410020	511401						2	Uitmaaaien watergang. Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	367,64	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
410030	511401							Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
								Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
410040	511401							Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
								Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.			
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
4101	511401							Uitmaaaien watergang.	m	842,64	F
								Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging			
								Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht			
								Ecologisch beheer			
410110	511401							Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
								Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
								Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
								Oeververdediging: geen			
410110	511401							Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
								Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.			
								Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
410110	511401							Uitmaaaien watergang.	m	100,00	F
								Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging			
								Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht			
								Ecologisch beheer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
410120	511401		2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer	m	100,00	F
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
			5					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
410130	511401		9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	432,36	F
			1					Uitmaaaien watergang. Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
410140	511401		6					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig	m	100,00	F
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
			9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
			1					Uitmaaaien watergang. Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer	m	100,00	F
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			5					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
			9					Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
			9					Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
			1					Uitmaaaien watergang. Betreft: WG4, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
			2					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
42						6		Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								MAAIPAKKET WG5 Betreft het machinaal uitmaaien van het gehele profiel met een kraan of maaiboot.			
420								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4200								<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
420010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG5, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	10.577,22	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
420020	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG5, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	3.567,34	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
						9		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
420030	511401							Uitmaaien watergang.	m	28.938,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						<p>Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			
420040	511401	1	1	2	5			<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	5.338,34	F
4201		1	1	2	6			<p><u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u></p>			
420110	511401	1	2	1	5			<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	410,67	F
420120	511401							Uitmaaïen watergang.	m	462,39	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
420130	511401	1						Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		1						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		6						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
		9						Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
		9						Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
420130	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	6.049,54	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		5						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
		9						Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
		9						Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
420140	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	5.240,92	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
		6						Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
		9						Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
		9						Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
421								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4210								Insteekbreedte tot ca. 6m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421010	511401	1	1	1	5	2	9	Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	333,94	F
421020	511401	1	1	1	6	2	9	Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	18,66	F
421030	511401	1	1	2	5	2	9	Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	473,74	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421040	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
4211								<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>			
421110	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
421120	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG5, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421130	511401							<p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p> <p>Uitmaaaien watergang. Betreft: WG5, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
421140	511401							<p>Uitmaaaien watergang. Betreft: WG5, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
43								<p>MAAIPAKKET WG7 Betreft het eenzijdige maaien van de oeverzone nat en droog (van bodem tot insteek) 33%, 50% of 100% maaien per maaibeurt. Maaien in blokken van 25-50 m en steeds om en om sparen van 25 tot 50 m, op aanwijs directie. Te maaien zijde afwisselen op aanwijzing directie. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de daadwerkelijk te maaien lengte.</p>			
430								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4300								<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
430010	511401							Uitmaaaien watergang.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
430020	511401	1						<p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeerverdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeerverdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
		1						<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeerverdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeerverdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			
430030	511401	1						<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeerverdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeerverdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
		1						<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeerverdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeerverdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			
430040	511401							Uitmaaïen watergang.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4301		1						<p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p> <p><u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u></p>			
430110	511401	1	2					<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
430120	511401	1	2					<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
430130	511401							Uitmaaïen watergang.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
430140	511401	1					<p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
		2					<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>2 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: beschoeïing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>			
431							GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4310							<u>Insteekbreedte tot ca. 6m</u>			
431010	511401	1					<p>Uitmaaïen watergang.</p> <p>Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging</p> <p>Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: geen</p> <p>2 Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431020	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			1								
				1							
					6						
						2					
							9				
431030	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			1								
				2							
					5						
						2					
							9				
431040	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			1								
				2							
					6						
						2					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4311								<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>			
431110	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeerverdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeerverdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
431120	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeerverdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeerverdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
431130	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG7, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeerverdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeerverdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
431140	511401							<p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p> <p>Uitmaaaien watergang. Betreft: WG7, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per jaar 33%, 50% of 100%, volgens deelopdracht Ecologisch beheer</p> <p>1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer</p> <p>2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>6 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig</p> <p>9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
44								MAAIPAKKET WG10 Betreft 75% van de bodem maaien, geen oevers maaien.			
440								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
4400								<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
440010	511401							<p>Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer</p> <p>1 Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m</p> <p>1 Lengte droog talud: tot ca. 2 m</p> <p>5 Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen</p> <p>9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.</p> <p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	100,00	F
440020	511401							<p>Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer</p>	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
440030	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
			1								
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				2							
				5							
					9						
					9						
440040	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
			1								
			1					Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig 9 Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
				2							
				6							
					9						
					9						
4401								<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>			
440110	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
440120	511401	1						Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
					9			Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
					9			Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
440130	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
					9			Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
					9			Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
440140	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
		2						Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
			2					Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
				5				Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
					9			Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, werkbreedte >3 m, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441		1						Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer			
4410		2						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer			
			2					Lengte droog talud: ca. 2 m of meer			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
					9			Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar.			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
								<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>			
441010	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				5				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
441020	511401							Uitmaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer	m	100,00	F
		1						Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
			1					Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
				6				Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig			
					2			Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						9		Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441030	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
441040	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek max. 6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
4411								<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>			
441110	511401							Uitmaaaien watergang. Betreft: WG10, uitmaaaien watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. 9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
441120	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG10, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud tot ca. 2 m, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			2								
				1							
					6						
						9					
							9				
441130	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG10, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, zonder oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			2								
				2							
					5						
						9					
							9				
441140	511401							Uitmaaïen watergang. Betreft: WG10, uitmaaïen watergang, insteek >6 m, geen werkbreedte, lengte droogt talud 2 m of meer, met oeververdediging Aantal maaibeurten: 1x per 2 jaar, 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar. Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	100,00	F
		1									
			2								
				2							
					6						
						9					
							9				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
45								MAAIPAKKET WG11 Betreft droge oevers van de B-bermwatgang maaien aan de zijde van de weg.			
450								INSTEKBBREEDTE TOT CA. 6 M			
450010	511403							Uitmaaaien droog profiel van watgang. Betreft: WG11-1, uitmaaaien droog talud B bermwatgang, enkelzijdig, talud tot 2 m Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar Standaard beheer Droog talud aan de zijde van de wegberm. Breedte tussen de insteken tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watgang Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct verzamelen door een maaizuigcombinatie met ecokop en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	27.525,89 F	
		2									
			9								
				1							
					9						
						3					
							9				
450020	511403							Uitmaaaien droog profiel van watgang. Betreft: WG11-1, uitmaaaien droog talud B bermwatgang, enkelzijdig, talud 2 m of meer Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar Standaard beheer Droog talud aan de zijde van de wegberm. Breedte tussen de insteken tot ca. 6 m Lengte droog talud: ca. 2 m of meer Natte watgang Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct verzamelen door een maaizuigcombinatie met ecokop en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	200.514,17 F	
		2									
			9								
				2							
					9						
						3					
							9				
451								INSTEKBBREEDTE GROTER DAN 6 M			
451010	511403							Uitmaaaien droog profiel van watgang. Betreft: WG11-1, uitmaaaien droog talud B bermwatgang, enkelzijdig, talud tot 2 m Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar Standaard beheer Droog talud aan de zijde van de wegberm. Breedte tussen de insteken 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watgang Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel direct verzamelen en vervoeren door een maaizuigcombinatie met ecokop.	m	100,00 F	
		2									
			9								
				1							
					9						
						3					
							9				
451020	511403							Uitmaaaien droog profiel van watgang.	m	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
46			2					<p>Betreft: WG11-1, uitmaaïen droog talud B bermwatergang, enkelzijdig, talud 2 m of meer Werkzaamheden uitvoeren met maaizuigcombinatie met ecokop Aantal maaibeurten: 1 per jaar Uitvoeringsperiode: in het voorjaar Standaard beheer</p> <p>9 Droog talud aan de zijde van de wegberm. Breedte tussen de insteken 6 m of meer</p> <p>2 Lengte droog talud: ca. 2 m of meer</p> <p>9 Natte watergang</p> <p>3 Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar</p> <p>9 Maaïsel direct verzamelen en vervoeren door een maaizuigcombinatie met ecokop.</p> <p>OPRUIMPLICHT MAAISEL WATERSCHAP</p>			
460010	511412		1					<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaïsel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaïsel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	4.673,97	F
460020	511412		1					<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaïsel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaïsel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	6.468,77	F
460030	511412		1					<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaïsel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaïsel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p> <p>1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	m	80.777,50	F
460040	511412		1					<p>Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaïsel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaïsel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar</p>	m	16.787,93	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
460050	511412						1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 3x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	35.033,88	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460060	511412						1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 3x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	5.984,09	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460070	511412						1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 4x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 4 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	1.238,50	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460080	511412						1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 4x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 4 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	13.332,37	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								WATERPARTIJEN EN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS			
50								MAAIPAKKET WP1 Betreft het uitmaaïen van 50% van het natte profiel van de waterpartij. Per maaibeurt van zijde wisselen. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 50% van de totale oppervlakte.			
500								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
500010	511406							Uitmaaïen waterpartij. Betreft: WP1, uitmaaïen waterpartij, werkbreedte >3 m Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	8,10 F	
		1									
			9								
				9							
					9						
						1					
							9				
501								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
501010	511406							Uitmaaïen waterpartij. Betreft: WP1, uitmaaïen waterpartij, geen werkbreedte Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	100,00 F	
		1									
			9								
				9							
					9						
						2					
							9				
51								MAAIPAKKET WP2 Betreft het uitmaaïen van 25% van het natte profiel van de waterpartij. Per maaibeurt van zijde wisselen. De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft 25% van de totale oppervlakte.			
510								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
510010	511406							Uitmaaïen waterpartij. Betreft: WP2, uitmaaïen waterpartij, werkbreedte >3 m Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel	are	100,00 F	
		1									
			9								
				9							
					9						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
511							1	Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
511010	511406							Uitmaaaien waterpartij. Betreft: WP2, uitmaaaien waterpartij, geen werkbreedte Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel	are	100,00	F
		1									
			9								
				9							
					9						
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
52								MAAIPAKKET WP3 Betreft het uitmaaaien van het gehele natte profiel van de waterpartij.			
520								WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
520010	511406							Uitmaaaien waterpartij. Betreft: WP3, uitmaaaien waterpartij, werkbreedte >3 m Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel	are	76,54	F
		1									
			9								
				9							
					9						
						1		Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
							9	Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
521								GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR			
521010	511406							Uitmaaaien waterpartij. Betreft: WP3, uitmaaaien waterpartij, geen werkbreedte Aantal maaibeurten: 1x of 2x per jaar, volgens deelopdracht Ecologisch beheer Nat gedeelte Lengte droog talud: variabel Waterdiepte: ca. 0,50 m of meer Oeververdediging: variabel	are	322,78	F
		1									
			9								
				9							
					9						
						2		Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
53								<p>9 Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p> <p>MAAIPAKKET NVO</p> <p>Betreft het specifiek maaionderhoud van oevers langs watergangen, vijvers en waterpartijen in een aparte werkgang buiten het reguliere maaionderhoud. Betreft het selectief maaien (bloksgewijs) van 33%, 50% of 100% van de totale oeverlengte van de NVO. Oevers nat en droog van bodem tot insteek. Per maaibeurt wisselen, zodat na respectievelijk 3 of 2 beurten het gehele oppervlak gemaaid is. Geen tegenoverliggende delen maaien bij tweezijdige NVO (bij 33% en 50%).</p> <p>Inclusief maaien van eventueel aanwezige houtachtige vegetatie (opslag, zaailingen) die niet ouder zijn dan 3 jaar.</p> <p>De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft het daadwerkelijk te maaien oppervlak.</p>			
530010	511499							<p>Maaien natuurlijke oever (NVO)</p> <p>Betreft het selectief maaien (bloksgewijs) van 33%, 50% of 100% van de totale oeverlengte van de NVO, oevers nat en droog van bodem tot insteek.</p> <p>Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar</p> <p>Ecologisch beheer</p> <p>Droog en nat gedeelte tot gemiddeld max. 6 m uit de insteek.</p> <p>Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer</p> <p>Oeververdediging: beschoeiing wisselend en/of in diverse typen aanwezig.</p> <p>Op naastliggend terrein is de werkbreedte variabel</p> <p>Maaisel op naastliggend terrein deponeren. Tijdstip van verwerken binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.</p> <p>Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.</p> <p>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.</p>	are	456,62	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								MAAIEN DIVERSEN			
600010	511499							Vrijmaaien stuwen en steigers. Betreft: bijmaaien inclusief het uitmaaien van in watergang of op de waterlijn groeiende vegetatie rond stuwen en steigers Inclusief verwijderen van eventueel aanwezig zwerfvuil. Aantal beurten: 2 per jaar Uitvoeringsperioden: - 1e keer: zomer (aparte onderhoudsbeurt) - 2e keer: najaar (voorafgaand aan reguliere maaibeurt) Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	52,00 F	
600020	511499							Vrijmaaien uitstroomvoorzieningen. Betreft: vrijmaaien uitstroomvoorziening in nat gedeelte en/of droog talud. Vrijmaaien 1 meter rondom de uitstroomvoorziening van zowel in het water als op de oever groeiende vegetatie. Uitvoeringsperioden: 2x per jaar voorafgaand aan maaibeurt watergang. Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	336,00 F	
600030	511499							Vrij maken uitstroomconstructie. Betreft: Verwijderen van aanwezig zwerfvuil en ingegroeide vegetatie, wortels, zand en slib uit uitstroomconstructie. Uitvoeringsperioden: 1x per jaar voorafgaand aan laatste maaibeurt watergang. Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	664,00 F	
600040	511499							Vrijmaaien duikers. Betreft: bijmaaien rond duikers, inclusief het uitmaaien van in watergang of op de waterlijn groeiende vegetatie rond duikers en/of koppen van watergangen. Hoeveelheid resultaatsverplichting is per in- uitstroompunt die dient te worden onderhouden. Inclusief verwijderen van eventueel aanwezig zwerfvuil. Aantal beurten: 1 per jaar voorafgaand aan de laatste maaibeurt. Uitvoeringsperioden: voorafgaand aan alle reguliere maaibeurten. Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	1.494,00 F	
600050	511499							Vrijmaaien visplekken, op aanwijs. Betreft: het uitmaaien van in watergang of op de waterlijn groeiende vegetatie rond visplekken. Uitmaaien door middel van uitkorven één baan in het natte profiel tot 8 meter vanuit de waterkant en droge profiel vanuit de oever. Inclusief verwijderen van eventueel aanwezig zwerfvuil. Aantal beurten afhankelijk van deelopdracht. Uitvoeringsperiode: op aanwijs door directie. Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
600060	511499						Maaien zichthoeken van watergangen. Betreft: maaien zichthoeken van watergangen Maaien droge taluds en nat gedeelte van zichthoeken inclusief maaien onder bruggen en rondom landhoofden van bruggen indien aanwezig. Aantal beurten: 2 per jaar 1 juni tot half juli – 1 okt tot eind nov De lengte van een zichthoek varieert van 3 tot 5 m Inclusief verwijderen van eventueel aanwezig zwerfvuil. Maaisel en overige materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	31,14 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
7								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN			
70								MAAIEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP			
700010	512599							Maaien groeilocaties Aziatische duizendknoop. Maaien volgens Landelijk protocol Aziatische duizendknoop Situering op aanwijzing van de directie. Oppervlakte per locatie tot ca. 10 m2 Bermen en taluds langs een niet-autosnelweg en watergang Informatie groeilocaties digitaal beschikbaar Gerekend is met 1 maaibeurt(en) Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	36,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
8								WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD			
80								VERKEERSMAATREGELEN			
800								OPSTELLEN VERKEERSPLAN			
800010	623099							Opstellen verkeersplan. Betreft: het opstellen van het verkeersplan en bijbehorende bebordingstekening(en) Betreft het opstellen en uitwerken van een verkeersplan inclusief de benodigde tekeningen en inclusief de eventueel benodigde wijzigingen per verstrekte deelopdracht. Verkeersplan met tekeningen dienen door de aannemer voorafgaand aan de werkzaamheden tijdig ter goedkeuring ingediend te worden bij de directie. Een digitale ondergrond wordt door de gemeente beschikbaar gesteld. Met de eenheid "keer" wordt een deelopdracht bedoeld.	st	2,00	F
801								TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN Elke uitvoerende ploeg moet uitgerust zijn met een werkvoertuig met eigen bebakening (= actieraam werkvoertuig + pionnen). Indien de aannemer kosten maakt voor de toepassing van de volgende verkeersmaatregelen: - werkvoertuig met eigen bebakening (= actieraam werkvoertuig inclusief pionnen); - borden 'werk in uitvoering' aan weerszijden van weg of straat en bij zijwegen/-straten; moeten deze kosten zijn inbegrepen in prijs per eenheid voor de onderhouddsmaatregel/resultaatsverplichting waarvoor deze verkeersmaatregel nodig is. O.a. t.b.v. figuurnummers: - 1105/1105b dynamische werken op voetpad; - 1125b / 1126 dynamische werken op fietspad; - 1221 rijbaan en nabij kruisingen (ETW); - en soortgelijke afzettingen. Onderstaande besteksposten betreffen figuurnummers voor specifieke extra benodigde stationaire afzettingen. Betreft: Het plaatsen, in stand houden en verwijderen van afzettingen. De eenheid keer betekent 1 keer het toepassen van het betreffende figuurnummer volgens Handboek wegafzettingen 96b			
8010								<u>Afzettingen voetpaden</u>			
801010	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden (direct) naast of op voetpad of naast of in voetgangersgebied met handhaving van de breedte of een (geringe) vermallings Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101a, 1101b, 1102a en 1102b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
801020	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
		1						Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden over de volle breedte van voetpad of voetgangersgebied met volledige afsluiting en omleiding Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a en 1103b 2 Met materiaal van de aannemer			
801030	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden over de volle breedte van voetpad met tijdelijk voetpad overnaastgelegen fietspad of rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1104a en 1104b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
8011								<u>Afzettingen fietspaden</u>			
801110	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden (direct) naast of op fietspad of fiets-/bromfietspad met handhaving van de breedte, of een (geringe) versmalling Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121a, 1121b, 1122a en 1122b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
801120	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden over de volle breedte van fietspad of fiets-/bromfietspad met volledige afsluiting en omleiding. Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123a en 1123b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
801130	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden over de volle breedte van fietspad of fiets-/bromfietspad met volledige afsluiting en tijdelijk fietspad over naastgelegen rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1124a en 1124b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	4,00	F
8012								<u>Afzettingen enkelbaanswegen</u>			
801210	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op erftoegangswegen zonder fietspad of fiets-/bromfietspad, die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
801220	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1141			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801220	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
801230	620203							Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden op erftoegangswegen met fietspad of fiets-/bromfietspad, die onderdeel zijn van een hoofdfietsroute			
								Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen			
801230	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1142			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801230	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
801240	620203							Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met werkvoertuig met eigen bebakening			
								Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen			
801240	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a en 1201b			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801240	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
801250	620203							Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met handhaving van rijbaanbreedte of geringe versmalling			
								Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen			
801250	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202a, 1202b, 1202c en 1202d			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801250	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
801260	620203							Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met handhaving van rijbaanbreedte en afzetting naast rijbaan			
								Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen			
801260	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801260	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F
801270	620203							Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met geringe versmalling en langsafzetting op de rand van de rijbaan			
								Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen			
801270	620203	1						Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1204			
		3						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h			
801270	620203	2						Met materiaal van de aannemer			
								Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
801280	620203	1						Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook, zonder tijdelijke VRI Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
		3						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf of op de rijbaan met versmalling met werkvoertuig met eigen bebakening Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer			
8013								<u>Afzettingen dubbelbaanswegen</u>			
801310	620202	1						Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende statische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301a, 1301aa, 1301b, 1301c en 1301d Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h of 70/80 km/h afhankelijk van snelheidslimiet ter plaatse 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
		9									
801320	620202	1						Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende statische werkzaamheden naast de rijbaan met handhaving van de rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de rijbaan. Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302a en 1302b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h of 70/80 km/h afhankelijk van snelheidslimiet ter plaatse 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
		9									
801330	620202	1						Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende statische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan met versmalling van de rijbaan op de rand van de rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1303a en 1303b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 1 Met materiaal van de opdrachtgever	keer	10,00	F
		1									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
801340	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met versmalling van de rijbaan op de rand van de rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1304a en 1304b 9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h of 70/80 km/h afhankelijk van snelheidslimiet ter plaatse 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
801350	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden naast de rijbaan met versmalling, tijdelijke markering en afzetting op de rand van de rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305a en 1305b 9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h of 70/80 km/h afhankelijk van snelheidslimiet ter plaatse 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
801360	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende werkzaamheden vanaf of op de rijbaan met versmalling tot één rijstrook Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306a en 1306b 9 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h of 70/80 km/h afhankelijk van snelheidslimiet ter plaatse 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
81								MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID			
810								RIJPLATEN			
810010	101499							Toepassen rijplaten, dubbel spoor tot 10 m. Betreft het aanbrengen van rijplaten om werkterreinen te kunnen bereiken en het voorkomen van schade en spoorvorming aan verhardingen, gazons of plantvakken. Gerekend is steeds met lengte tot 10 m dubbel spoor. Betreft de inzet per keer waar in, overleg met de directie, rijplaten moeten worden ingezet, waarbij het aanbrengen, instandhouden en verwijderen is inbegrepen. Materiaaltype, -dikte en -afmetingen: ter keuze aannemer, maar geschikt voor het in te zetten materieel.	keer	8,00	F
810020	101499							Toepassen rijplaten, dubbelspoor van 10 tot 25 m. Betreft het aanbrengen van rijplaten om werkterreinen te kunnen bereiken en het voorkomen van schade en spoorvorming aan verhardingen, gazons of plantvakken. Gerekend is steeds met lengte tot 10 tot 25 m dubbel spoor. Betreft de inzet per keer waar in, overleg met de directie, rijplaten moeten worden ingezet, waarbij het aanbrengen, instandhouden en verwijderen is inbegrepen. Materiaaltype, -dikte en -afmetingen: ter keuze aannemer, maar geschikt voor het in te zetten materieel.	keer	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
810030	101499							Toepassen rijplaten, dubbelspoor van 25 tot 50 m. Betreft het aanbrengen van rijplaten om werkterreinen te kunnen bereiken en het voorkomen van schade en spoorvorming aan verhardingen, gazons of plantvakken. Gerekend is steeds met lengte tot 25 tot 50 m dubbel spoor. Betreft de inzet per keer waar in, overleg met de directie, rijplaten moeten worden ingezet, waarbij het aanbrengen, instandhouden en verwijderen is inbegrepen. Materiaaltype, -dikte en -afmetingen: ter keuze aannemer, maar geschikt voor het in te zetten materieel.	keer	2,00	F	
82								FLORA EN FAUNA				
820010	109999							Opstellen ecologisch werkprotocol. Betreft: werkzaamheden ten behoeve van het ecologisch werkprotocol volgens de gedragscode en conform lid 01 van artikel 01.22.03 van de Standaard. Betreft de kosten voor de werkzaamheden voor het ecologisch werkprotocol per deelopdracht.	keer	2,00	F	
820020	645001							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen.	keer	20,00	F	
820030	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen met een risico op aanwezigheid van fauna	keer	20,00	F	
820040	649999							Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF. Betreft: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van maatregelen t.b.v. bescherming fauna en groeiplaats of zaadbank flora. Conform het opgestelde ecologisch werkprotocol.	keer	20,00	F	
83								INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830								WERKNEMERS				
830010	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, functiegroep 4 groenvoorziener/voorman Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): groenvoorziener onder andere ten behoeve van bediening motorisch en niet motorisch handgereedschap zoals een zeis.	uur	80,00	F	
830020	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: inzetten werknemer, functiegroep 2 assistent groenvoorziener Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
832030	100518							Inzetten van een tractor. Betreft tractor met kipper, voor afvoer van (groen)materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: geschikt voor laadvermogen van 10 ton Hulpvoorzieningen: kar, kipbaar met laadvermogen ten minste 10 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	32,00	F	
		9										
			1									
				1								
832040	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzetten van een minikraan met rupsbanden en verlengde giek, werkbereik tot 4 m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Met maaikorf, hark-/punnikbak, sorteergrijper of stobbenfrees Rupsgraafmachine 3-6 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	
		9										
			2									
				1								
832050	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzetten van een hydraulische graafmachine met rupsbanden en verlengde giek, werkbereik tot 8 m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Met maaikorf, hark-/punnikbak, sorteergrijper of stobbenfrees Rupsgraafmachine 6-10 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	
		9										
			2									
				1								
832060	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzetten van een hydraulische graafmachine met rupsbanden en verlengde giek, werkbereik tot 10 m Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Met maaikorf, hark-/punnikbak, sorteergrijper of stobbenfrees Rupsgraafmachine 10-16 ton Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	
		9										
			2									
				1								
832070	100516							Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzetten van een vrachtauto met met hydraulische laad- en losinrichting afvoer van (groen)materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Euro VI Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	64,00	F	
		4										
			2									
				1								
					2							
						1						
832080	100599							Inzetten amfibie maaiboot. Betreft inzetten van een amfibie maaiboot Voorzien van rupsaandrijving Met maaikorf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inclusief aan- en afvoerkosten.	uur	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INRICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
833								AAN EN AFVOER HGM					
833010	100599							Transport rupsgraafmachine tot 6 ton. Betreft: Aan- en afvoer per keer naar de werklocatie van de rupsgraafmachine, in te zetten volgens post 832040 Deze post is alleen van toepassing indien er op speciaal verzoek van de directie een rupsgraafmachine tot 6 ton moet worden aangevoerd en de machine niet al op het werk aanwezig is.	keer	8,00	F		
833020	100599							Transport rupsgraafmachine > 6 ton. Betreft: Aan- en afvoer per keer naar de werklocatie van de rupsgraafmachine, in te zetten volgens post 832050 en 832060 Deze post is alleen van toepassing indien er op speciaal verzoek van de directie een rupsgraafmachine zwaarder dan 6 ton moet worden aangevoerd en de machine niet al op het werk aanwezig is.	keer	8,00	F		
84								STORTKOSTEN					
840010	100599							Stortkosten maaisel. Betreft acceptatiekosten van maaisel van kruidachtige vegetatie en watervegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	100,00	F		
840020	100599							Stortkosten houtachtige vegetatie. Betreft acceptatiekosten van houtachtige vegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	10,00	F		

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 02 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 05 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 01 04 VCA

- 01 De aannemer dient gedurende looptijd van de overeenkomst VCA** gecertificeerd te zijn.

01 01 13 WAADI

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 01 14 WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.

Arbeidsvoorwaarden

1. De aannemer houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
2. De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
3. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
4. De aannemer verschaft desgevraagd en onverwijld aan de Opdrachtgever toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
5. De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

01 01 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst

HFD PAR ART LID

aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing. De wijze van indexering is opgenomen in bepaling 01 21 10.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN

01 09 04 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER

- 01 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. Het is niet toegestaan om hier tijdelijk vrijgekomen materialen op te deponeren.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken cq. aan te vragen of meldingen te doen:
- Voor het aanvragen van eventuele tijdelijke parkeerverboden of het opheffen daarvan;
 - Voor het gebruik van wegen met transportmiddelen zwaarder dan de ter plaatse toegestane voertuigsamenstelling, gewichten c.q. aslasten dient de aannemer ontheffingen aan te vragen bij de betreffende wegbeheerder(s);
 - Voor het toepassen van verkeersafzettingen op Provinciale wegen of wegen met een grote verkeersintensiteit dient de aannemer ontheffingen aan te vragen bij de betreffende wegbeheerder(s);
 - ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen.
- 02 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het verlenen van deze (tijdelijke) ontheffingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Sleutels van palen op fietspaden e.d. worden op verzoek van de aannemer ter beschikking gesteld door de opdrachtgever.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omléidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - Het leggen, verleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
 - Maaiwerkzaamheden watergangen door derden in opdracht van Waterschap Rivierenland;
 - Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.

HFD PAR ART LID

01 11 02 COORDINATIE WERKZAAMHEDEN WATERSCHAP

- 01 De aannemer is verantwoordelijk voor het tijdig informeren wanneer de slootwerkzaamheden die in opdracht van het waterschap door derden worden uitgevoerd, zodat de maaiwerkzaamheden die staan omschreven in dit bestek voorafgaand aan de slootwerkzaamheden van waterschap worden uitgevoerd.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen (bv. grond of gras van tractorbanden etc.) tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, in 2-voud te overleggen aan de directie U.A.V.
- 02 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
- van 8.30 uur tot 15.30 uur.
- 03 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V.2012, verlangd. Hierin dient de aannemer tenminste rekening te houden met het voorkomen van schades en structuurbederf (insproring).
- 04 Uit het algemene tijdschema dient te blijken in welke volgorde de verschillende werkzaamheden in uitvoering gaan, tevens aan te geven in het tijdschema de volgorde per tekeningnummer.
- Voor de maaiwerkzaamheden van bermen en taluds geldt de volgende planning:
- Maaien bermen en taluds 1x per jaar: half september tot half oktober.
 - Maaien bermen en taluds 2x per jaar: half mei tot half juni en half september tot half oktober.
 - Maaien bermen en taluds 3x per jaar: eind april, half mei tot half juni en half september tot half oktober.
 - Maaien bermen en taluds 4x per jaar: eind april, eerste helft juni eerste helft augustus en half september tot half oktober.
- Voor het maaien van watergangen en waterpartijen geldt onderstaande planning:
- 1e onderhoudsronde vanaf 1 juni tot half juli.
 - 2e onderhoudsronde vanaf 1 oktober tot 31 november.
- Op aanwijzing van de directie kan men hiervan afwijken.
- 05 Werkzaamheden dienen zoveel mogelijk geclusterd te worden per buurt en waar mogelijk in één werkgang te worden uitgevoerd. Deze clustering dient duidelijk naar voren te komen in het algemeen tijdschema volgens lid 01 van dit artikel.
- 06 De directie behoudt zich het recht voor de data, volgorde en route van uitvoering te wijzigen.

01 13 07 TOEGESTAANDE WERKTIJDEN EN WERKDAGEN

- 01 Tenzij elders in het bestek anders aangegeven zijn de toegestane werktijden:
- maandag t/m vrijdag van 07.00 uur tot 19.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 13.00 uur.
- 02 In verband met de veiligheid mogen werkzaamheden aan wegen, waar afzettingen op de rijbaan worden toegepast, alleen plaatsvinden tussen 9:30 uur en 15:30 uur.
- 03 Daarnaast mogen er geen werkzaamheden uitgevoerd worden op algemeen erkende feestdagen. Dit zijn:
- Nieuwjaarsdag;
 - Eerste en tweede paasdag;
 - Koningsdag;
 - Hemelvaartsdag;
 - (Eerste en) Tweede pinksterdag;
 - (Eerste en) Tweede kerstdag
- Daarnaast mag op de volgende momenten geen werkzaamheden uitgevoerd worden:
- Dodenherdenking, 4 mei, 18:00 uur - 22:00 uur
- 05 De uitvoering kan ook beperkt worden door maatregelen rondom gebedshuizen, begraafplaatsen en rouwcentra zoals benoemd in bepaling 01.30.02
- 06 Werkzaamheden buiten de beperkingen zoals bedoeld in de leden 01 tot en met 05 zijn uitsluitend toegestaan bij calamiteiten of met schriftelijke toestemming van de directie. Voor werkzaamheden op zondag, anders dan bij calamiteiten, is schriftelijke toestemming vereist van de opdrachtgever; toestemming van de directie volstaat hierbij niet.
- 07 De tijdsbepalingen van de leden 01 tot en met 05 gelden ook voor het opstarten, warmdraaien van materieel en de aanvoer van materieel en materialen. In overleg met en na toestemming van de directie kan hiervan worden afgeweken.
- 08 Bij werkzaamheden die 30 minuten buiten de genoemde tijdslimieten beginnen of eindigen, kan de directie € 150,- korting per geval opleggen. Bij grotere afwijkingen (meer dan 30 minuten) geldt een korting van € 500,- per geval.

01 16 VERZEKERING

HFD PAR ART LID

01 16 01 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verbandhoudende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van tenminste € 1.200.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 4.500,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik gemaakt wordt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 In de verzekering dient tevens dekking te worden geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartui(en) ten behoeve van maaien van bodems van watergangen en waterpartijen.
- 04 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.
- 05 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
 - kruidachtige vegetatie
 - slootmaaisel
 - groenafval
 - zwerfafvalHet opslaan van maaisel, zowel grasrollen als rollen van het zuigen, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie, of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Alle grasrollen moeten voor ieder weekend worden afgevoerd door de aannemer.

Bij overtreding van in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van € 250,- per geval per dag. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeld dat uit het werk vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een inrichting, worden eventuele stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.

Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
- 03 Vrijgekomen materialen dienen binnen 2 tot 5 werkdagen na het vrijkomen afgevoerd te zijn, maar altijd voor vrijdag 17.00 uur.
- 04 Vrijgekomen materiaal dat op een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats ed. is terecht gekomen dient uiterlijk aan het einde van de werkdag verwijderd te zijn. Ook maaisel in de aanwezige roosters, putten, goten en kolken dient te worden verwijderd. De wielen van machines en transportvoertuigen dienen schoon te zijn voordat ze op de openbare weg komen.
- 05 Als de aannemer niet voldoet aan het bepaalde in lid 03 of 04 van dit artikel wordt een korting opgelegd van € 250,- per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 06 Als de aannemer een illegale storting van grofvuil van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft dient hij dit direct bij de directie te melden.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard, verstrekt de aannemer de directie een bewijs van ontvangst van de ontvanger van vrijgekomen materialen, indien de materialen niet zijn afgegeven aan een inrichting. Op het bewijs van ontvangst moeten in plaats van de naam en het adres van de inrichting, de naam en het adres van de ontvanger zijn vermeld.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 03 MELDEN SCHADE**

- 01 Lid 01 van artikel 01.18.03 van de Standaard wordt vervangen door: "In geval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit, met bijvoeging van foto 's van de schade, terstond aan de directie."
- 02 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen drie werkdagen aan de directie heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van € 250,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de in voorgaande artikelen vermelde schadebedragen.
- 03 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

HFD PAR ART LID

01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige vegetatie:

- vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
- tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.
- vijftig euro (EUR 35,00) per m2 gazon met bollen. Dit bedrag is tevens van toepassing als de maaironde voor het maaien van het loof van bollen wordt uitgevoerd, zonder toestemming van de directie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN

01 In aanvulling op artikel 01.19.01 van de Standaard dient de aannemer het door de opdrachtgever opgestelde en bij dit bestek bijgevoegde V&G-plan Ontwerpfase te vertalen naar een V&G-plan Uitvoeringsfase.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 04 VERLENGEN RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 is het vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-Overeenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 09 RAW-RAAMOVEREENKOMST: OMZETGARANTIE

- 01 De opdrachtgever garandeert dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst per kalenderjaar ten minste 80% van de inschrijfsom, exclusief omzetbelasting, als omzet zal realiseren.
- 04 Als de som van de bedragen van alle verstrekte deelopdrachten verhoogd onderscheidenlijk verlaagd met hetgeen overigens aan of door de aannemer ter zake van de overeenkomst verschuldigd is, lager is dan het in lid 01 benoemde omzetgarantie, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van de aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.
- 05 Indien de omzetgarantie zoals bedoeld in lid 01 in een kalenderjaar niet wordt gehaald, wordt de vergoeding berekend conform lid 04, per kalenderjaar. Bij deelopdrachten die meerdere jaren beslaan, geldt het totaal van de termijnen waarvan de laatste dag van de termijn in het betreffende kalenderjaar valt.

01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID

01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2020 = 100).

De op het moment van indexeren door het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde, al dan niet voorlopige, indexen zijn bindend voor beide partijen.

05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B01 = de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots\%$, waarin:

B0n = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

HFD PAR ART LID

- 01 In afwijking op de Standaard dient in de Standaard de "Wet natuurbescherming" te worden vervangen door "Omgevingswet".
- 02 Bij tegenstrijdigheden of hiaten tussen de artikelen in paragraaf 01.22 van de Standaard en de van toepassing zijnde gedragscode, is de gedragscode leidend.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel (inclusief in te zetten medewerker) beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van de volgende certificaten:
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 1) voor medewerkers die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht;
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 2) voor de opzichter/uitvoerder die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.
 - Certificaat zorgvuldig handelen F&F-deskundige (niveau 3) voor de Werkvoorbereider / bedrijfsleider die worden ingezet voor uitvoering van deze opdracht.

01 22 03 ECOLOGISCH WERKPROTOCOL VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een ecologisch werkprotocol als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard en conform de van toepassing zijnde gedragscode wordt verlangd. In het ecologisch werkprotocol dienen voor de werkzaamheden aan verschillende onderdelen (watergangen, waterpartijen, NVO's, poelen) de ecologische maatregelen, werkvensters en NDFF-checks te zijn vastgelegd. De opdrachtgever kan op aanwijzing een ecologisch werkbegeleider inzetten bij start en kritieke werkfasen.
- 02 In aanvulling op lid 01 behoort het actualiseren van het goedgekeurde ecologisch werkprotocol, indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is, eveneens tot de werkzaamheden.
- 03 De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende ecologisch werkprotocol aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het ecologisch werkprotocol en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee. In geval het ecologisch werkprotocol niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw ecologisch werkprotocol, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

01 22 04 INVENTARISATIE EN REGISTRATIE TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 De rapportage van de registratie van de inventarisatie ten behoeve van beschermde plant- en diersoorten dient de aannemer binnen 3 werkdagen na afronding van de inventarisatie bij de directie in te leveren.
- 02 Indien het noodzakelijk is om flora of fauna te markeren of af te schermen dienen deze werkzaamheden tijdens de inventarisatie te worden uitgevoerd. Piketpaaltjes en markeerlint dienen door de aannemer te worden geleverd en bij de prijs van de inventarisatie te zijn inbegrepen. Beschermingsmaatregelen zoals rasters e.d. worden indien noodzakelijk na toestemming van de directie verrekend.
- 03 De aannemer dient maandelijks, voorafgaand aan de bouwvergadering een verslag aan te leveren van de aangetroffen beschermde soorten en aangetroffen nesten en de aangetroffen soorten (fauna) tijdens het maaien. De aangetroffen soorten betreft een overzicht van de globale aantallen van soorten die tijdens de maaiwerkzaamheden zijn teruggegooid in het water of op een andere manier zijn aangetroffen. De opdrachtgever wil inzicht krijgen in de aanwezige fauna.

01 22 05 KORTING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
 - € 350,00 per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - € 250,00 per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Bouwvergaderingen als bedoeld in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 worden gehouden voor alle lopende deelopdrachten die onder deze raamovereenkomst vallen, en niet per afzonderlijke deelopdracht. Het verslag wordt daarom opgesteld voor alle deelopdrachten gezamenlijk en niet per individuele opdracht.
- 02 De directie mag audio- en video-opnames maken van het overleg om tot een correcte verslaglegging te komen. Deze opnames worden uitsluitend gebruikt voor het samenstellen van het verslag en de actielijst. De opnames zelf hebben geen juridische waarde; alleen het definitieve verslag heeft deze status. De aannemer kan de opnames niet opvragen en is niet bevoegd om zelf opnames te maken. Zodra het verslag is verzonden, worden de opnames zo spoedig mogelijk verwijderd. Het is mogelijk dat de opnames verwerkt worden door een AI-model. Dit model betreft de bedrijfsversie van

HFD PAR ART LID

Copilot van Microsoft. De data blijft in bezit van de gemeente Altena en wordt niet openbaar gemaakt.

01 23 04 DAGELIJKS INFORMEREN OPDRACHTGEVER EN AFMELDEN WERKZAAMHEDEN

- 01 Met betrekking tot het maaien van oevers/taluds en watergangen/waterpartijen dient de aannemer de opdrachtgever ten behoeve van het toezicht houden dagelijks te informeren waar die dag gemaaid zal worden.
- 02 De aannemer dient zijn werkzaamheden (evt. per deelgebied) steeds na iedere ronde gereed te melden zodat de opdrachtgever dit kan controleren.

01 23 05 MELDPlicht AFWIJkingen EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

- 01 Eventueel aangetroffen onregelmatigheden, zoals grof vuil, klein chemisch afval e.d., en defecten of gebreken aan groenvoorzieningen, inrichtingselementen en dergelijke, moeten door de aannemer direct gemeld worden aan de directie. Als door de afwijkingen en/of vreemde zaken de veiligheid in het geding komt, meldt de aannemer dit eveneens per direct bij de directie.
- 02 Indien overstort plaatsvindt kan vervuiling uit overstortend rioolwater in taluds achterblijven, waardoor over een bepaalde lengte van een watergang maaisel vervuild kan raken. Afvoer van dit vervuilde maaisel kan apart worden verrekend. Hiertoe dient de aannemer vooraf, dus op het moment van constatering, contact op te nemen met de directie.

01 25 VAKOPLEIDING EN PERSONEEL

01 25 01 VOERTAAL

- 01 De voertaal voor dit werk is Nederlands, dit zowel in schrift als in spreken.
- 02 Alle medewerkers die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, dienen door de directie in het Nederlands te kunnen worden aangesproken en in staat te zijn in het Nederlands te antwoorden. Dit om instructies van de directie op te kunnen volgen. Voor deze personen geldt minimaal een beheersing van de Nederlandse taal op niveau A1. Indien medewerkers niet aan deze taaleis voldoen, is samenwerking toegestaan mits zij samenwerken met ten minste één persoon die de Nederlandse taal wel beheerst en zich in de directe nabijheid van deze medewerkers bevindt en als tolk kan optreden.
- 03 Medewerkers vanaf het middenkader (uitvoerders en hoger), evenals medewerkers die derden te woord staan zoals bewoners en passanten, dienen in aanvulling op lid 01 de Nederlandse taal op minimaal B1-niveau te beheersen.
- 04 Wie niet voldoet aan de voorwaarden van leden 02 en/of 03, wordt als onbekwaam beschouwd en kan op verzoek van de directie volgens paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V.2012 van het werk worden verwijderd.

01 25 02 EISEN PERSONEEL VEILIGHEID

- 01 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (B-VCA) te beschikken.
- 02 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.
- 03 Indien een medewerker niet direct aantoonbaar gecertificeerd is, is de aannemer verplicht de betrokken medewerker direct van het werk te verwijderen en wordt een korting opgelegd van € 500,00 per dag en per medewerker. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 25 03 INZETTEN VAN DERDEN

- 01 Het inzetten en de inhuur van derden dient in overleg met de directie plaats te vinden. Het inzetten en de inhuur van derden zonder toestemming van de directie is niet toegestaan.
- 02 De eisen aan medewerkers, vermeld in deze paragraaf, gelden ook voor ingehuurd personeel.

01 27 KORTINGEN

01 27 01 SCHOUWVOORSCHRIFTEN WATERGANGEN

- 01 B-watergangen dienen jaarlijks op 1 december te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een korting oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de korting zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De korting laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

01 27 02 RESULTAATVERPLICHTING EN UITVOERINGSEISEN

- 01 Indien de aannemer werktuigen of machines inzet die in dit bestek voor bepaalde beheergroepen uitdrukkelijk zijn uitgesloten of niet voldoen aan de gestelde eisen in het bestek en/of het bepaalde in de Standaard, waaronder in ieder geval klepelmaaiers en maai-zuigcombinaties, kan de opdrachtgever een korting aan de aannemer opleggen. De korting wordt gebaseerd op de waarde van de betreffende bestekspost. De korting kan per constatering, per bestekspost worden opgelegd. De korting betreft 50% van prijs per eenheid x de hoeveelheid 'niet volgens de voorschriften bewerkt' areaal met een minimum van € 1.000,- en een maximum van € 5.000,- per constatering per perceel.
- 02 Het onderstaande is van toepassing op werkzaamheden waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren in dit bestek of in de deelopdracht:
Indien de voorgeschreven planning voor het maaien en/of het ruimen van maaisel wordt overschreden kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen. De korting kan per constatering, per bestekspost en per dag dat de

HFD PAR ART LID

geconstateerde overtreding voortduurt worden opgelegd. De korting betreft 10% van prijs per eenheid x de hoeveelheid 'te laat bewerkt' areaal met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.

- 03 Indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard anders dan het gestelde in lid 01 en lid 02 kan de opdrachtgever de aannemer een korting opleggen. De korting kan per constatering en per keer worden opgelegd. De korting betreft € 750,- per door de directie geconstateerde overtreding. De korting wordt verhoogd met een bedrag van € 100,- voor iedere dag dat de geconstateerde overtreding voortduurt, met een maximum van € 3.500,- in totaal per geconstateerde overtreding.
- 04 Deze kortingen worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Deze kortingen laten het recht van opdrachtgever op aanvullende schadevergoeding en/of nakoming in welke vorm dan ook, alsook het recht van de opdrachtgever om het werk af te keuren, onverlet.

01 28 MAATREGELEN T.A.V. MILIEU

01 28 01 VOORRAADTANKS, BRANDSTOFFEN E.D.

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren van Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydraulische oliën worden opgeslagen. Het toepassen van vrijrijdbare voorraadtanks is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie.e grond en het aanvullen met schone grond.
- 02 Binnen het werkterrein mogen geen oliehoudende smeermiddelen, motoroliën of hydraulische oliën worden opgeslagen. Het toepassen van vrijrijdbare voorraadtanks is uitsluitend toegestaan na toestemming van de directie.

01 28 02 MILIEU-EISEN MATERIEEL (EMISSIONORMEN)

- 01 Alle tractoren en graafmachines die op het werk worden ingezet moeten tenminste voldoen aan de Europese emissienorm Stage IV.
- 02 Al het varend motorisch materieel (bijv. maaiboot) die op het werk wordt ingezet moet tenminste voldoen aan de Europese emissienorm Stage IIIB.
- 03 Alle bedrijfswagens en vrachtauto's die op het werk worden ingezet moeten tenminste voldoen aan de Europese emissienorm EURO 6.
- 04 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen 100% elektrisch te zijn.
- 05 Op verzoek van de directie moet de aannemer binnen 14 dagen kunnen aantonen dat het betreffende materieel voldoet aan bovengenoemde eisen.

01 29 ADMINISTRATIEVE SPELREGELS

01 29 01 INDIENEN VAN FACTUREN

- 01 De aannemer dient facturen uitsluitend in nadat de betreffende termijn door de directie is goedgekeurd.
- 02 Naast het indienen van de factuur dient u tevens de volgende bijlage toe te voegen:
- Opdrachtbrief;
 - Een door beide partijen ondertekende termijnstaat, staat van afrekening en/of eindafrekening;
 - Bijbehorende staten.
- 03 De adressering is als volgt:
Gemeente Altena, t.a.v. [naam directievoerder], Postbus 5, 4286 ZG Almkerk
- 04 De factuur moet de opgegeven kostenplaatsen en kostensoorten van de directie bevatten, bijvoorbeeld 6123456/41234. Het kunnen er meerdere zijn.
- 05 Bij een raamovereenkomst dient de directie per deelopdracht aan te geven onder welke kostenplaats en kostensoort de factuur ingediend dient te worden.
- 06 Wanneer er sprake is van meerdere kostenplaatsen en kostensoorten, wordt door de directie aangegeven hoe het totale termijnbedrag wordt verdeeld. Dit kan worden gedaan met behulp van een overzicht waarin de individuele besteksposten worden toegewezen.
- 07 Facturen worden door de aannemer digitaal ingediend via digitalefacturen@gemeentealtena.nl. Daarnaast wordt een kopie naar de directievoerder en personen die hem bijstaan gestuurd. De digitale factuur kan een E-Factuur of een PDF zijn.
- 08 Andere aanleveringsvereisten kunt u nalezen op: <https://www.gemeentealtena.nl/college-en-organisatie/organisatie/inkoop-en-aanbesteding/factuurvoorwaarden>
- 09 Als de factuur niet voldoet aan de in de eerder genoemde leden wordt de factuur niet in behandeling genomen of wordt er niet overgegaan op betaling totdat de aannemer de indiening herstelt heeft.

01 30 MAATSCHAPPELIJKE OMGEVINGSFACTOREN

01 30 01 BEGRIPPEN

- 01 Als gebedshuizen staan bekend:

HFD PAR ART LID

- Aalburg (Wijk en Aalburg): Maasdijk 59 , Oude Kerkstraat 19a, Polstraat 6, Polstraat 44, Polstraat 47
- Almkerk: Kerkstraat 14, Voorstraat 13, Voorstraat 16
- Andel: Kerkstraat 2, Julianastraat 24, Burg. van der Schansstraat 50
- Babyloniënbroek: Broeksestraat 7
- Dussen: Vrijheidsplein 1, Van der Dussenlaan 37, Zuideveldlaan 10
- Eethen: C. Branderhorststraat 5
- Genderen: Hoofdstraat 78, Kerkstraat 29
- Giessen: Kerkstraat 2
- Hank: Kerkstraat 15
- Meeuwen: Hoek 2, Laan 13
- Nieuwendijk: Kerkweg 3 , Biesboschstraat 18
- Rijswijk: Maasdijk 27, Maasdijk 11, Rijswijksesteeg 7
- Sleeuwijk: Notenlaan 69, Kerkeinde 31, Notenlaan 69
- Uitwijk: Kerkplein 2, Mussentiend 10
- Veen: Mussentiend 10, Grotestraat 19, Hazelegerstraat 1
- Werkendam: Sigmondstraat 47, Sigmondstraat 1, Richter 91, Merwestraat 1, Kerkstraat 5, Tienhoven v/d Boogaardstraat 1, Binnengriend 27, Bruigomstraat 1
- Wijk bij Heusden (Wijk en Aalburg): Engelsestoof 1, Grote Kerkstraat 30
- Woudrichem: Kerkstraat 35

02 Als begraafplaatsen staat bekend:

- Almkerk: Alweg, Burgemeester H. Blokstraat en Zoetelaarssteeg
- Andel: Neer Andelse weg
- Babyloniënbroek: Broeksestraat
- Drongelen: Gansoijen
- Dussen: Vrijheidsplein en Binnen 19
- Eethen: C. Branderhorststraat
- Genderen: Nieuwe Steeg
- Giessen: Kerkstraat
- Hank: Kerkstraat
- Meeuwen: Hoek
- Nieuwendijk: Zandsteeg
- Rijswijk: Veldweg
- Sleeuwijk: Kerkeinde
- Uitwijk: Hoefpad
- Veen: Hardenberg, Witboomstraat en Grotestraat
- Werkendam: Borcharenweg en 't Laantje
- Wijk en Aalburg: Schoolstraat en Veldstraat
- Woudrichem: Burgemeester van der Lelystraat

03 Als rouwcentra staan bekend:

- Almkerk: Voorstraat 7b
- Wijk en Aalburg: Seringstraat 1
- Sleeuwijk: Het Zand 9

01 30 02 WERKEN RONDOM GEBEDSHUIZEN, BEGRAAFPLAATSEN, ROUWCENTRA EN ROUWSTOETEN

- 01 Ten aanzien van de piëteit rondom gebedshuizen, begraafplaatsen en rouwcentra geldt dat de directie bevoegd is tijdens rouwbijeenkomsten beperkingen op te leggen aan de uitvoering in de planning. De aannemer kan hieruit geen recht ontlenen op aanvullende betaling of verlenging van de opleveringsdatum. Indien noodzakelijk, kunnen de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd.
- 02 De aannemer dient, voor zover mogelijk, het werk op een andere locatie voort te zetten indien hij zelf constateert dat er een rouwbijeenkomst plaatsvindt of het werk ingetogen voort te zetten. Op een later moment kan het werk worden hervat op de betreffende locatie, zonder dat hieruit recht ontstaat op aanvullende betaling of verlenging van de opleveringsdatum.
- 03 Wanneer een rouwstoet een werklocatie passeert, wordt van de aannemer verwacht dat de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd tot het moment dat de stoet is gepasseerd, tenzij de aard van het werk dit onmogelijk maakt. Voor deze onderbreking kan de aannemer geen aanspraak maken op extra betaling of verlenging van de opleveringsdatum.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING ALGEMEEN

51 02 01 INSPIRINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 Insporing dient te worden voorkomen. De inspiringsdiepte van materieel mag ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek ten hoogste 25 mm bedragen in gazons en 50 mm in bermen, taluds en oevers. Insporing dieper dan de

HFD PAR ART LID

genoemde waarden wordt gezien als schade. De aannemer is verplicht de diepere insporingen voor zijn rekening te herstellen (aanvullen, verdichten, zaaien) op eigen kosten.

- 02 De aannemer dient zijn materieel en uitvoeringsmethode af te stemmen op de draagkracht van de aanwezige bodem en verhardingen en/of maatregelen te treffen hiervoor.

51 02 02 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP, MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Voor het maaien op aanwijzing van de directie zijn afzonderlijke besteksposten opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.
- 05 De aannemer dient locaties met Japanse duizendknoop of varianten te melden bij de directie.

51 02 03 INVASIEVE EXOTEN

- 01 De aannemer dient verspreiding van invasieve exoten te voorkomen. Voor meer informatie en adviezen over invasieve exoten wordt verwezen naar de NVWA en de factsheets van de invasieve exoten. Deze zijn te downloaden op de site van de NVWA: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten>
De adviezen in de factsheets die betrekking hebben op het voorkomen van verspreiding, zoals onder andere het schoonmaken van materieel, dienen te worden opgevolgd.
- 02 Locaties van invasieve exoten zoals Aziatische duizendknoop en invasieve exoten volgens de unielijst invasieve exoten die nog niet bij de directie bekend zijn, dient de aannemer de locatie en soort te melden bij de directie.

51 02 04 PERIODE VAN UITVOEREN

- 01 Maaiwerkzaamheden van grassen en kruidachtigen langs watergangen dienen te worden uitgevoerd voorafgaand aan het maaien van de watergangen.

51 02 05 MAAIWERKZAAMHEDEN ROND OM OBSTAKELS EN BOMEN

- 01 Binnen een afstand van 0,30 m vanaf obstakels en 0,50 m vanaf een boomstam mag niet met rijdend materieel worden gemaaid.
- 02 Onder de kroonprojectie van bomen is het niet toegestaan om materialen op te slaan, een depot te maken, vaste en/of vloeibare afvalstoffen te deponeren en machines en dergelijke te plaatsen.
- 03 In aanvulling op art. 51.25.01 lid 01 van de Standaard geldt: bijmaaien rond obstakels en bomen dient te geschieden vóór afruimen van het maaisel, zodat het bij bijmaaien vrijkomende maaisel mee afgevoerd wordt.

51 02 06 VERWIIDERN OPSCHOT

- 01 De aannemer zal worden opgedragen om opschot te verwijderen langs of in watergangen die het onderhoud belemmeren en de waterdoorstroming kunnen verminderen. In de winter/ het voorjaar van 2026 vindt een inhaalslag plaats. De jaren erna betreft het vooral het bijhouden van het areaal. De werkzaamheden worden verrekend op basis van de uurtarieven inzetten werknemers en materieel. De werkzaamheden worden alleen verrekend indien hiertoe schriftelijk opdracht is verleend.

51 03 INFORMATIEOVERDRACHT

51 03 01 DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

- 01 Aan het einde van elke week (uiterlijk op vrijdag 17.00 uur) dienen de watergangen, waterpartijen en oevers die in die week gemaaid en geheel afgeruimd zijn digitaal geregistreerd te zijn. De gemeente stelt de Geovisia app met inloggegevens via internet beschikbaar aan de aannemer voor de looptijd van de overeenkomst.
Door opdrachtgever wordt, indien noodzakelijk, een instructie verzorgd.
De aannemer dient zelf voor de benodigde hardware te zorgen, inclusief een goed werkende internetverbinding.
De kosten voor deze registratie dienen te worden inbegrepen in de prijzen per eenheid in deel 2.2.
- 02 Besteksmeldingen en constatering worden eveneens via dit systeem door de toezichthouder/directie ingediend.
De aannemer dient deze meldingen ook in Geovisia gereed te melden.
- 03 De Aannemer is verplicht alle meldingen, afwijkingen en mutatiesignaleringen die betrekking hebben op de uitvoering van het werk digitaal te registreren en door te geven via GeoVisia.

51 04 EISEN EN UITVOERING

51 04 01 EISEN MATERIEEL

- 01 In te zetten rijdend materieel dient minimaal te voldoen aan de euroklasse 6 of elektrisch aangedreven motor.
- 02 In te zetten bosmaaiers en bladblazers dienen elektrisch te zijn aangedreven.

HFD PAR ART LID

- 03 Voor elke constatering dat niet wordt voldaan aan het gestelde in lid 01 of 02, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100,- per geval per dag.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 11 BEGRIPPEN

51 11 01 TOELICHTING WATERGANGEN

- 01 In de gemeente Altena komen de volgende watergangen voor:
- A-watergang: maaiwerkzaamheden worden door derden uitgevoerd. Ruimen van maaisel is in dit bestek opgenomen voor watergangen die grenzen aan gemeentelijke grond.
 - B-bermwatgang: Betreft watergangen buiten de bebouwde kom of op de rand van de bebouwde kom. Het natte profiel en de oever aan de overliggende zijde ten opzichte van de wegberm wordt gemaaid door derden. Maaisel wordt op de oever aan de overzijde ten opzichte van de wegberm gedeponereerd. Als dit niet mogelijk is wordt het maaisel op de wegberm gedeponereerd. Maaien en afvoeren van het droge talud aan de zijde van de wegberm is in dit bestek opgenomen. Indien maaisel in de berm is gedeponereerd door derden dient de aanliggende eigenaar dit op te ruimen.
 - B-watergang binnen de kom: maaien en ruimen is in dit bestek opgenomen.
 - Zichthoeken watergangen: lengte van 3 tot 5 meter van de watergang, gemeten vanaf bruggen.

51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN

51 12 01 MAAIEN WATERGANGEN ALGEMEEN

- 01 De directie kan besluiten om de periode van uitvoering genoemd in de besteksposten te wijzigen indien deze wijziging een verbetering oplevert voor de flora en/of fauna.
- 02 Maaisel dat in het water terecht is gekomen, direct verwijderen.
- 03 Inzet van klepelmaaiers, maai-zuigcombinatie(s), veeg- en/of sleepmessen is niet toegestaan, uitgezonderd maaibeurt droog talud B-bermwatgang (WG11)
- 04 Het is niet toegestaan om maaisel te deponeren binnen 1 meter uit de stammen van bomen.
- 05 Het is niet toegestaan om maaisel te deponeren op ecologisch beheerde bermen/ bloemrijk gras en natuurvriendelijke oevers.

51 12 02 ZICHTHOEKEN WATERGANGEN

- 01 Zichthoeken bij watergangen betreffen delen van een watergang bij bochten en kruisingen en bij bruggen. Deze zichthoeken hebben een lengte van 3 tot 5 meter. Dit stuk watergang dient volledig te worden gemaaid. Maaien zichthoek watergang betreft inclusief het bijmaaien rondom de landhoofden van de brug en maaien onder de brug indien een brug aanwezig is.

51 12 05 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 In afwijking van artikel 51.12.05 Lid 01 worden gedeelten die niet worden gemaaid niet aangegeven door de directie. De te maaien delen zijn aangegeven in de werkpakketten. Lid 02 en 03 van artikel 51.22.06 van de Standaard zijn niet van toepassing. De watergangen worden volledig gemaaid. Tenzij anders vermeld in de bestekspost.
- 02 De percentages en oppervlakken van de niet te maaien delen kunnen afwijken van het gestelde in lid 02 en 03 van artikel 51.12.05.
- 03 Vrijgekomen maaisel dient binnen 5 dagen, maar niet eerder dan 48 uur na het maaien te worden geruimd.
- 04 De hoogte van de vegetatie na het maaien van het natte gedeelte van watergangen, waterpartijen en rond uitstroomopeningen bedraagt 10 cm.

51 12 15 SCHADE WATERVEGETATIE EN VISSTERFTE

- 01 Vissterfte dient te worden voorkomen. Hiertoe dient het maaien met een maaiboot zo veel mogelijk te worden beperkt.
- 02 Gedurende de werkzaamheden dient de watertemperatuur van de watergangen de gehele dag lager te zijn dan 22 graden celcius. De aannemer is zelf verantwoordelijk voor het meten van de watertemperatuur. De gegevens dienen wekelijks te worden aangeleverd aan de directie.
- 03 Tijdens maaien met een maaiboot dient het maaisel dat op de waterkant wordt gedeponereerd direct door een medewerker van de aannemer te worden gecontroleerd op aanwezigheid van vissen. Aangetroffen vissen op de kant dienen eerst te worden teruggezet in schoon water. Na 2 uur dienen ze in de watergang te worden teruggezet.

51 12 16 POELN

- 01 Binnen de raamovereenkomst dienen verschillende poelen te worden onderhouden. Het onderhoud van de poelen is maatwerk en wordt op basis van inzet werknemers en materieel uitgevoerd volgens de besteksposten voor inzetten werknemers en materieel in deze raamovereenkomst.
- 02 Voor alle poelwerkzaamheden stelt de aannemer voorafgaand aan uitvoering een plan van aanpak op (object, datum, inzet materieel), ter goedkeuring van de opdrachtgever. De planning sluit aan bij het maaivenster (15 september - 15

HFD PAR ART LID

oktober). Zonder goedgekeurde planning mag de aannemer geen werkzaamheden starten.

03 Voor het onderhoud van poelen gelden de volgende randvoorwaarden:

- Alle maaiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 15 september en 15 oktober.
- Emerse watervegetatie (waterplanten die gedeeltelijk boven het wateroppervlak uitsteken, met wortels in de waterbodem of in het water) alleen maaien wanneer meer dan 50% van het wateroppervlak is bedekt. Het streven is naar een bedekking van 50%.
- Oevers worden gefaseerd gemaaid door jaarlijks 1/3 van de oevertvegetatie te maaien. Maaisel dient volledig te worden afgevoerd.
- Verwijderen van houtige opslag en overhang boven water in de winterperiode.
- Uitvoering dient te gebeuren onder ecologische begeleiding.
- Er dient te worden voorkomen dat maaisel en grond in de poel achterblijft door eventueel inzet van drijvende schermen waar nodig.

Overige randvoorwaarden en instructies voor het onderhoud van de poelen worden per deelopdracht en per poel overgedragen.

51 13 INFORMATIE OVERDRACHT WATER EN WATERGANGEN

51 13 01 GEEN WERKBREEDTE

- 01 Bij watergangen "geen werkbreedte" kan worden uitgegaan dat de watergang bevaarbaar is met een maaiboot tenzij is aangegeven dat de watergang handmatig moet worden uitgemaaid.
- 02 Indien in het bestek de term 'handmatig' is genoemd, gaat het om watergangen of stukken van een watergang die niet bereikbaar zijn met groot materieel of niet geschikt zijn voor een maaiboot.

51 13 03 ONDERHOUDS- EN ONTVANGSTPLICHT TEN AANZIEN VAN B-BERMWATERGANGEN

- 01 Bij het onderhoud van aan de bij de legger aangewezen B-bermwatgangen worden alle specie en maaisel door derden op de tegenover de weg liggende gronden gedeponereerd.
- 02 Indien er zich omstandigheden voordoen waarbij het, gezien het feitelijk gebruik van de tegenover de weg liggende gronden, in redelijkheid niet mogelijk is om de specie en het maaisel op de in het vorige lid bedoelde wijze te deponeren, dan worden alle specie en maaisel gebracht op de wegberm. In dat geval zijn de eigenaren van de tegenover de weg liggende gronden verplicht alle maaisel binnen 30 dagen van de bermen te verwijderen.

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 15 01 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 15 02 BIJMAAIEN

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat er palen en bomen in het talud van de watergang aanwezig kunnen zijn. Het maaien van de watergangen en (natuurvriendelijke) oevers betreft inclusief bijmaaien van deze objecten met dezelfde frequentie als de watergang of de (natuurvriendelijke) oever. Voor het bijmaaien van aanwezige, uitstroomvoorzieningen, uitstroomconstructies, duikers, stuwen, e.d. zijn aparte besteksposten opgenomen.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 21 01 DEFINITIES GEMEENTE ALTENA

- 01 Ruw gras: een grasvegetatie die bestaat uit verschillende soorten grassen en kruiden. Vanwege de locatie of andere oorzaken heeft deze beheergroep een lage potentie voor ontwikkeling van biodiversiteit.
- 02 Bloemrijk gras: een grasvegetatie die bestaat uit verschillende soorten grassen en kruiden. Beheer heeft onder andere als doel het versterken van de natuurwaarden door het verhogen van de biodiversiteit.
- 03 Meterstrook: een strook in de berm van 0,5 tot 1 m grenzend aan een weg of een (fiets)pad. In deze strook kunnen grasbetontegels liggen. Begroeiingen in de grasbetontegels dient te worden meegemaaid.
- 04 Zichthoek: een zichthoek in een berm betreft een locatie zoals een kruising of een rotonde waarbij het voor de verkeersveiligheid belangrijk is dat er voldoende zicht is rondom de locatie. Zichthoeken voor verkeer worden drie keer per jaar gemaaid en het betreft ruw gras.

51 21 02 ONDERHOUD GRAS EN KRUIDACHTIGEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.02 lid 03 wordt verstaan onder bijmaaien rondom bomen handmatig maaien binnen een afstand van 0,5 tot 0,10 meter van de stam met een bosmaaier. De bosmaaier dient te zijn voorzien van een beschermbeugel.

HFD PAR ART LID

51 22 EISEN EN UITVOERING GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 05 MAAIEN**

- 01 Maaien en afvoeren dient in één werkgang te worden uitgevoerd met een maaizuigcombinatie voorzien van een ecokop.
- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 51.22.05 van de Standaard dienen alle ecologisch beheerde vegetaties op een hoogte van 10 cm te worden gemaaid.
- 03 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 10: Indien maaisel dat op de verharding van een weg, fietspad, voetpad, parkeerplaats e.d. niet direct wordt verwijderd kan de directie een boete opleggen van € 250,- per gebeurtenis per werkdag dat de tekortkoming voortduurt.

51 22 06 ECOLOGISCH BEHEER

- 01 Lid 01, 02 en 03 van artikel 51.22.06 van de Standaard is alleen van toepassing op besteksposten waar in de bestekspost is aangegeven dat gefaseerd wordt gemaaid. Op overige besteksposten met ecologisch beheer zijn de leden 01, 02 en 03 van artikel 51.22.06 van de Standaard niet van toepassing en dient het volledige oppervlak te worden gemaaid. Bij gefaseerd maaien heeft het niet maaien van bloemrijke delen de voorkeur boven het niet maaien van grassen gedomineerde vegetaties.
- 02 In afwijking van 51.22.06 lid 04 van de Standaard maaisel minimaal 5 en maximaal 7 dagen laten liggen.
- 03 Voor het bepalen van de niet te maaien delen bij gefaseerd maaien gelden de volgende aanvullende voorwaarden:
 - Per maaibeurt 15% tot 30% van het totale oppervlak niet maaien.
 - Ten minste iedere 100 m1 een gedeelte van minimaal 10 m2 niet maaien.
 - Het niet maaien van bloemrijke delen heeft de voorkeur boven het niet maaien van grassen gedomineerde vegetaties. Zeer ruige vegetaties en met opslag van bramen en bomen dienen altijd te worden gemaaid.
 - Om verruiging of vergrassing te voorkomen wordt bij elke maaibeurt een andere locatie gekozen waar de vegetatie blijft staan.
 - Waar mogelijk grassen en kruiden niet maaien langs opgaande begroeiing.
 - Niet te maaien delen langs watergangen altijd om en om tegenover elkaar maaien.
 - Niet te maaien delen van de berm tot aan de watergang door laten lopen.
 - Op meterstroken mag geen vegetatie blijven staan. Meterstroken dienen volledig te worden gemaaid.

51 22 18 BIJMAAIEN OBSTAKELS

- 01 Tot het bijmaaien van obstakels behoren onder andere dragers van (verkeers)borden, lantaarnpalen, varkensruggen en overige elementen in grassen als lengte obstakels zoals hekwerken en geleiderails en muren.

51 22 21 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 Bij maaierwerkzaamheden dient geen maaisel te worden gedeponeerd binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 02 Het bijmaaien van obstakels en bomen dient direct voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden plaats te vinden.

51 23 INFORMATIE OVERDRACHT - GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 23 02 MAAIEN TALUDS**

- 01 De hoeveelheid resultaatsverplichting bij de besteksposten voor het maaien van taluds betreft het horizontale oppervlak. De aannemer dient hiermee rekening te houden in zijn prijsvorming.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 03 INFORMATIE OVERDRACHT****62 03 01 ALGEMEEN**

- 03 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.
- 04 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie.

62 12 EISEN EN UITVOERING**62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 Toe te passen borden en/of afzetmaterialen moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land de in dit bestek voorgeschreven maatregelen niet of niet voldoende nakomt, wordt per geval en per dag een korting van EUR 250,00 (tweehonderdenvijftig EUR) toegepast. Deze korting wordt verbeurd enkel bij constatering door de directie zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de, ter zake van het verkeer, door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet of niet voldoende nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 12 EISEN EN UITVOERING ZORGVULDIG HANDELEN BESCHERMDE PLANT- EN DIERSOORTEN****64 12 03 ZORGVULDIG HANDELEN**

- 01 De aannemer is verplicht zich te houden aan de Omgevingswet. Niets in deze bepaling alsmede in de rest van het bestek mag leiden tot overtreding van de Omgevingswet. Bij overlap en/of tegenstrijdigheden tussen dit bestek en de Omgevingswet is de Omgevingswet leidend. De aannemer overlegt met de directie over de wijze en periode van uitvoering. Omtrent het zorgvuldig handelen moet de aannemer rekening houden met het bepaalde in de navolgende leden.
- 02 Insporing en verdichting:
 - insporingsdiepte conform het bepaalde in deel 3 artikel 51.02.01
 - het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren)
 - geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel
 - stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden
 - vaste aanvoer- en afvoer routes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing)
- 03 Fysieke aanwezigheid:
 - beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang
 - beperk de duur van een werkgang
 - werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel)
- 04 Geluidsoverlast:
 - voorkom pieken van geluid(sterkte)
 - voorkom schrikreacties door materieel op afstand te starten
- 05 Werkperioden:

Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met;

 - broedende fauna (gehele jaar)
 - voortplanting amfibieën (in principe maart/juli)
 - winterrust zoogdieren, vogels, amfibieën en reptielen
- 06 Werkrichting:

Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit;

 - een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied
 - van land naar water
- 07 Gefaseerd werken:
 - omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek
 - het laten overstaan van delen van vegetatie in overleg met de directie conform bestek

Behoort bij: RB26-01_03

Maaien Ruw gras, Bloemrijk gras, Watergangen en -partijen gemeente Altena

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RB26-01_03

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

Perceel 3, Gebied Oost

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- B)

(handtekening)

(naam)

(functie)
- C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: RB26-01_03

Maaien Ruw gras, Bloemrijk gras, Watergangen en -partijen gemeente Altena

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RUW GRAS				
10	RUW GRAS 1X MAAIEN EN AFVOEREN				
100010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	100,00	F	
100020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	100,00	F	
11	RUW GRAS 2X MAAIEN EN AFVOEREN				
110010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	3.067,84	F	
12	RUW GRAS 3X MAAIEN EN AFVOEREN				
120010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	1.798,50	F	
13	RUW GRAS 2X MAAIEN EN LATEN LIGGEN				
130010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	2.225,32	F	
130020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	100,00	F	
14	RUW GRAS 4X MAAIEN EN LATEN LIGGEN				
140010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	11.109,44	F	
140020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	107,04	F	
2	BLOEMRIJK GRAS				
20	BLOEMRIJK GRAS 1X ECOLOGISCH BEHEER				
200	NIET GEFASEERD				
200010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	861,32	F	
200020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	104,36	F	
200030	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.	km	18,51	F	
201	GEFASEERD				
201010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	100,00	F	
201020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	10,00	F	
201030	Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.	km	2,00	F	
21	BLOEMRIJK GRAS 2X ECOLOGISCH BEHEER				
210	NIET GEFASEERD				
210010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	26.272,80	F	
210020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	68,72	F	
211	GEFASEERD				
211010	Maaien bermen en taluds <1:2 of horizontaal.	are	200,00	F	
211020	Maaien bermen en taluds 1:2 of steiler.	are	20,00	F	
3	BIJMAAIEN				
30	BIJMAAIEN DIVERSEN				
300010	Bijmaaien rondom bomen.	st	3.730,00	F	
300020	Vrijmaaien trappen.	st	46,00	F	
300030	Vrijmaaien picknicksets en bankjes.	st	120,00	F	
4	WATERGANGEN				
40	MAAIPAKKET WG1				
400	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4000	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
400010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
400020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
400030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
400040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4001	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				
400110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
400120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
400130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
400140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	263,04	F	
401	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4010	<u>Insteekbreedte tot ca. 6m</u>				
401010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
401020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
401030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
401040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4011	<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>				
401110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
401120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
401130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
401140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
41	MAAIPAKKET WG4				
410	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4100	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				
410010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	265,36	F	
410020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	367,64	F	
410030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	842,64	F	
410040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	436,28	F	
4101	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				
410110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
410120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
410130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	432,36	F	
410140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
42	MAAIPAKKET WG5				
420	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4200	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				
420010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	10.577,22	F	
420020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	3.567,34	F	
420030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	28.938,00	F	
420040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	5.338,34	F	
4201	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	410,67	F	
420120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	462,39	F	
420130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	6.049,54	F	
420140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	5.240,92	F	
421	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4210	<u>Insteekbreedte tot ca. 6m</u>				
421010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	333,94	F	
421020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	18,66	F	
421030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	473,74	F	
421040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4211	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				
421110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
421120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
421130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
421140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
43	MAAIPAKKET WG7				
430	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4300	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				
430010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
430020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
430030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
430040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4301	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				
430110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
430120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
430130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
430140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
431	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4310	<u>Insteekbreedte tot ca. 6m</u>				
431010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
431020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
431030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
431040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4311	<u>Insteekbreedte groter dan 6 m</u>				
431110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
431120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
431130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
431140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
44	MAAIPAKKET WG10				
440	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4400	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				
440010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
440020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
440030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
440040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4401	<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>				
440110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
440120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
440130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
440140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
441	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
4410	<u>Insteekbreedte tot ca. 6 m</u>				
441010	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
441020	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
441030	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
441040	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
4411	<u>Insteekbreedte groter dan 6m</u>				
441110	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
441120	Uitmaaaien watergang talud tot 2 m met oeververdediging.	m	100,00	F	
441130	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer zonder oeververdediging.	m	100,00	F	
441140	Uitmaaaien watergang talud 2 m of meer met oeververdediging.	m	100,00	F	
45	MAAIPAKKET WG11				
450	INSTEELBREEDTE TOT CA. 6 M				
450010	Uitmaaaien droog profiel van watergang talud tot 2 m.	m	27.525,89	F	
450020	Uitmaaaien droog profiel van watergang talud 2 m of meer.	m	200.514,17	F	
451	INSTEELBREEDTE GROTER DAN 6 M				
451010	Uitmaaaien droog profiel van watergang talud tot 2 m.	m	100,00	F	
451020	Uitmaaaien droog profiel van watergang talud 2 m of meer.	m	100,00	F	
46	OPRUIMPLICHT MAAISEL WATERSCHAP				
460010	WSRL 1x verwerken maaisel watergang insteek tot ca. 6 m.	m	4.673,97	F	
460020	WSRL 1x verwerken maaisel watergang insteek >6 m.	m	6.468,77	F	
460030	WSRL 2x verwerken maaisel watergang insteek tot ca. 6 m.	m	80.777,50	F	
460040	WSRL 2x verwerken maaisel watergang insteek >6 m.	m	16.787,93	F	
460050	WSRL 3x verwerken maaisel watergang insteek tot ca. 6 m.	m	35.033,88	F	
460060	WSRL 3x verwerken maaisel watergang insteek >6 m.	m	5.984,09	F	
460070	WSRL 4x verwerken maaisel watergang insteek tot ca. 6 m.	m	1.238,50	F	
460080	WSRL 4x verwerken maaisel watergang insteek >6 m.	m	13.332,37	F	
5	WATERPARTIJEN EN NATUURVRIENDELIJKE OEVERS				
50	MAAIPAKKET WP1				
500	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
500010	Uitmaaaien waterpartij.	are	8,10	F	
501	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501010	Uitmaaaien waterpartij.	are	100,00	F	
51	MAAIPAKKET WP2				
510	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
510010	Uitmaaaien waterpartij.	are	100,00	F	
511	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
511010	Uitmaaaien waterpartij.	are	100,00	F	
52	MAAIPAKKET WP3				
520	WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
520010	Uitmaaaien waterpartij.	are	76,54	F	
521	GEEN WERKBREEDTE BESCHIKBAAR				
521010	Uitmaaaien waterpartij.	are	322,78	F	
53	MAAIPAKKET NVO				
530010	Maaaien natuurlijke oever (NVO)	are	456,62	F	
6	MAAIEN DIVERSEN				
600010	Vrijmaaaien stuwen en steigers.	st	52,00	F	
600020	Vrijmaaaien uitstroomvoorzieningen.	st	336,00	F	
600030	Vrij maken uitstroomconstructie.	st	664,00	F	
600040	Vrijmaaaien duikers.	st	1.494,00	F	
600050	Vrijmaaaien visplekken, op aanwijs.	st	100,00	F	
600060	Maaaien zichthoeken van watergangen.	are	31,14	F	
7	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
70	MAAIEN AZIATISCHE DUIZENDKNOOP				
700010	Maaaien groeilocaties Aziatische duizendknoop.	st	36,00	F	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
80	VERKEERSMAATREGELEN				
800	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
800010	Opstellen verkeersplan.	st	2,00	F	
801	TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN				
8010	<u>Afzettingen voetpaden</u>				
801010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1101a/b, 1102a/b.	keer	4,00	F	
801020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1103a/b.	keer	4,00	F	
801030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1104a/b.	keer	4,00	F	
8011	<u>Afzettingen fietspaden</u>				
801110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1121a/b, 1122a/b.	keer	4,00	F	
801120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1123a/b.	keer	4,00	F	
801130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden 1124a/b.	keer	4,00	F	
8012	<u>Afzettingen enkelbaanswegen</u>				
801210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1141.	keer	10,00	F	
801220	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1142.	keer	10,00	F	
801230	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1201a/b.	keer	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
801240	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1202a/b/c/d.	keer	10,00	F	
801250	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1203.	keer	10,00	F	
801260	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1204.	keer	10,00	F	
801270	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1205.	keer	10,00	F	
801280	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg 1222.	keer	10,00	F	
8013	<u>Afzettingen dubbelbaanswegen</u>				
801310	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1301a/aa/b/c/d.	keer	10,00	F	
801320	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1302a/b.	keer	10,00	F	
801330	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1303a/b.	keer	10,00	F	
801340	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1304a/b.	keer	10,00	F	
801350	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1305a/b.	keer	10,00	F	
801360	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg 1306a/b.	keer	10,00	F	
81	MAATREGELEN T.B.V. BEREIKBAARHEID				
810	RIJPLATEN				
810010	Toepassen rijplaten, dubbel spoor tot 10 m.	keer	8,00	F	
810020	Toepassen rijplaten, dubbelspoor van 10 tot 25 m.	keer	4,00	F	
810030	Toepassen rijplaten, dubbelspoor van 25 tot 50 m.	keer	2,00	F	
82	FLORA EN FAUNA				
820010	Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	2,00	F	
820020	Inventariseren flora.	keer	20,00	F	
820030	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	20,00	F	
820040	Toepassen beschermingsmaatregelen bescherming FF.	keer	20,00	F	
83	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
830	WERKNEMERS				
830010	Inzetten werknemer functiegroep 4.	uur	80,00	F	
830020	Inzetten werknemer functiegroep 2.	uur	80,00	F	
830030	Inzetten werknemer ecologisch begeleider.	uur	80,00	F	
831	MOTORISCH HANDGEREEDSCHAP				
831010	Inzetten bosmaaier.	uur	80,00	F	
831020	Inzetten onderwaterbosmaaier.	uur	80,00	F	
831030	Inzetten motorkettingzaag.	uur	32,00	F	
831040	Inzetten bladblazer.	uur	32,00	F	
832	MACHINES				
832010	Inzetten tractor maaiwerkzaamheden.	uur	80,00	F	
832020	Inzetten tractor opraapwagen.	uur	32,00	F	
832030	Inzetten tractor met kar.	uur	32,00	F	
832040	Inzetten minikraan met rupsbanden met diverse hulpmiddelen.	uur	80,00	F	
832050	Inzetten HGM met rupsbanden 6-10 ton met diverse hulpmiddelen.	uur	80,00	F	
832060	Inzetten HGM met rupsbanden 10-16 tot met diverse hulpmiddelen.	uur	80,00	F	
832070	Inzetten vrachtauto.	uur	64,00	F	
832080	Inzetten amfibie maaiboot.	uur	100,00	F	
833	AAN EN AFVOER HGM				
833010	Transport rupsgraafmachine tot 6 ton.	keer	8,00	F	
833020	Transport rupsgraafmachine > 6 ton.	keer	8,00	F	
84	STORTKOSTEN				
840010	Stortkosten maaisel.	ton	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%		F	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	%		F	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	%		F	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	%		F	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				