

## **EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN - PERCEEL 1**

Maaien ruw gras, bloemrijk gras, watergangen en -partijen  
Gemeente Altena  
Perceel 1, Gebied 1 West

Besteknr algemeen:	RB26-01
Besteknummer Perceel 1:	RB26-01_01
Status:	Definitief
Datum:	17-12-2025
Notanr:	1
Datum:	04-02-2026

idverde Advies B.V.  
Den Bosch

Gemeente Altena  
Bezoekadres: Sportlaan 170  
4286 ET Almkerk  
Postadres: Postbus 5  
4286 ET Almkerk  
Telefoon: 0183 - 516100  
Email: [info@gemeentealtena.nl](mailto:info@gemeentealtena.nl)

**2.2. NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
2							<b>BLOEMRIJK GRAS</b>			
21							<b>BLOEMRIJK GRAS 2X ECOLOGISCH BEHEER</b>			
211							<b>GEFASEERD</b>			
211010							Toevoeging tekst: '- eerste maaibeurt; mei t/m juni'.			
211010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaïen, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaïen laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	200,00 F	
211020		1					Toevoeging tekst: '- eerste maaibeurt; mei t/m juni'.			
211020	512501		2				Maaïen bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaïen, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktobe Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaïen laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	20,00 F	
4							<b>WATERGANGEN</b>			
46							<b>OPRUIMPLICHT MAAISEL WATERSCHAP</b>			
460010							Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '126,00'			
460010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	126,00 F	
		1								
			9							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
460020								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '112,00'			
460020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	112,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460030								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '28.264,00'			
460030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	28.264,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460040								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '35.540,00'			
460040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	35.540,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460060								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '6.822,00'			
460060	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 3x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	6.822,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460090								Nieuwe bestekspost: 'Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.' Dit betreft maaisel verwerken met maaipakket WG11.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
460090	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden met maaipakket WG11 Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	4.076,00	F
8		1					<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>			
80		9					<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>			
801							<b>TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN</b>			
8013							<u>Afzetting en dubbelbaanswegen</u>			
801330							Aangepast deficode: 'Met materiaal van de aannemer'.			
801330	620202						Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende statische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan met versmalling van de rijbaan op de rand van de rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen 1 Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1303a en 1303b 1 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
82							<b>FLORA EN FAUNA</b>			
820020							Toevoeging tekst: 'inclusief het opstellen van een rapportage'.			
820020	645001						Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard inclusief het opstellen van een rapportage. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen.	keer	20,00	F
820030							Toevoeging tekst: 'inclusief het opstellen van een rapportage'.			
820030	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard inclusief het opstellen van een rapportage. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen met een risico op aanwezigheid van fauna.	keer	20,00	F
84							<b>STORTKOSTEN</b>			
840010							Aanpassing bestekspost: 'Stortkosten maaisel kruidachtige vegetatie.'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
840010	100599						Stortkosten maaisel kruidachtige vegetatie. Betreft acceptatiekosten van maaisel van kruidachtige vegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	100,00	F
840020							Nieuwe bestekspost: 'Stortkosten maaisel watervegetatie.'			
840020	100599						Stortkosten maaisel watervegetatie. Betreft acceptatiekosten van maaisel van watervegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	100,00	F
840030							Wijziging bestekspostnummer: '840020 is veranderd naar 840030'.			
840030	100599						Stortkosten houtachtige vegetatie. Betreft acceptatiekosten van houtachtige vegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	10,00	F

3. BEPALINGEN