

EERSTE NOTA VAN INLICHTINGEN - PERCEEL 2

Maaien ruw gras, bloemrijk gras, watergangen en -partijen
Gemeente Altena
Perceel 2, Gebied 2 Zuid

Besteknr algemeen:	RB26-01
Besteknummer Perceel 2:	RB26-01_02
Status:	Definitief
Datum:	17-12-2025
Notanr:	1
Datum:	04-02-2026

idverde Advies B.V.
Den Bosch

Gemeente Altena
Bezoekadres: Sportlaan 170
4286 ET Almkerk
Postadres: Postbus 5
4286 ET Almkerk
Telefoon: 0183 - 516100
Email: info@gemeentealtena.nl

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
2							BLOEMRIJK GRAS			
21							BLOEMRIJK GRAS 2X ECOLOGISCH BEHEER			
211							GEFASEERD			
211010							Toevoeging tekst: '- eerste maaibeurt; mei t/m juni'.			
211010	512501						Maaien bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaïen, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktober Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaïen laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	200,00	F
211020		1					Toevoeging tekst: '- eerste maaibeurt; mei t/m juni'.			
211020	512501		2				Maaïen bermen en taluds. Betreft: bloemrijk gras maaïen, laten liggen en afvoeren 2x gefaseerd Gerekend is met het volledige oppervlak. Fasering betreft ca. 15 tot 30% per jaar laten overstaan. Bermstrook dient volledig te worden gemaaid. Uitvoeren werkzaamheden: - eerste maaibeurt; mei t/m juni - tweede maaibeurt; september t/m oktobe Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel 5 tot 7 dagen na maaïen laten liggen 9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	20,00	F
4							WATERGANGEN			
46							OPRUIMPLICHT MAAISEL WATERSCHAP			
460010							Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '3.144,00'			
460010	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen, maar niet eerder dan 48 uur. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar	m	3.144,00	F
		1								
			9							
				1						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
460020								1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460020	511412							Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '1.810,00'			
460020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	1.810,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460030								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '42.372,00'			
460030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	42.372,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460040								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '39.280,00'			
460040	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 2x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 2 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	39.280,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460050								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '5.098,00'			
460050	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 3x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur.	m	5.098,00	F
		1						Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
			9					1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460060								Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '20.632,00'			
460060	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	20.632,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
460070		1						Betreft: WSRL 3x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 3 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
460070	511412	9						Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '328,00'			
460080		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 4x opruimen maaisel van derden, insteek tot ca. 6 m Aantal beurten: 4 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	328,00	F
460080	511412	9						Wijziging hoeveelheidsresultaatsverplichting '43.324,00'			
460080		1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 4x opruimen maaisel van derden, insteek >6 m Aantal beurten: 4 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	43.324,00	F
460090		9						Nieuwe bestekspost: 'Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.' Dit betreft maaisel verwerken met maaipakket WG11.			
460090	511412	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: WSRL 1x opruimen maaisel van derden met maaipakket WG11 Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens deelopdracht Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien, maar niet eerder dan 48 uur. 1 Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.300,00	F
8								WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD			
80								VERKEERSMAATREGELEN			
801								TOEPASSEN VERKEERSMAATREGELEN			
8013								<u>Afzetting en dubbelbaanswegen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
801330								Aangepast deficode: 'Met materiaal van de aannemer'.			
801330	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: alle voorkomende statische en semidynamische werkzaamheden naast de rijbaan met versmalling van de rijbaan op de rand van de rijbaan Betreft: het aanbrengen, instandhouden, verplaatsen en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1303a en 1303b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 70 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00 F	
82		1									
			1								
							2				
								FLORA EN FAUNA			
820020								Toevoeging tekst: 'inclusief het opstellen van een rapportage'.			
820020	645001							Inventariseren flora. Betreft: het vaststellen en registreren van groeiplaatsen van beschermde planten conform lid 01 van artikel 64.13.02 van de Standaard inclusief het opstellen van een rapportage. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen.	keer	20,00 F	
820030								Toevoeging tekst: 'inclusief het opstellen van een rapportage'.			
820030	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Betreft: het vaststellen en registreren van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde dieren conform lid 01 van artikel 64.13.01 van de Standaard inclusief het opstellen van een rapportage. Inventarisatie voorafgaand aan maaien bermen en watergangen met een risico op aanwezigheid van fauna	keer	20,00 F	
84								STORTKOSTEN			
840010								Aanpassing bestekspost: 'Stortkosten maaisel kruidachtige vegetatie.'			
840010	100599							Stortkosten maaisel kruidachtige vegetatie. Betreft acceptatiekosten van maaisel van kruidachtige vegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	100,00 F	
840020								Nieuwe bestekspost: 'Stortkosten maaisel watervegetatie.'			
840020	100599							Stortkosten maaisel watervegetatie. Betreft acceptatiekosten van maaisel van watervegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	100,00 F	
840030								Wijziging bestekspostnummer: '840020 is veranderd naar 840030'.			
840030	100599							Stortkosten houtachtige vegetatie. Betreft acceptatiekosten van houtachtige vegetatie ten behoeve van afvoeren naar een inrichting.	ton	10,00 F	

3. BEPALINGEN