

BESTEK VOOR:

ONKRUIDBESTRIJDING OP VERHARDING IN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM 2026 - 2027

BESTEKNUMMER: GW-2025-05

DATUM: 19 december 2025

VERSIE: 2

STATUS: Definitief

OPSTELLER:

idverde Advies B.V.

ECI 10

6041 MA Roermond

adviesroermond@idverde.nl

Opgesteld door: V. Hurxkens

Vrijgegeven door: M. Gijsen

OPDRACHTGEVER:

Gemeente Gulpen-Wittem

Willem Vliegenstraat 12, 6271 DA Gulpen

Postbus 56, 6270 AB Gulpen

Tel: 043 - 880 07 73

Deel 1. Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
07 KWALITEITSBORGING	2
08 ONDERAANNEMING	2
Deel 2.1. Algemene gegevens	3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
03 BIJLAGEN	4
04 BEREIKBAARHEID EN TOESTAND VAN HET WERKTERREIN	4
05 IN TE ZETTEN MATERIEEL	4
Deel 2.2. Nadere beschrijving	5
1 ONKRUIDVRIJ MAKEN ELEMENTVERHARDING	7
10 ELEMENTVERHARDING - 8X PER JAAR	7
101 ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 8X PER JAAR	7
102 ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 8X PER JAAR	7
103 ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 8X PER JAAR	7
104 ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 8X PER JAAR	8
11 ELEMENTVERHARDING - 6X PER JAAR	8
111 ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 6X PER JAAR.	8
112 ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 6X PER JAAR.	9
113 ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 6X PER JAAR.	9
114 ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 6X PER JAAR.	9
12 ELEMENTVERHARDING - 4X PER JAAR.	10
121 ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 4X PER JAAR.	10
122 ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 4X PER JAAR.	10
123 ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 4X PER JAAR.	10
124 ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 4X PER JAAR.	11
13 ELEMENTVERHARDING - GOTEN 4X PER JAAR.	11
130 ELEMENTVERHARDING - GOTEN - 4X PER JAAR.	11
2 ONKRUIDVRIJ MAKEN HALFVERHARDING	12
20 HALFVERHARDING - ONGEBONDEN	12
200 HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 8X PER JAAR.	12
201 HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 6X PER JAAR.	12
202 HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 4X PER JAAR	12
3 WERK ALGEMENE AARD	14
30 VERKEERSMAATREGELEN	14
3000 Dynamische afzettingen	14
31 INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL	14
310 TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	14
3100 Inzet werknemers algemene aard.	14
3101 Inzet werknemers t.b.v. ledigen afvalbakken en ruimen zwerfafval.	15
311 TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL	15
95 STELPOSTEN	15
Deel 3. Bepalingen	16
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	17
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	17
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	17
01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	17
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	17
01 05 BETALINGEN, DECLARATIES	18
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	18
01 08 BIJDRAGEN	18
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	18

01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	19
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	19
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	19
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	20
01 16	VERZEKERINGEN	21
01 17	VRIJKOMENDE MATERIALEN	22
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	22
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	22
01 23	COMMUNICATIE	23
01 26	INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN	23
01 27	AANVULLENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER	25
01 28	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN	26
01 29	WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID	26
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	26
50 6	AFVALBAKKEN	26
50 64	RISICOVERDELING EN GARANTIES	26
51	GROENVOORZIENINGEN	26
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	26
51 02	EISEN EN UITVOERING	26
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	26
51 8	ONKRUID OP VERHARDINGEN	26
51 82	EISEN EN UITVOERING	27
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	27
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	27
62 12	EISEN EN UITVOERING	27
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	27
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	28
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	28
62 16	BOUWSTOFFEN	28

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Gulpen-Wittern
Willem Vliegenstraat 12
6271 DA Gulpen

Postbus 56
6270 AB Gulpen

Tel: 043 - 880 07 73
Fax: 043 - 880 06 01
E-mail: info@gulpen-wittern.nl
URL: <http://www.gulpen-wittern.nl>

02 DIRECTIE

De directie wordt door of namens de gemeente Gulpen-Wittern gevoerd door dhr. K. Beumers
Dagelijks toezicht zal worden gevoerd door of namens de gemeente Gulpen-Wittern in de persoon van mevr. N. Noordam.

03 LOCATIE

De uit te voeren werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gulpen-Wittern.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidvrij maken elementenverharding, goten, tegels, straatstenen, gebakken klinkers en natuursteen;
- b. Onkruidvrij maken halfverharding, ongebonden;
- c. Werk algemene aard.

05 TIJDSBEPALING

De werkzaamheden starten op 01 maart 2026 en worden opgeleverd op 31 december 2027.
De gemeente Gulpen- Wittern heeft het recht om het contract met 2 (twee) keer 1 (één) jaar te verlengen.

De opdrachtgever treedt uiterlijk 6 maanden voor het einde van de overeenkomst in overleg met de aannemer over een eventuele voorgenomen verlenging van de overeenkomst.

In de periode van 1 maart 2026 tot en met 31 december 2026 vindt geen indexering plaats. De prijzen per eenheid worden geïndexeerd conform het gestelde artikel 01.04 in deel 3 van dit bestek.

De directie behoudt zich in verband met weersomstandigheden ten alle tijden het recht de uitvoering van de werkzaamheden conform dit contract eerder of later dan de genoemde datum te laten starten.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in dit contract is voor 2 jaar (exclusief verlengingen).

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard 2020.

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020.

08 ONDERAANNEMING

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren, dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:

- Zijn inschrijving in het handelsregister;
- Zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsbedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Omschrijving:

GW-2025-05 Tekeningen centrumgebieden onkruidbestrijding op verharding Gulpen- Wittem

GW-2025-05 Tekeningen woongebieden onkruidbestrijding op verharding Gulpen- Wittem

GW-2025-05 Tekeningen industrieterrein en buitengebied onkruidbestrijding op verharding Gulpen- Wittem

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| - V&G-plan ontwerpfase: | d.d. 19-12-2025; |
| - Aanbestedingsleidraad: | d.d. 19-12-2025; |
| - Inschrijvingsstaat: | d.d. 19-12-2025; |
| - Inschrijvingsbiljet: | d.d. 19-12-2025. |

04 BEREIKBAARHEID EN TOESTAND VAN HET WERKTERREIN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de terreingesteldheid, de toestand en de draagkracht van de grond en alle andere noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

05 IN TE ZETTEN MATERIEEL

De aannemer dient rekening te houden met de inzet van passend materieel bij de uitvoering van de verschillende werkzaamheden.

Ter beperking van de stikstofdepositie dienen de door de aannemer in het kader van het onderhavige project in te zetten mobiele werktuigen en transportmiddelen ten minste te voldoen aan de navolgende klasseringen:

- Mobiele werktuigen: Stageklasse IV (of hoger)
- Transportmiddelen: Euro VI (of hoger)

Voorafgaande aan de uitvoering van het werk overlegt de aannemer een lijst met al het type in te zetten materieel waaruit (zonder aanvullend onderzoek of studie vanuit de zijde van de opdrachtgever) blijkt binnen welke klasse het in te zetten materieel valt. Typen welke niet vooraf schriftelijk zijn aangedragen zijn niet binnen de grenzen van het werk toegestaan.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONKRUIDVRIJ MAKEN ELEMENTVERHARDING Onder elementverharding wordt verstaan: Goten, (beton)tegels, betonstraatstenen, gebakken klinkers, sierbestrating, natuurstenen keien en andere natuurstenen verhardingselementen. Borstelen is op gebakken klinkers, sierbestrating en natuurstenen- keien en objecten niet toegestaan. Het verwijderen van onkruid middels branden is niet toegestaan onder en tegen hagen en struiken, er dient voldoende afstand gehouden te worden i.v.m. brandgevaar en beschadigen. De doorlooptijd van onderhoudsrondes dient ten alle tijden met de directie afgestemd te worden.			
10								ELEMENTVERHARDING - 8X PER JAAR Betreft: het verwijderen van 8 keer per jaar, in centrumgebieden. Losliggend onkruid, vrijgekomen bij de bestrijding, dient ten alle tijden te worden verwijderd. Bij het gebruik van onkruidborstels dienen deze in het seizoen (april- oktober) ten alle tijden te zijn voorzien van staalborstels.			
101								ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 8X PER JAAR			
101010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van (beton)tegels op wandel- en fietspaden, stoepen, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	1.359,69 V	
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		90,57 I
			1					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
102								ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 8X PER JAAR			
102010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van betonstraatstenen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	2.176,88 V	
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		136,05 I
			1					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
103								ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 8X PER JAAR			
103010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	738,98 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104		3						Betreft: het onkruidvrij maken van gebakken klinkers op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		46,18	I
104010	518202		1		4			ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 8X PER JAAR Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van natuurstenen en sierbestrating. verhardingselementen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	308,00	V	
		3						Betreft: het onkruidvrij maken van natuurstenen en sierbestrating. verhardingselementen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit. Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are		19,23	I
11			1		4			ELEMENTVERHARDING - 6X PER JAAR Betreft: het verwijderen van 6 keer per jaar, in centrumgebieden. Losliggend onkruid, vrijgekomen bij de bestrijding, dient ten alle tijden te worden verwijderd. Bij het gebruik van onkruidborstels dienen deze in het seizoen (april- oktober) ten alle tijden te zijn voorzien van staalborstels.				
111								ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 6X PER JAAR.				
111010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van (beton)tegels op wandel- en fietspaden, stoepen, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	10.173,95	V	
		2						Betreft: het onkruidvrij maken van (beton)tegels op wandel- en fietspaden, stoepen, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are		847,82	I
			1		5							
						2						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 6X PER JAAR.			
112010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van betonstraatstenen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	6.097,85 V	
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are		508,15 I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
113								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 6X PER JAAR.			
113010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van gebakken klinkers op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	8.100,97 V	
		3						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2	are		675,08 I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				4				Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit.			
					2			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
114								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
								ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 6X PER JAAR.			
114010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van natuursteen en sierbestrating. verhardingselementen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	349,40 V	
		3						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2	are		29,11 I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				4				Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit.			
					1			Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
12							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ELEMENTVERHARDING - 4X PER JAAR. Betreft: het verwijderen van 4 keer per jaar, op industriegebieden en het buitengebied. Losliggend onkruid, vrijgekomen bij de bestrijding, dient ten alle tijden te worden verwijderd. Bij het gebruik van onkruidborstels dienen deze in het seizoen (april- oktober) ten alle tijden te zijn voorzien van staalborstels.			
121								ELEMENTVERHARDING - (BETON)TEGELS - 4X PER JAAR.			
121010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van (beton)tegels op wandel- en fietspaden, stoepen, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	120,08 V	
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are		15,01 I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
122							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ELEMENTVERHARDING - BETONSTRAATSTENEN - 4X PER JAAR.			
122010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van betonstraatstenen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	558,47 V	
		2						Betreft: verharding bestaande uit tegels en andere elementen met een gemiddelde voeglengte van 5 tot 15 m/m2	are		69,80 I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
					2			Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
123							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. ELEMENTVERHARDING - GEBAKKEN KLINKERS - 4X PER JAAR.			
123010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van gebakken klinkers op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte:	are	1.233,68 V	
									are		154,21 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
124		3						Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
124010	518202		1		4			ELEMENTVERHARDING - NATUURSTEEN - 4X PER JAAR. Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft: het onkruidvrij maken van natuursteen en sierbestrating. verhardingselementen op wandel- en fietspaden, wegen, inritten en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: verharding bestaande uit elementen met een gemiddelde voeglengte kleiner dan of gelijk aan 5 m/m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van branden, heet water of elektriciteit. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	383,14 V	
13		3						ELEMENTVERHARDING - GOTEN 4X PER JAAR.	are		47,89 I
130			1		4			ELEMENTVERHARDING - GOTEN - 4X PER JAAR. Betreft: goten gelegen in centrumgebieden, woongebieden, industriegebieden en buitengebied.			
130010	518204							Onkruidvrij maken goten. Betreft: molgoten, streklagen tussen asfaltkant en trottoirband. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Bruto oppervlakte: Betreft: goot bestaande uit 1 tot 8 strek- of rollagen. Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	929.655,04 V	
		9			5				m		116.206,90 I
					1						

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
2								ONKRUIDVRIJ MAKEN HALFVERHARDING			
20								HALFVERHARDING - ONGEBONDEN Betreft: het verwijderen van onkruid op ongebonden halverharding 8 keer per jaar, in centrumgebieden. Losliggend onkruid, vrijgekomen bij de bestrijding, dient ten alle tijden te worden verwijderd. Onder halfverharding wordt verstaan, verharding welke waterdoorlatend is, zoals grind, split, dolomiet en zand.			
200								HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 8X PER JAAR.			
200010	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van ongebonden halfverharding op wandel- en fietspaden en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,5 m. ongebonden halfverharding.	are	35,70	V
								Bruto oppervlakte:	are		2,23 I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
				2				Gerekend is met 8 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
201								HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 6X PER JAAR.			
201020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van ongebonden halfverharding op wandel- en fietspaden en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,5 m. ongebonden halfverharding.	are	258,05	V
								Bruto oppervlakte:	are		21,50 I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
			5					Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer			
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
202								HALFVERHARDING - ONGEBONDEN - 4X PER JAAR			
202030	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft: het onkruidvrij maken van ongebonden halfverharding op wandel- en fietspaden en parkeerplaatsen. Inclusief obstakels en randstroken. Gerekend is met 100% van het bruto oppervlak per onderhoudsbeurt. Situering: conform tekening zie deel 2.1 van dit bestek. Gerekend is met een gemiddelde breedte van 1,5 m. ongebonden halfverharding.	are	159,82	V
								Bruto oppervlakte:	are		19,97 I
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
				5				Methode van onkruidvrij maken ter keuze van de aannemer				
				2				Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
3							WERK ALGEMENE AARD			
30							VERKEERSMAATREGELEN Betreft: het toepassen van verkeersmaatregelen ten behoeve van de werkzaamheden zoals opgenomen in dit bestek. De toe te passen verkeersmaatregelen naar inzicht van aannemer toepassen: Werkzaamheden dienen ten alle tijden zonder verkeersoverlast of gevaarstelling uitgevoerd te worden. Verkeersmaatregelen daarop afstemmen.			
3000							<u>Dynamische afzettingen</u>			
300010	620499						Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg Ten behoeve van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn, t.b.v. een veilige-, goede- en vlotte doorgang van de verkeersdeelnemers. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per straat. het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1222a/b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	V
300020	620499						Toep. van afzetting(en) op fiets- en voetpaden Ten behoeven van: alle werkzaamheden die conform dit bestek uitgevoerd worden en waarbij verkeersvoorzieningen noodzakelijk zijn, t.b.v. een veilige-, goede- en vlotte doorgang van de verkeersdeelnemers. De resultaatsverplichting 'stuks' betreft de prijs per straat. het betreffende wegtype waarbij werkzaamheden uit dit bestek worden verricht. Dynamische afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105b (voetpad) en 1125b (fietspad). Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer.	st	100,00	V
31							INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL			
310							TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS			
3100							<u>Inzet werknemers algemene aard.</u>			
310020	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een vakbekwaam hovenier inclusief bosmaaier met biologisch afbreekbare maaidraad. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier Aandrijving machine: benzine.	uur	40,00	V
310030	100501					1	Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een vakbekwaam hovenier inclusief bladblazer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier. Aandrijving machine: benzine.	uur	40,00	V
310040	100501						Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
310050	100501			1				Betreft: de inzet van een vakbekwaam hovenier inclusief onkruidbrander op gas. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier. Aandrijving machine: gas. Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een vakbekwaam hovenier inclusief handmatig bediende onkruidborstelmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: vakbekwaam hovenier. Aandrijving machine: benzine.	uur	40,00 V	
3101				1				<u>Inzet werknemers t.b.v. ledigen afvalbakken en ruimen zwerfafval.</u> Betreft: de inzet van werknemers binnen 14 kalenderdagen t.b.v. het ruimen van zwerfafval en het ledigen van afvalbakken.			
310110	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een medewerker inclusief vervoer, afvalzakken en materieel, welke afvalbakken ledigd en zwerfafval ruimt door de gehele gemeente. Inzet in oneven weeknummers. Rekening houden met 2 personen á 2 dagen á 8 uur. Uitvoering en aanpak werkzaamheden op aanwijs van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: medewerker inclusief vervoer, afvalzakken en materieel.	uur	3.328,00 V	
310120	100501			9				Inzetten van werknemer. Betreft: de inzet van een medewerker inclusief vervoer, afvalzakken en materieel, welke afvalbakken ledigd en zwerfafval ruimt door de gehele gemeente. Inzet in even weeknummers. Rekening houden met 2 personen á 3 dagen á 8 uur. Uitvoering en aanpak werkzaamheden op aanwijs van directie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: medewerker inclusief vervoer, afvalzakken en materieel.	uur	4.992,00 V	
311				9				TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL			
311010	100599							Inzetten van een knikmops met werktuig t.b.v. het verwijderen van onkruid. Inclusief bediening. Aandrijving: propaan/ LPG of diesel.	uur	40,00 V	
311020	100599							Inzetten van een hete lucht machine t.b.v. het verwijderen van onkruid. Inclusief bediening. Aandrijving: propaan/ LPG of diesel.	uur	40,00 V	
311030	100599							Inzetten van een quad met onkruidschroeier t.b.v. het verwijderen van onkruid. Inclusief bediening. Aandrijving: benzine.	uur	40,00 V	
95								STELPOSTEN			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 08 VASTSTELLEN TE ACCORDEREN HOEVEELHEDEN

- 05 In aanvulling op artikel 01.01.08 van de Standaard 2020; elke jaargang worden de hoeveelheden in het eerste kwartaal herzien en gewijzigd in het bestek. Op basis van de nieuw ontvangen areaalgegevens wordt een nieuwe staat van hoeveelheden gemaakt op basis waarvan de aannemer zijn termijnstaten maakt. De eerste wijziging in hoeveelheden zal plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2027.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 07 Al het kaderpersoneel (zoals voorman, uitvoerder, e.d.) en iedere werknemer die buiten individueel werkt moet de Nederlandse taal beheersen.
- 08 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen. Een opdracht tot bestekswijziging kan ook uit een verslag van een bouwvergadering blijken, mits het betreffende verslag door de gemeente is opgesteld of ondertekend.
- 09 Paragraaf 6 lid 13 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: indien de gevolgen kosten verlagend zijn, worden deze ook verrekend.
- 10 In afwijking op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.

01 01 14 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN OP DE U.A.V. 2012

- 01 Paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met de zin: Hij vrijwaart de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 02 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de aannemer moet Nederlands zijn.
- 03 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 heeft de aannemer geen aanspraak op verrekening van meerwerk als een opdracht tot bestekswijziging niet schriftelijk aan de aannemer is opgedragen.
- 04 In aanvulling op paragraaf 42 van de UAV 2012 geldt: indien de directie constateert dat een prestatie niet voldoet aan de besteksverplichting, meldt zij dit aan de opdrachtnemer en kan een korting worden opgelegd van € 500,00 per geconstateerde tekortkoming en voor elke dag dat de tekortkoming voortduurt. Nadat de opdrachtnemer een gemelde tekortkoming heeft verholpen, stelt hij de directie daarvan onverwijld in kennis.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 06 BEËINDIGING CONTRACT**

- 01 Als per kalenderjaar vier keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden.
Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**01 03 06 WERKZAAMHEDEN BUITEN HET BESTEK**

- 01 De opdrachtnemersvergoeding (algemene kosten, winst en risico) bij een prijsaanbieding voor werkzaamheden buiten het bestek is vastgesteld op 10%.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFEN BESTANDDELEN

- 01 De aannemer dient zijn inschrijving prijsvast aan te bieden tot 1 december 2026 (einde eerste jaar van de overeenkomst).
Daarna zal verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten brandstofgroepen en kosten van bouwstoffen plaatsvinden.
In afwijking van de risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard 2020, is de volgende risicoregeling van toepassing:

De tarieven uit de inschrijfstaat worden jaarlijks geïndexeerd per 1 januari en voor het eerst met ingang van 1 januari 2027.

De inputprijsindex 2021= 100 van CBS, Landschapsverzorging, wordt hiervoor gehanteerd.

De te hanteren inputprijsindex zijn hieronder schematisch weergegeven:

Per Inputprijsindex

Tarieven vast tot: 31 december 2026

Indexering 2027 1 januari 2027 inputindex oktober 2026

Indexering 2028 1 januari 2028 inputindex oktober 2027

De formule voor het vaststellen van de nieuwe tarieven is als volgt:

(€) Tarief bij inschrijving, +/- (%) inputprijsindex van oktober t.o.v. november 2026 CBS = (€) tarief na indexering.

Prijsaanpassingen dienen uiterlijk op 1 augustus aan de gemeente schriftelijk kenbaar gemaakt te worden, door middel van het overleggen van een aangepaste prijslijst. Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen zijn niet toegestaan.

- 03 De indexering geldt eveneens bij een eventuele verlenging van het contract conform bovenstaande wijze.
04 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 60% van de aannemingsom.
05 Het brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 30% van de aannemingsom.

01 05 BETALINGEN, DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 dient de declaratie ondertekend te zijn. Verder dient de declaratie te zijn voorzien van het besteknummer, het opdrachtnummer en een korte aanduiding van het werk en het volgnummer van de termijn.
Bij de declaratie moet een ondertekende termijnstaat zijn gevoegd.
De aannemer ontvangt een kopie van de door de directie UAV ondertekende termijnstaat.
02 Verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, m.u.v. de schadegevallen genoemd in paragraaf 44 lid 4 van de UAV 2012, inclusief bestekswijzigingen, zal alleen dan geschieden, indien deze zijn opgedragen door middel van een opdrachtbrief.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020, moet bij de opdrachtgever zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de opdrachtgever gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 RAW-BESTEK: BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 04 VERPLICHTING VAN DE AANNEMER**

- 01 Brandkranen, sifons, afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar blijven. Het is niet toegestaan om hier tijdelijk vrijgekomen materialen op te deponeren.

HFD PAR ART LID

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**01 10 01 AAN DE AANNEMER VERLEENDE PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN**

- 01 De aannemer dient zich te houden aan de voorwaarden van de door de opdrachtgever en/of directie aangevraagde en afgegeven publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen.

01 10 02 TOESTEMMING TE VERZORGEN DOOR DE AANNEMER.

- 01 Aan eventueel noodzakelijk gebruik van ander terrein (buiten het werkterrein) kunnen kosten zijn verbonden. Eventuele kosten gemoeid met deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 verkregen toestemmingen.

01 10 03 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN PUBLIEKRECHT. EN PRIVAATRECHT. TOESTEMMINGEN

- 01 De aannemer draagt op diens kosten zorg voor het verkrijgen van de navolgende vergunningen:
- voor het rijden in het buitengebied is een ontheffing nodig (wegen die niet toegankelijk zijn voor auto's). Deze dien door de aannemer aangevraagd te worden bij de gemeente Gulpen-Wittern.
 - ontheffing op de APV in verband met het werken buiten de normale werktijden;
 - tijdelijke verkeersmaatregelen;
 - overige verplichtingen als bedoeld in paragraaf 6 lid 10 van de UAV 2012;
 - parkeeronthefing;
 - ontheffing op de APV in verband met overschrijding van de voorkeursgrenswaarden inzake de geluidsnormen.
 - transportregistratie in het kader van de Wet Milieubeheer voor het vervoer van afvalstoffen;
 - melding in het kader van de vigerende natuurwetgeving (omgevingswet, Bal hoofdstuk 11) voor aanvang werkzaamheden.
 - ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen;
 - voor de tijdige verkrijging van publieks- en privaatrechtelijke toestemmingen.
- 02 De in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen maken deel uit van de overeenkomst. De aannemer wordt geacht de voorwaarden verbonden aan deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen te volgen. Alle schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze voorwaarden is voor rekening van de aannemer. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor deze schade.
- 03 De kosten en leges van de in lid 01 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Eventueel benodigde gemeentelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen dienen door de aannemer voorafgaand aan de start van het werk te zijn aangevraagd en verkregen.
Aan deze te verstrekken vergunningen/onthefingen kunnen voor de aannemer kosten verbonden zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Het uitvoeren van aanleg-, onderhouds-, reconstructie en herinrichtingswerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - Het leggen, verleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - Onderhoud aan rioleringen en dergelijke;
 - Overige werkzaamheden uitgevoerd door derden.
- De coördinatie van in elkaar grijpende werkzaamheden geschiedt door de aannemer. Indien werkzaamheden in elkaar grijpen draagt de directie dit aan de aannemer aan.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren activiteiten is de directie bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Indien de aard van de werkzaamheden hiertoe aanleiding geeft, houdt de aannemer een bouwbespreking met de betrokkenen. De directie wordt tevens uitgenodigd bij het overleg aanwezig te zijn.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Bij het niet nakomen door de opdrachtnemer van zijn verplichting krachtens artikel 01.12.01 lid 01 en lid 02 van de Standaard 2020, wordt per geval en per kalenderdag een boete van € 1.000,00 bij de opdrachtnemer in rekening gebracht, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de aangrenzende percelen, woningen, bedrijven en openbare

HFD PAR ART LID

gebouwen voor rolstoelgangers, valide en invalide personen.

- 03 De aannemer dient bij calamiteiten, welke zich voordoen binnen de grenzen van het door hem aangenomen werk, de hieruit voortkomende werkzaamheden direct na opdracht van de directie uit te voeren. Deze werkzaamheden zullen op een aparte, door de aannemer in te dienen, declaratie door de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Tijdens de uitvoering nodig geachte aanvullingen van de bebording of bebakening ten behoeve van veiligheid of verkeersafwikkeling dienen op eerste aanzeggen van de directie UAV te worden uitgevoerd.
- 05 Hekken en borden betrekking hebbende op verkeersmaatregelen mogen niet ten behoeve van reclamadoeleinde worden gebruikt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dienen verontreinigingen op wegen (bv. grond of gras van tractorbanden etc.) tenminste aan het einde van iedere werkdag te zijn verwijderd.

01 12 05 KORTINGSREGELING

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in dit bestek (volgens 01.01.14 lid 04 en 05 van dit bestek). De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting wordt opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de besteksverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04 van dit artikel.
- De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: korting = 5% * som deelopdracht
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 12 06 TIJDELIJKE VOORZIENINGEN T.B.V. VERKEER

- 01 De aannemer levert, plaatst, verplaatst en onderhoudt alle borden, hekken, verkeers aanduidingen enz., nodig voor de uitvoering van het werk. Een en ander overeenkomstig het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, publicatie 96a/b van de CROW en in nader overleg met de betreffende wegbeheerder/ eigenaar.
- 02 De aannemer is zowel tijdens- als buiten werktijden verantwoordelijk voor de in het bestek en in de paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 vermelde voorzieningen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/ of aanvullen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 In het algemeen tijdschema dient te worden vermeld op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakanties en dient rekening te worden gehouden met ingeplande roostervrije dagen.
- 03 Naast het algemene tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 06 van de U.A.V. 2012 verlangd, omvattende:
- op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen e.d.
 - de in te zetten werktuigen.
 - de toe te passen werkwijze / werkvolgorde.
 - een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
 - de in te zetten werktuigen, de toe te passen werkwijze, de wijze van controleren en registreren van het resultaat, werk volgorde en werkmethode.
 - waar de vrijgekomen materialen naar toe worden afgevoerd.
 - een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
 - wie namens de aannemer bevoegd is tot het nemen van beslissingen.

HFD PAR ART LID

- V&G-plan uitvoeringsfase.

04 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:

De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

05 De in het werkplan omschreven werkzaamheden worden, overeenkomstig de in dit bestek genoemde uitvoeringsperioden, door de aannemer per hoofdmaatregel grafisch weergegeven (strokenplanning) in het gedetailleerd werkplan. Het gedetailleerd werkplan behoeft de goedkeuring van de directie.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Het werk moet, behoudens bij calamiteiten, worden uitgevoerd op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur, tenzij anders in dit bestek is vermeld.

02 Werkzaamheden buiten deze dagen en uren enkel in overleg met en na toestemming van de directie uitvoeren.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WETTERLIJK (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever te verzekeren:

- zijn aansprakelijkheid;
 - de kosten voor juridische bijstand en andere proceskosten die door opdrachtgever of directie moeten worden gemaakt ter zake van het werk indien zij door derden worden aangesproken.
- Onder deze verzekering dient tevens een eventuele proceskostenveroordeling voor derden te worden begrepen voor het geval opdrachtgever c.q. directie hiertoe door de rechter wordt veroordeeld;
- de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.

02 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis.

Het eigen risico mag ten hoogste EUR 1.500,- per gebeurtenis bedragen.

03 Bij nalatigheid van de verzekeraar, dat wil zeggen wanneer de verzekeraar geen positie inneemt ten aanzien van de ingediende aanspraak dan wel niet c.q. niet binnen redelijke termijn tot uitkering over gaat - is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.

04 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de (onder-)aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het werk verzekerd te zijn tegen de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk.

05 De aannemer zal bij de uitvoering van het werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en eventueel de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

06 De aannemer dient bewijsstukken, waaruit het sluiten van de in sub 05 genoemde verzekering blijkt, voor de aanvang van het werk ter goedkeuring aan de directie te overleggen.

07 Schadegevallen dienen onmiddellijk door aannemer telefonisch te worden gemeld aan de directie. Binnen 24 uur dient de aannemer de ontstane schade met toelichting van het gebeurde schriftelijk mede te delen aan de directie. In geval van (een vermoeden van) een strafbaar feit dient de aannemer binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en andere daarvoor in aanmerking komende personen.

08 Het eigen risico dat op de verzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

09 Indien de periode waarvoor de verzekering wordt afgesloten overschreden dreigt te worden, dient de aannemer de verzekering tijdig te verlengen, zodat het Werk te allen tijde verzekerd blijft. De voor de verlening verschuldigde premie komt voor rekening van de aannemer, tenzij de verlening het gevolg is van een omstandigheid die voor rekening van opdrachtgever komt.

10 De aannemer zal bedingen, dat in geval van wanbetaling van de premie de verzekeraar hiervan per aangetekende brief aan de opdrachtgever mededeling zal doen. Verder dient de verzekering na verzending van deze brief veertien dagen door te lopen. Tijdens deze periode heeft de opdrachtgever het recht om op kosten

HFD PAR ART LID

van de aannemer een nieuwe verzekering op dezelfde voorwaarden te sluiten. De uit dien hoofde betaalde premie en kosten worden op de aannemingssom ingehouden.

01 17 VRIJKOMENDE MATERIALEN

01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Acceptatiekosten van de erkende bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting worden door de opdrachtnemer betaald en rechtstreeks voldaan.
- 02 Het plaatsen van containers voor het verzamelen van vuil is niet toegestaan.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 03 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard 2020 zijn genoemde kosten voor rekening van de aannemer, tenzij anders aangegeven.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Indien de aannemer wenst af te wijken van de in dit bestek voorgeschreven wijze van omgaan met vrijgekomen materialen, stelt hij hiervoor een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 op en legt dit ter goedkeuring voor aan de directie.
- 02 Indien de directie goedkeuring verleent aan het plan van aanpak, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld.
- 03 Indien de directie goedkeuring op inhoudelijke gronden afwijst, wordt dit schriftelijk aan de aannemer gemeld, met opgave van redenen. De aannemer wordt hiermee in staat gesteld het plan van aanpak aan te passen en opnieuw ter goedkeuring aan de directie voor te leggen.
- 04 De directie is niet verplicht goedkeuring te verlenen aan het plan van aanpak en kan zonder verdere onderbouwing besluiten vast te houden aan de werkwijze in dit bestek.
- 05 Het tijdelijk opslaan of verzamelen van vrijkomende materialen in de openbare ruimte is niet toegestaan. Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
 - vrijgekomen materialen bij verwijderen onkruid (zoals o.a. zand en organisch materiaal).
 - vrijgekomen materialen bij het ruimen van blad.
 - vrijgekomen materialen bij het ruimen van zwerfafval.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 01 Het bewijs van ontvangst, als bedoeld in 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020 dient binnen een week na afvoer aan de directie te worden overhandigd.
- 02 Op de bewijzen van acceptatie moeten de volgende gegevens vermeld staan:
 - naam en adres inrichting;
 - datum van acceptatie;
 - aard, hoeveelheid en herkomst vrijgekomen materiaal;
 - indien van toepassing: naam en adres vervoerder vrijgekomen materialen (indien opdrachtnemer niet zelf afvoert).
- 03 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge het bestek aan een inrichting afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn vermeld. Het bewijs wordt digitaal per termijn aangeleverd aan de directie.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard worden beschadigingen, toegebracht aan heesters/struiken, vaste planten, kruiden en grassen, hersteld door de aannemer. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 In geval van beschadiging van de te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit per direct aan de directie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard, bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen:
 - Driehonderd Euro (€ 300,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast. Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen. (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond);
 - Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur 'Bomen'(VRT/NVTB).
- 04 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 05 van de Standaard zijn de taxatiekosten in geval van schade voor rekening van de aannemer.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G COÖRDINATOR)

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.29 en 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 04 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

- 01 Indien werknemers van de aannemer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen kan een boete worden opgelegd van € 250,- per persoon per keer. De boete wordt verbeurd zonder dat er een ingebrekestelling voor nodig is. De directie is bevoegd om personen die geen of niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen dragen te verwijderen van het werk.

01 19 15 WET ARBEID VREEMDELINGEN

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.

De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling

De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.

De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door aan de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 23 COMMUNICATIE**01 23 02 MELDINGEN DERDEN**

- 01 Indien de aannemer meldingen van derden ontvangt dient hij deze op correcte wijze in ontvangst te nemen en per direct door te geven aan de opdrachtgever.

01 23 03 BOUWVERGADERINGEN

- 01 De aannemer dient rekening te houden met bouwvergaderingen na iedere ronde van onkruidbestrijding. Het moment en de locatie van de desbetreffende werkoverleggen minimaal 7 werkdagen voorafgaande aan het overleg aangegeven door de directie. De aannemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn.

01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN**01 26 02 SOCIAL RETURN**

- 01 De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het gewone rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op

HFD PAR ART LID

eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn. De invulling gaat altijd in overleg met de Projectleider SR, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return:

De coördinatie van Social Return is belegd bij gemeente Maastricht en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met socialreturn@maastricht.nl

02 Percentage opdrachtwaarde:

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return. Als het om een kapitaalintensief project dan wel diensten/leveringen gaat, dan geldt 2% van de opdrachtwaarde. In een kapitaalintensief project bedraagt de verhouding materiaal/arbeid minimaal 70/30%.

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 2% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep. De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
- Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen Ioaz
- Werkloosheidswet
- Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
- Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
- Algemene Nabestaandenwet (ANW) Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats) Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.

De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,

Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.

Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de

HFD PAR ART LID

volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.
- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 AANVULLENDE VERPLICHTINGEN AANNEMER

01 27 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

01 Aanvulling paragraaf 6 lid 3 van de U.A.V. 2012:

- a. De aannemer dient zelf voor schaftmogelijkheden van zijn personeel in het werkproject zorg te dragen gedurende de perioden dat werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze schaftmogelijkheden dient te voldoen aan de door de Arbeidsinspectie gestelde eisen;
- b. De locatie voor schaftmogelijkheden van personeel van de aannemer dient voor akkoord te worden voorgelegd aan de directie;
- c. Het uitvoeren van werkzaamheden op en nabij begraafplaatsen en nabij kerken, tijdens begrafenisdiensten is zonder toestemming van de directie niet toegestaan. Personeel en machines dienen zich gedurende deze tijd van de begraafplaats te verwijderen.

02 Aanvulling op paragraaf 6 lid 16 van de U.A.V. 2012:

- a. Alle materieel en materiaal, gereedschap en kleding van het personeel moet in een goede staat verkeren;
- b. Personeel dient als uitvoerend personeel herkenbaar te zijn.
- c. Houding, kleding en geluid van het personeel mogen op geen enkele wijze aanstoot geven of overlast veroorzaken.

01 27 02 AANVULLENDE EISEN TEN AANZIEN VAN PERSONEEL

- 01 In te zetten personeel dient uniform herkenbaar te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de medewerkers bedrijfskleding dragen met daarop duidelijk herkenbaar het logo en de naam van het bedrijf.
- 02 De opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat beschikt over de nodige vakkennis en de Nederlandse taal machtig is. Bij het werken in ploegen (bestaande uit 1 of meerdere werknemers) dient een minimum van 1 werknemer per ploeg de Nederlandse taal vloeiend te beheersen in schrift en spraak.
- 03 Leidinggevend/aansturend personeel dient minimaal een relevante MBO niveau 4 opleiding afgerond te hebben.
- 04 Alle bij de uitvoering van het werk betrokken personeel dient over het certificaat Basisveiligheid (VCA) te beschikken.
- 05 Het leidinggevend/aansturend personeel van de aannemer dient over het certificaat VOL-VCA te beschikken.

01 27 03 WERKZAAMHEDEN OP FREQUENTIE

01 Het onderstaande is van toepassing op besteksposten waarin een periode van uitvoering is aangegeven of een uiterste datum van uitvoeren:

In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de voorgeschreven tijd wordt overschreden. De korting betreft 10% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 100,- en een maximum van € 500,- per dag.

02 Het onderstaande is van toepassing op alle besteksposten die op frequentie worden uitgevoerd:

HFD PAR ART LID

In aanvulling op de Standaard en de U.A.V. 2012 kan de aannemer een korting worden opgelegd indien de werkzaamheden niet worden uitgevoerd volgens de eisen in het bestek en het bepaalde in de Standaard 2020. De korting betreft 20% van de totale prijs van de betreffende bestekspost met een minimum van € 500,- en een maximum van € 5000,- per keer.

- 03 Het bedrag van de kortingen zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 28 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 28 01 INZAMELING REGULIER HUISHOUELIJK AFVAL

- 01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks verantwoordelijk voor het feit dat, het huishoudelijk afval aangeboden dient te worden op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt.

01 29 WET KETEN AANSPRAKELIJKHEID

01 29 01 ALGEMEEN

- 01 De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken op schade betrekking hebbende op niet afgedragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies, zoals bedoeld in de Wet Ketenaansprakelijkheid.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 6 AFVALBAKKEN

50 64 RISICOVERDELING EN GARANTIES

50 64 01 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 50 64 01 lid 01 van de Standaard 2025 dient van de aannemer een proactieve verlangd bij het constateren van illegale (vuil)stortingen. Bij constatering van illegale (vuil)stortingen in de openbare ruimte dient de aannemer dit binnen 1 werkdag schriftelijk (per mail) te melden aan de directie.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING

51 02 11 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve het uitvoeren van de werkzaamheden mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bij spoorvorming dieper dan 20 mm ontstaan in het werk door materieel van de aannemer dient de aannemer dit te herstellen. De directie houdt zich onverminderd het recht voor een korting op de aanneemsom in te houden volgens 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 indien het herstel niet of onvoldoende is uitgevoerd.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

51 04 01 KORTING

- 01 Voor beschadiging toegebracht aan wegmeubilair zal een korting worden toegepast gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken meubilair verhoogd met een toeslag van 20%.
Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Wanneer niet aan 1.05 tijdsbepaling wordt voldaan wordt een boete van € 250,- (TWEEHONDERDVIJFTIG EURO) per dag opgelegd.
- 03 Indien er bestrijdingsmiddelen worden toegepast zonder toestemming van de directie wordt een bedrag van €1.000,- (DUIZEND EURO) per overtreding opgelegd.

51 8 ONKRUID OP VERHARDINGEN

51 81 01 WERKVOLGORDE

- 02 In aanvulling op artikel 51.82.01 van de Standaard 2020; bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- alle werken aansluitend uitvoeren;

HFD PAR ART LID

- alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbrekingen worden uitgevoerd;
- er mag niet in een volgende straat of gedeelte worden begonnen, alvorens het voorgaande deel nagenoeg geheel is afgerond.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 VRIJGEKOMEN MATERIAAL**

- 08 In aanvulling op artikel 51.82.01 van de Standaard 2020; Alle losliggende vrijgekomen materialen bij het verwijderen van onkruid dienen te worden verzameld en afgevoerd.
- 09 In aanvulling op artikel 51.82.01 van de Standaard 2020; Naast plantaardig materiaal kan vrijgekomen materiaal ook bestaan uit andere materialen zoals bijvoorbeeld zand of kleine stenen.

51 82 02 BEREIKBAARHEID

- 01 De aannemer dient er rekening mee te houden dat niet alle soorten materieel geschikt is voor het volledige te behandelen oppervlak. De aannemer dient er rekening mee te houden dat er hoeken en randen zijn die met klein materieel of handmatig moeten worden behandeld.

51 82 05 OBSTAKELS

- 01 In aanvulling op artikel 51.82.05 van de Standaard 2020; obstakels betreft alle voorkomende objecten in of op de rand van een oppervlak (bestaand uit begroeid of onbegroeid terrein zijnde o.a. gazon, berm, talud, beplanting en ongebonden verharding) en omvat alle vaste objecten waaronder o.a.: alle type: palen, muren, hekwerken en overige voorzieningen t.b.v. verkeer, verlichting, afzetting, parkeren, speel- en sportvoorzieningen en geleiding, bomen, afvalbakken, banken, electriciteit voorzieningen, (fiets-)beugels, (fiets-)rek en alle overige vaste objecten en voorzieningen. Hekwerken, muren, geleiding enz worden gezien als één object.

51 85 01 UITVOERINGSMETHODEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.85.01 van de Standaard 2020; onkruid verwijderen op verharding door middel van chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 02 In aanvulling op artikel 51.85.01 van de Standaard 2020; het toepassen van een stalen borstel op gebakken klinkers en natuursteen is niet toegestaan.
- 03 In aanvulling op artikel 51.85.01 van de Standaard 2020; het branden onder hekwerken en hagen is niet toegestaan.
- 04 In aanvulling op artikel 51.85.01 van de Standaard 2020; bij werkzaamheden op diverse type bestratingen de veeg-/zuigkracht afstemmen op het soort verhardingen. Werkwijze, methode en machinekeus dient afgestemd te worden op het niet beschadigen van het materiaal en het behoud van de voegvullingen, met name natuursteenbestrating met grotere voegen dient zodanig behandeld te worden dat de voegvulling niet wordt verwijderd.
- 05 In aanvulling op artikel 51.85.01 van de Standaard 2020; bij het machinaal vegen van o.a. trottoirs dient de wioldruk zodanig te worden gekozen dat er geen verzakking of beschadigen van de bestrating plaatsvindt. Op natuursteen verhardingen geldt een maximaal gewicht van 2500 kg.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 12 EISEN EN UITVOERING****62 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 04 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld zonder dat hiervoor aanvullende verrekening plaats vindt.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT**62 13 01 ALGEMEEN**

- 03 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie zodat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

HFD PAR ART LID

62 14 RISCOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De kosten voor het toepassen van voorzieningen ten behoeve van de bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer e.d. zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

62 14 02 AANSPRAKELIJKHEID

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiend uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 01 VERKEERSPLAN**

- 01 Uiterlijk twee weken na de dag waarop het werk is opgedragen, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. In het verkeersplan dienen tenminste de volgende gegevens te worden vermeld:
- De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen.
 - De omleidingroute(s) met bijbehorende verkeersmaatregelen.
 - De periode(n) gedurende welke één of meer rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, danwel een rijbaan zal worden afgesloten.
 - De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, aangepast, verplaatst, verwijderd of (in geval van tijdelijke afzetting) in gebruik is, één en ander afhankelijk van het verkeersaanbod.
 - Het tijdstip waarop betrokkenen zullen worden geïnformeerd over de mogelijk optredende hinder m.b.t. toegang van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
 - Naam en (werk)telefoonnummer van de werknemer(s) die belast is/zijn met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
 - Hoe de stroomvoorziening van een afzetting, signaalgevers, verlichting van bewegwijzeringsborden en verkeersregelininstallaties is geregeld.
 - Hoe bestaande voorzieningen zullen worden afgestemd op de tijdelijke verkeersvoorzieningen.

Bij het opstellen van dit plan dient rekening gehouden te worden met de volgende categorieën wegen:

- Doorgaande wegen;
- Wijkontsluitingswegen;
- Fiets- en voetpaden.

De volgende toegestane maximumsnelheden en snelheidszones komen voor:

- 30 km / uur;
- 50 km / uur;
- 60 km / uur;

- 02 De directie beoordeelt het verkeersplan binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden doorgevoerd. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 03 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

- 01 Indien de tijdelijke verkeersmaatregelen in een verharding aangebracht dienen te worden dient het te verwijderen verhardingsmateriaal te worden afgevoerd en na verwijdering van de verkeersmaatregel weer terug aangebracht te worden.

62 16 BOUWSTOFFEN**62 16 01 AFDEKKEN VERKEERSBORDEN EN OVERIGE BEBORDING**

- 01 Indien bestaande verkeersborden en/of overige bebording tijdelijk buiten werking dient te worden gesteld, dient dit te geschieden middels het volledig afdekken van deze bebording met zakken of het afplakken met afplaktape.
- 02 Na beëindiging van de tijdelijke verkeersmaatregel dienen de afdekkingen (zakken, afplaktape, enz.) vermeld

HFD PAR ART LID

onder lid 01 te worden verwijderd.