

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

OPDRACHTGEVER

Gemeente Waddinxveen

PROJECT

Reconstructie Zuidelijke Rondweg

NUMMER

14 - 2025

Mede naar aanleiding van de verstrekte inlichtingen wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

De schriftelijke vragen zijn separaat beantwoord

BESTEK**DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING**

Onderstaande bestekspostnr(s). zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm in de Nota weergegeven:

152250 en 782010

DEEL 3 BEPALINGENOnderstaande bepaling(en) zijn toegevoegd en in uitgewerkte vorm in de Nota weergegeven:
51.06.01**INSCHRIJVINGSSTAAT**

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze Nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de Nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 28 januari 2026

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 06 Bouwstoffen****51 06 01 Teelgrond**

01 In aanvulling op het gestelde artikel 51.06.01 van de Standaard dient teelgrond te voldoen aan de volgende eisen:

- gelijkmatig van kwaliteit;- M50 cijfer 180-220 mu
- organisch stofgehalte 6-10 %; - leemgehalte max. 5 %
- lutumgehalte max. 5 %; - goede structuur
- vrij van verontreinigingen in welke vorm dan ook
- vrij van aaltjes, wortelonkruiden e.d.
- voldoen aan de vigerende milieu-classificatie