

Status: definitief

[illegible]

GRONDBALANS Tuinen van Luna



Project: TVL WRM
Status: definitief

Datum: 20-08-2025



Hoeveelheden in vaste m3

Bestekspost nr.	Betreft	Omschrijving	Ontgraven	Verwerken	grond vervoeren binnen werkgrenzen	vervoeren naar depot	verwerken indepot	ontgraven uitdepot	vervoeren uit depot	Leveren
112220	Grond ontgraven van fundering, straatlaag Gibbon	m3	60,00							
421010	Ontgraven baggerspecie. watergang Gibbon	m3	55,00							
421020	Klei ontgraven uit depot.	m3						145,00		
421050	Zand ontgraven uit bouwkuip vaarduiker Gibbon	m3	1000,00							
421070	Klei ontgraven uit terrein. afdeklaag klei dik 0,20m Vaarduiker Gibbon	m3	145,00							
421080	Zand ontgraven uit depot.	m3						1645,00		
422010	Vervoeren baggerspecie	m3				64,44				
422020	Grond vervoeren. klei naar depot ca. 200m	m3				145,00				
422030	Grond vervoeren. zand naar depot ca. 200m	m3				1000,00				
422050	Grond vervoeren. klei uit depot	m3						145,00		
422060	Grond vervoeren. zand uit depot	m3						1645,00		
423010	Klei verwerken in afdeklaag dam Gibbon dik 0,20m	m3		145,00						
423020	Klei verwerken in depot.	m3					145,00			
423040	Zand verwerken in depot.	m3					1.000,00			
423050	Zand verwerken in aanvulling vaarduiker Gibbon	m3		1.000,00						
423070	Zand verwerken in zandbed vaarduiker Gibbon	m3		30						
423100	Zand verwerken in watergang	m3		615,00						
501110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m3		2634						
501210	Leveren van ongebonden menggranulaat voor een funderingslaag.	m3								1601,052632
502110	Aanbrengen straatlaag	m3		439						439
700010	Aanbrengen onderlaag van gebonden steenmengsel.	m3		162						162
700020	Aanbrengen top laag van gebonden steenmengsel.	m3		4,05						4,05
			18371	13940	3003	15089	14225	4852	1272	8569