

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek met kenmerk:

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
340511								Levering toegevoegd			
340511	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		5,00 I
		2						Betreft: afdichten opening buis in de Gibbon			
				2	1			Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 pvc kap	st		5,00 L
						1		Nominale middellijn 125 mm			
								1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
432010								Duurzaamheidsklasse 1 is komen te vervallen			
432010	522102							Aanbrengen damplanken.	m	12,50 V	
		9						Betreft: vurenhouten damwand t.p.v. vaarduiker			
								Grondslag: zand			
								Damplanken van vurenhout: lengte 1800 mm, dikte 45 mm	m		12,50 L
								Sterkteklasse D50			
		1						Richting damplanken: verticaal			
				9				Bovenkant planken op NAP -4,90 m			
						1		Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 1,80 m			
								1 Afwerking damplanken: afzagen			
432020								Duurzaamheidsklasse 1 is komen te vervallen			
432020	522104							Aanbrengen gordingen.	m	12,50 V	
		1						Betreft: gording t.b.v. aansluiten damwand op taludbeëindiging			
								vaarduiker element Gibbon			
								Rechthoekige houten gording 200 x 150 mm (hxb)	m		12,50 L
								Sterkteklasse D50			
		9						Gording aanbrengen aan damwand en vaarduiker element d.m.v.	st		12,50 L
								bout M12 inboren en chemisch verankeren, h.o.h. 1,00 m.			
								Alle te leveren ijzer thermisch verzinkt			
								Minimale inboordiepte 200 mm			
						1		Bevestiging gording volgens tekening toekomstige situatie			
								tekeningnr. 401			

3. BEPALINGEN