



RUIMTE NUMMERS

NUMMER	NAAM	TOEGEWIJSD	OPMERKINGEN
0.1	HAL 1	Verkeersruimte	2,4 M2
0.2	HAL 2	Verkeersruimte	5,9 M2
0.3	ZAAL 1	Verbijfruimte	53,4 M2
0.4	ZAAL 2	Verbijfruimte	40,5 M2
0.5	HAL 3	Verkeersruimte	54,1 M2
0.6	NIVA TOILET	Toiletruimte	3,6 M2
0.7	TOILET 1	Toiletruimte	2,4 M2
0.8	TOILET 2	Toiletruimte	2,4 M2
0.9	BERGKAST 1	Bergruimte	3,4 M2
0.10	METERKAST	Meterruimte	0,8 M2
0.11	INLOOP/-LICHTE HORECAFUNCTIE	Verbijfruimte	85,4 M2
0.12	KELDER	Bergruimte	13,4 M2
0.13	BERGKAST 2	Bergruimte	1,5 M2
0.14	BERGKAST 3	Bergruimte	1,8 M2

RENVODI:

BOUWKUNDIG

- metalwerk, baksteen
- isolate
- kalckzandsteen 120mm
- kalckzandsteen 120mm
- kalckzandsteen 100mm
- metal studsand 100mm
- metal studsand 120mm
- aluminium gevelbeplating met achterconstructie
- beton
- pannen dak

RIDLING

- hwa
- sti
- ontl

VERWARMING

- cv

ELEKTRA

- verdeelkast elektra

BRANDVEILIGHEID

- zelfsluitend
- 30 min rookwerend
- 30/60 min brandwerend- en rookwerend
- 30 min VTRD (weerstand tegen rookdoorgang)
- rookmelder
- drasknopclinder
- brandslanghaspel slang lengte 30 mtr.
- transparant bord met tekstandaard "ANV"
- vluuchteeg aanduiding/transparant verlichting

VERKLARING MV EN AC

- TOEVOERKAST BESTAANDE UIT KAST 2100X700X740 LB-KAST NKD 7.7 1500/3000M3/H ZAKKENDFILTER EU7 HEATER 28KW (IN-/UIT 18C) 80/60C VENTILATOR 1500/3000M3/H, 400V, 2,8-10A
- AFZUIGVENTILATOR BKV315M AFZUIGING BEGANE GROND 1500M3/H 230V
- AFZUIGVENTILATOR BKV315M AFZUIGING VERDIEPING 1500M3/H 230V
- AFZUIGVENTILATOR 225M3/H AFZUIGING TOILETTEN 230V
- INBLAASROOSTER 200X800 WANDROOSTER INCL. PLENUM SHN 800M3/H
- AFZUIGROOSTER WANDROOSTER AFM..... M3/H
- AFZUIGROOSTER 600X600 PLAFONDROOSTER M3/H
- INBLAASVENTIEL Ø200 MET KLEMNING ROOSTERS AANSLUITEN MET SONODEC

Gemeentelijke BRANDWERK
Nieuwerkerk aan den IJssel
AFDELING PREVENTIE
Datum: 14 DEC 2006
Projectnr: 2005/088

Gemeentelijke Nieuwerkerk aan den IJssel
Bouw- en Woningtoezicht
Ingek: 14 DEC 2006
2005 088



DEFINITIEF

Project: 26027 DORPSHUIS DE BATAVIER	Discipline: WTB
Omschrijving: MECHANISCHE VENTILATIE EN AIRCO BEGANE GROND	Fase: DEFINITIEF
Ger: DJR Datum: 06-12-06 Schaal: 1:50	Type:
Instalatiebedrijf LOK B.V. BROEKVELDSELAAN 11 2411 NL BODEGRAVEN TEL 0172-612207 Fax 0172-612957 E-mail: lokinstallatiebedrijf@planet.nl	Get. Gez. Get. Gez. Get. Gez.
Tekeningnr: MV-00	Formaat: A1