



PRINCIPE AANZICHT SPARINGEN IN SEPERATIEWANDEN

RUIMTE NUMMERS

EERSTE VERDIEPING

1.1	BERGING	Bergruimte	2.3 M ²
1.2	BERGING	Bergruimte	2.0 M ²
1.3	CREATIEVE RUIMTE	Verbijfruimte	98.6 M ²
1.4	BERGING	Bergruimte	3.3 M ²
1.5	BERGING	Bergruimte	6.2 M ²
1.6	HAL	Verkeersruimte	10.9 M ²
1.7	TOILET	Toiletuimte	2.3 M ²
1.8	TOILET	Toiletuimte	2.3 M ²
1.9	BERGING	Bergruimte	6.4 M ²
1.10	VERGADERRUIMTE	Verbijfruimte	62.7 M ²

VERKLARING MV EN AC

- 1 TOEVOERKAST BESTAANDE UIT KAST 2100X700X740 LB-KAST MKD 7.7 1500/3000M³/H ZAKKENFILTER EU7 HEATER 28KW (N.-10/ UIT 18C) 80/60C VENTILATOR 1500/3000M³/H, 400V, 2,8-1.0A
- 2 AFZUIGVENTILATOR BKV315M AFZUIGING BEGANE GROND 1500M³/H 230V
- 3 AFZUIGVENTILATOR BKV315M AFZUIGING VERDIEPING 1500M³/H 230V
- 4 AFZUIGVENTILATOR 225M³/H AFZUIGING TOILETTEN 230V
- 5 INBLAASROOSTER 600X600 PLAFONDROOSTER INCL. PLENUM ..M³/H
- 6 AFZUIGROOSTER WANDROOSTER AFM 600x300 ..M³/H
- 7 AFZUIGROOSTER 600X600 PLAFONDROOSTER ..M³/H ROOSTERS AANSLUITEN MET SONODEC

Gemeente Nieuwerk aan den IJssel
 Bouw- en woningtoezicht
 Ingek. 12 DEC 2006
 Projectnr. 2005/088

DEFINITIEF

Project:	26027 DORPSHUIS DE BATAVIER	Discipline:	WTB
Omschrijving:	MECHANISCHE VENTILATIE EN AIRCO VERDIEPING	Fase:	DEFINITIEF
Get: DJR	Datum: 06-12-06	Schaal:	1:50
INSTALLatieBEDRIJF LOK B.V. BRUKEVELDSELAAN 11 2411 NL BODEGRAVEN TEL 0172-612207 Fax 0172-612957 E-mail: lokinstallatiebedrijf@planet.nl		Tekeningnr:	Formaat:
		MV-01	A1