



Begane grond

Begane grond

Tweepersoonskamers: 20
Vierpersoonskamers: 1
Zespersoonskamers: 3
Totale capaciteit: 62 personen

- Keukenblokken:
- Personen per keukenblok: 8
 - Aantal keukenblokken aanwezig: 8
 - Vereist aantal keukenblokken: 8 **Voldoet**

Voorzieningen:

Voorziening	Aanwezig	Vereist	Voldoet aan eis
Was/drogers	6	1 per 25 personen (min. 6)	✓
Toiletten	14	1 per 5 personen (min. 13)	✓
Douches	8	1 per 8 personen (min. 8)	✓

Renvooi

WBDBO 30 minuten

Ruimtes

- Sanitaire ruimte
- Keukenruimte
- Recreatie ruimte
- Opslagruimte
- Kantoorruimte
- Sanitaire ruimte
- Verblijfsruimte
- Verkeersruimte

04	03	02	01	GET:	PROJECT: Gebouw C Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoom		OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoom Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoom	
				DATUM:	ONDERDEEL: Begane grond - Vlekkenplan			
					TEKENINGNR: SO-2101	FORMAAT: A1		
					PROJECTNR: 01.01	SCHAAL: 1:100		
					FASE: SO	D.D.: 11-06-2025		
					STATUS: CONCEPT	GETEKEND: V.D.		

CAD-tekening, geen handmatige wijziging toestaan



Eerste verdieping

Renvooi

WBDBO 30 minuten

Ruimtes

- Sanitairruimte
- Keukenruimte
- Recreatieruimte
- Opslagruimte
- Kantoorruimte
- Sanitairruimte
- Verblifruimte
- Verkeersruimte

Eerste verdieping

Tweepersoonskamers: 33
Totale capaciteit: 66 personen

- Keukenblokken:
- Personen per keukenblok: 8
 - Aantal keukenblokken aanwezig: 8
 - Vereist aantal keukenblokken: 9 **Voldoet niet, momenteel geschikt voor 64 personen**

Voorzieningen:

Voorziening	Aanwezig	Vereist	Voldoet aan eis
Was/drogers	6	1 per 25 personen (min. 6)	✓
Toiletten	14	1 per 5 personen (min. 13)	✓
Douches	8	1 per 8 personen (min. 9)	X momenteel geschikt voor 64 personen

04	03	02	01	GET:	PROJECT: Gebouw C Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn		OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn	
				DATUM:	ONDERDEEL: 1e verdieping - Vlekkenplan		 BBA [®] BOUWKONINGDE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP	
				TEKENINGNR: SO-2102	FORMAAT: A1			
				PROJECTNR: 01.01	SCHAAL: 1:100			
				FASE: SO	D.D.: 11-06-2025			
				STATUS: CONCEPT	GETEKEND: V.D.			

CAD-tekening, geen handmatige wijziging toegestaan



Tweede verdieping

Renvooi

WBDBO 30 minuten

Ruimtes

- Sanitairruimte
- Keukenruimte
- Recreatieruimte
- Opslagruimte
- Kantoorruimte
- Sanitairruimte
- Verblijfsruimte
- Verkeersruimte

Tweede verdieping

Tweepersoonskamers: 11
Driepersoonskamers: 4
Totale capaciteit: 34 personen

- Keukenblokken:
- Personen per keukenblok: 8
 - Aantal keukenblokken aanwezig: 4
 - Vereist aantal keukenblokken: 4 **Voldoet**

Voorzieningen:

Voorziening	Aanwezig	Vereist	Voldoet aan eis
Was/drogers	4	1 per 25 personen (min. 4)	✓
Toiletten	8	1 per 5 personen (min. 7)	✓
Douches	4	1 per 8 personen (min. 5)	X momenteel geschikt voor 32 personen

				GET:	PROJECT: Gebouw C Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn		OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn	
				DATUM:	ONDERDEEL: 2e verdieping - Vlekkenplan		 BOUWKUNDIGE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP	
					TEKENINGNR: SO-2103	FORMAAT: A2		
					PROJECTNR: 01.01	SCHAAL: 1:100		
04	03	02	01	WIJZ:	FASE: SO	D.D.: 11-06-2025		
					STATUS: CONCEPT	GETEKEND: V.D.		



Derde verdieping

Renvooi

WBDBO 30 minuten

Ruimtes

- Sanitairruimte
- Keukenruimte
- Recreatie
- Opslagruimte
- Kantoorruimte
- Sanitairruimte
- Verblijfsruimte
- Verkeersruimte

Derde verdieping

Tweepersoonskamers: 10
Driepersoonskamers: 4
Totale capaciteit: 32 personen

- Keukenblokken:
- Personen per keukenblok: 8
 - Aantal keukenblokken aanwezig: 4
 - Vereist aantal keukenblokken: 4 **Voldoet**

Voorzieningen:

Voorziening	Aanwezig	Vereist	Voldoet aan eis
Was/drogers	4	1 per 25 personen (min. 4)	✓
Toiletten	8	1 per 5 personen (min. 7)	✓
Douches	4	1 per 8 personen (min. 4)	✓

				GET:	PROJECT: Gebouw C Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn	OPDRACHTGEVER: Gemeente Hoorn Nieuwe Steen 1 1620 AR, Hoorn	
				DATUM:	ONDERDEEL: 3e verdieping - Vlekkenplan	Ren BBA BOUWKUNDIGE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP	
					TEKENINGNR: SO-2104	FORMAAT: A2	WBDBO
					PROJECTNR: 01.01	SCHAAL: 1:100	
				WIJZ:	FASE: SO	D.D.: 11-06-2025	
					STATUS: CONCEPT	GETEKEND: V.D.	