

Nota van Inlichtingen

Aanbestedende dienst:	Gemeente Zaanstad
Aanbesteding:	Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. te Zandijk
Betreft:	Vragen Europese aanbesteding Riolering en herinrichting G. Gershwinstraat e.o. te Zandijk ten behoeve van Gemeente Zaanstad
Datum:	donderdag 11 september 2025



Bij de gemeente Zaanstad zijn onderstaande vragen ontvangen. De geanonimiseerde vragen en antwoorden staan hieronder vermeld. Deze nota van inlichtingen is een integraal onderdeel van alle aanbestedingsdocumenten m.b.t. de bovengenoemde aanbesteding.

Let op! Op basis van de gestelde vragen en/of op initiatief van de aanbestedende dienst zijn de volgende documenten gewijzigd of toegevoegd:

- Offerteleidraad (de wijzigingen zijn in **rood** aangegeven)
- Bestektekeningen WeWa 8200-3.1A t/m 8200-3.13A zijn inhoudelijk gewijzigd en vervangen door WeWa 8200-3.1B t/m 8200-3.13B.
- Bestektekeningen WeWa 8200-8.1 en WeWa 8200-8.2 zijn toegevoegd.
- Bijlagen 11-1 en 11-2 Peilbuisgegevens zijn toegevoegd.
- Inschrijfformulier SEB (In het invulformulier bij transportmiddelen zijn dagen inzet gewijzigd naar uren inzet)

Nummer	Document	Paragraaf / Pagina	Vraag	Antwoord
1	Offerteleidraad	Paragraaf 5.2.4	De gevraagde regelfstand is erg ruim. Kunt u de eis m.b.t. de regelfstand laten vervallen of de geëiste regelfstand naar beneden bijstellen?	De regelfstand van 1,15 wordt niet gewijzigd. Dit is een gangbare instelling en maakt de tekst prettig leesbaar.
2	Bestek	Bestekspost 803	Wordt depot ruimte door OG ter beschikking gesteld?	Nee, de aanbestedende dienst stelt geen depotruimte ter beschikking. De beschikbare openbare ruimte binnen de projectgrenzen is beperkt. Bovendien is de locatie en grootte van een depot sterk afhankelijk van o.a. de gekozen werkwijze, fasering en logistiek proces van de gegadigde. Het is aan de gegadigde om hier een voorstel voor te doen in het Plan van Aanpak (Offerteleidraad, paragraaf 5.2.3 gunningscriterium kwaliteit G-3 Omgevingsmanagement). Het staat de gegadigde vrij om binnen de projectgrenzen de openbare ruimte als depotruimte te gebruiken, afhankelijk van de beschikbare ruimte, bestaande kabels en leidingen, bomen, etc.
3	Bestek	Bestekspost 1	Kan OG de tekeningen met de revisie van de bestaande riolering van de nu nog missende gebieden verstrekken?	Naar mening van de aanbestedende dienst is er geen sprake van 'missende gebieden'. De beschikbare informatie over de bestaande situatie van het project, waaronder de riolering, is weergegeven in bijlagen 5-2.1 en 5-2.2.
4	Bestek	Bepaling 01 04 Risicoregeling	Dit werk duurt 2 jaar, wij verzoeken OG om loon en prijswijzigingen na 1 jaar te indexeren.	De indexatieregeling is toegevoegd in deel 3 onder bepaling 01.04.07. De indexatieregeling onder paragraaf 5.2.1 van de offerteleidraad vervalt.
5	Bestek	Bepaling 01 10 02 Kapvergunning	Wanneer bomen binnen 2 m1 vanaf de werkstrook voor de riolering staan worden die dan verwijderd?	De te kappen bomen staan aangegeven op de opbreektekeningen WeWa8200-1.1 en 1.2. Alle overige bomen dienen te worden behouden.
6	Bestek	Bepaling 21 15 02 lid 22	Hierin wordt aangegeven dat de bemalingsinstallatie niet mag functioneren na werktijd tot 1 uur voor werktijd van volgende dag, dat zal een zeer sterke invloed hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in prijs en planning. Is dit juist?	Bepaling 21.15.02 lid 22 vervalt.
7	Bestek	Bepaling 21 15 02 lid 24	Wat is het peil van het grondwater waar we hiervoor vanuit moeten gaan?	Zie deel 2.1 paragraaf 06 van het bestek. Ter indicatie van de grondwaterstanden binnen het project zijn bijlagen 11-1 en 11-2 'Peilbuis gegevens' toegevoegd.

8	Bestek	Bepaling 25 12 03 lid 20	Hierin staat dat de laatste 25 cm van de ontgraving van een rioolsleuf handmatig op diepte moet worden gebracht, dit is ARBO technisch niet verantwoord. Is OG akkoord dat deze eis komt te vervallen?	Bepaling 25.12.03 lid 20 vervalt.
9	Offerteleidraad	5.2 Gunnen op waarde	In de tabel op pagina 18 worden de scores 6, 7, 8, 9 en 10 benoemd als mogelijke waarden. In de tabel op pagina 24 worden echter de scores 1, 4, 6, 8 en 10 genoemd. Kunt u toelichten waarom er verschil zit tussen deze sets aan scores, en welke als leidend moeten worden aangehouden?"	De offerteleidraad is inhoudelijk gewijzigd, waaronder de tabel op pagina 18 die in lijn is gebracht met de tabel op pagina 24. Alle wijzigingen zijn in rood aangegeven.
10	Bestek	Deel 2.2 bestekspost 210030 – 210060	Wordt alleen hier de te ontgraven grond uit de riool/drainage sleuf bedoeld?	Ja, dat wordt hiermee bedoeld. Voor grond die volgens hoofdbestekpostnummer 110 wordt ontgraven, zijn de vervoerposten volgens hoofdbestekpostnummer 113 van toepassing.
11	Bestek	1. Deel 2.1 lid 3 Kwaliteitsborging'	U geeft aan dat er verificatie van de kaptekening en de te verwijderen bomen. Klopt het dat dan bepaald wordt welke bomen verwijderd moeten worden om dat deze op het te verwijderen of aan te brengen rioleringstracé (ontgravingsprofiel/werkstrook) staan?	Nee. Hier wordt mee bedoeld dat, in aanwezigheid van de directie, de te kappen bomen dienen te worden gemarkeerd en te worden geverifieerd dat deze overeenkomen met de kapvergunning en -tekening. De te kappen bomen staan aangegeven op de opbreektekeningen WeWa8200-1.1 en 1.2. De kapvergunning en bijbehorende lijst en tekening met de te kappen bomen wordt na gunning met de opdrachtnemer gedeeld.
12	Offerteleidraad		5.2.3 Uitwerking gunningscriterium kwaliteit G-3 Omgevingsmanagement (maximale kwaliteitswaarde € 1.000.000) Toelichting op de gekozen werkwijze, planning en fasering, en hoe deze is afgestemd op de specifieke omstandigheden in de directe omgeving. Wat zijn de voorhand aan te geven uitgangspunten ten aanzien van o.a. de fasering. Bijvoorbeeld mag er op meerdere locaties, ter bevordering van de continuïteit van de werkzaamheden , worden gewerkt met in achtname van de bereikbaarheid en de doorstroming. Met andere woorden welke randvoorwaarden gelden er ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden om de gestelde opleverdatum te behalen?	Het is aan de gegadigde om een optimale werkwijze, fasering en planning te kiezen waarbij efficiëntie, continuïteit en de mate van hinder voor de omgeving in balans zijn. Het is de gegedigde toegestaan om binnen het project met meerdere ploegen te werken. De aanbestedende dienst is er bij het bepalen van de uitvoeringsduur vanuit gegaan dat er met 2 ploegen wordt gewerkt.
13	Bestek	Bepaling 23 04 01	Wat is de te verwachten wachttijd voor vrijgave voor aanvullen? Deze eis is niet werkbaar.	De bepaling waarnaar wordt verwezen maakt geen deel uit van het bestek. De aanbestedende dienst gaat er vanuit dat het bijwoonpunt 'Riolering' onder paragraaf 03 van deel 2.1 van het bestek wordt bedoeld. De opdrachtgever wil aanwezig zijn bij het aanleggen van de eerste meters gefundeerde betonriolering om te verifiëren dat het resultaat aan de gestelde eisen voldoet. De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn beide aanwezig om te bepalen of de door de opdrachtnemer gekozen werkwijze bijdraagt aan het behalen van dit doel, dus dat de riolering direct goed wordt aangelegd.
14	Bestek	Hoofdbestekpost 227	Er is geen bemalingsadvies ter beschikking gesteld. Zouden wij alsnog een bemalingsadvies kunnen ontvangen? Indien dit niet beschikbaar is, op welke uitgangspunten dienen wij de prijs van de posten onder 227 te baseren?	Er is geen bemalingsadvies beschikbaar. U dient uw prijs te baseren op de gepubliceerde stukken, waaronder bijlage 0-4 Verkennend bodemonderzoek en bijlagen 11-1 en 11-2 Peilbuisgegevens.