

NL-030201-2000-001
Brandweerkazerne (Molenstraat 40)
-Geleen

Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven

Voortgang Plan van aanpak		Datum gestart: 5-6-2025	 Part of Facilicorn
		Datum afgerond: 27-6-2025	
Locatie: Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven > NL-030201-2000-001 Brandweerkazerne (Molenstraat 40) -Geleen			Pagina 1 van 1

Afdrukdatum: vrijdag 27 juni 2025
(Optional) Clusternaam:
Startdatum: donderdag 5 juni 2025
Einddatum: vrijdag 27 juni 2025
Tijdsduur in bewerking: 22 dagen
Aantal geselecteerde groepen: 1
Aantal geselecteerde processen: 1
Aantal geselecteerde aspecten: 6
Aantal vragen: 60
Aantal knelpunten: 0
Aantal actiepunten: 0

Deelnemende gebruikers

Selectie: Heer/mevrouw Leenders
Vragen: Heer/mevrouw Leenders
Risico's berekenen:
Oplossen knelpunten: Heer/mevrouw Leenders
Vrijgave: Mevrouw H. Boujraid

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven, omdat nog geen knelpunt is afgehandeld dan wel opgevolgd.

Overzicht van knelpunten zonder opvolging		Datum gestart: 5-6-2025	 Gom Part of Facilicom
		Datum afgerond: 27-6-2025	
Locatie:	Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven > NL-030201-2000-001 Brandweerkazerne (Molenstraat 40) -Geleen		Pagina 1 van 1

Er zijn geen gegevens beschikbaar om in dit document weer te geven.

Overzicht geselecteerde processen en aspecten	Datum gestart: 5-6-2025 Datum afgerond: 27-6-2025	 Gom Part of Facilicom Pagina 1 van 1
Locatie: Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven > NL-030201-2000-001 Brandweerkazerne (Molenstraat 40) -Geleen		

Let op: de inhoud van het sjabloon en de vragenlijst kan intussen gewijzigd zijn en/of er is sprake van een tijdsverschil.

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

De arbeidshygiënische strategie

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.25 Aanvullende informatie

Overzicht van beantwoorde vragen	Datum gestart: 5-6-2025 Datum afgerond: 27-6-2025	 Gom Part of Facilicom
Locatie: Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven > NL-030201-2000-001 Brandweerkazerne (Molenstraat 40) -Geleen		
	Pagina	1 van 2

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

De arbeidshygiënische strategie

	Gaat u werken op platte en hellende daken?	Nee
	Gaat u werken op glazen daken en atriums?	Nee
AHS.1	Gaat u gebruik maken van gebouw gebonden voorzieningen?	Nee
	Waarom maakt u geen gebruik van een gebouw gebonden voorzieningen?	Er zijn geen gebouw gebonden voorzieningen
AHS.2	Gaat u gebruik maken van een tijdelijke werkplek(ken)?	Nee
	Opmerking (niet verplicht)	Geen opmerkingen
AHS.3	Gaat u gebruik maken van een arbeidsmiddel met een beperking?	Ja
	Selecteer de te gebruiken werkmethode(s)	Telescopisch wassysteem (tucker)
	Het Telescopisch wassysteem (tucker), is een werkmethode die onderaan staat bij de maatregelen om gevaren te voorkomen en risico's te beperken (de arbeidshygiënische strategie). Geef aan waarom het toch nodig is deze werkmethode te gebruiken.	Beperkt aantal m2

5.1.N.01 Verplichte algemene vragen

5.1.N.01-01	Wordt er rekening gehouden met de weersomstandigheden bij de uitvoer van het werk?	Ja
5.1.N.01-02	Wordt er in het geval van buitenwerkzaamheden op zonnige dagen, aandacht besteed aan overmatige blootstelling aan zonlicht?	Ja
5.1.N.01-03	Wordt voor aanvang van werkzaamheden iedere keer gecontroleerd of alle automatische voorzieningen (bijvoorbeeld zonwering) zijn uitgeschakeld?	Ja
5.1.N.01-04	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht hoe te handelen bij brand of een ongeval?	Ja
5.1.N.01-05	Kunnen uw medewerkers in noodgevallen altijd alarm slaan?	Ja
5.1.N.01-06	Zijn uw medewerkers op de hoogte gebracht van voorzieningen ten aanzien van bedrijfshulpverlening?	Ja
5.1.N.01-07	Kunnen medewerkers gebruik maken van een voldoende gevulde EHBO-does?	Ja
5.1.N.01-08	Hebben alle medewerkers voorlichting gehad over ergonomie?	Ja
5.1.N.01-09	Hebben alle medewerkers goede voorlichting gehad over veilig werken op hoogte?	Ja
5.1.N.01-10	Hebben medewerkers voldoende instructie gehad over overige risico's gerelateerd aan het gebouw (of de dienstverlening) van de klant?	Ja
5.1.A.02-01	*Zijn er voor alleenwerkende medewerkers voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen?	Ja
5.1D.01-14a	**Is er kans op een "prikaccident"?	Nee

5.1.N.03 Glasbewassing

5.1.N.03-01	Wordt vooraf bij de klant bekeken of ramen wassen zonder risico's kan plaatsvinden?	Ja
5.1.N.03-02	Werken uw medewerkers met een telescopisch wassysteem?	Ja
5.1.N.03-03	Voldoet het (gebruik van) het telescopisch wassysteem aan de gestelde eisen?	Ja
5.1.N.03-04	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.03-05	Heeft u het stroomschema 'Arbeidshygiënische strategie (AHS) bij veilig werken op hoogte' doorlopen?	Ja

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.10	Is de tuin goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
------------	---	----

Overzicht van beantwoorde vragen		Datum gestart: 5-6-2025	 Gom Part of Facilicom
		Datum afgerond: 27-6-2025	
Locatie:	Gom Specialistische Reiniging > Rayon G&G Eindhoven > NL-030201-2000-001 Brandweerkazerne (Molenstraat 40) -Geleen		Pagina 2 van 2

5. Object RI&E - Uitvoering

5.1.N Object RI&E - Glas Gevel

5.1.N.05 Toegangsweg (A)

5.1.N.A.11	Is de bestrating goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.12	Is de binnenplaats goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.13	Is het atrium goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.14	Is de achterzijde goed toegankelijk voor de glazenwasser en het arbeidsmiddel?	Ja
5.1.N.A.15	Is ook op andere, niet eerder genoemde plaatsen, de toegankelijkheid goed (vrij van obstakels en/of belemmeringen)?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.16	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen vallende voorwerpen op derden?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.17	Wordt de locatie tijdens de werkzaamheden op passende wijze (overleg met wegbeheerder) afgezet tegen aanrijdgevaar glazenwasser of arbeidsmiddel?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.18	Is de toegangsweg door een certificerende instantie goedgekeurd?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.A.19	Worden de werkzaamheden uitgevoerd op een veilige afstand van de telefoonmasten en andere, soortgelijke voorzieningen op het dak?	Situatie doet zich niet voor

5.1.N.15 Wassteelmethode (K)

5.1.N.K.01	Is er een andere, minder belastende werkmethode, zoals een hoogwerker of een gondelliftinstallatie mogelijk?	Nee
5.1.N.K.02	Blijft de werkhoogte onder 13,50 m boven maaiveld of een ander werkvlak?	Ja
5.1.N.K.03	Wordt er maximaal 4 uren per persoon per dag gewerkt bij een werkhoogte tot 7 meter?	Ja
5.1.N.K.04	Als de werkhoogte tussen 7 en 13,5 meter is, wordt er dan maximaal 2 uren per persoon per dag gewerkt?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.K.05	Wordt de tijd per werkhoogte geregistreerd?	Ja
5.1.N.K.06	Is de werkruimte naast de gevel vlak, draagkrachtig en vrij van obstakels?	Ja
5.1.N.K.07	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 1,5 m bij werkhoogte tot 3,5 m)?	Ja
5.1.N.K.08	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 3,5 m bij werkhoogte van 3,5 tot 7 m)?	Ja
5.1.N.K.09	Is de werkruimte voor de gevel voldoende groot (strookbreedte naast gevel 5 m bij werkhoogte van 7 tot 13,5 m)?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.K.10	Wordt slechts dan vanaf een plat dak gewerkt, indien de vrije ruimte tussen de glazenwasser en de dakrand minstens gelijk is aan de steellengte plus 1 m?	Situatie doet zich niet voor
5.1.N.K.11	Wordt in de nabijheid van hoogspanningskabels / tramleidingen, etc. rekening gehouden met de aan te houden afstand / vrije zone (contact met leidingbeheerder)?	Situatie doet zich niet voor

5.1.N.25 Aanvullende informatie

5.1.N.Z.01	Wilt u nog losse knelpunten, opmerkingen of beschrijving toevoegen die in deze lijst nog niet aan de orde gekomen zijn?	Nee
------------	---	-----