

code	gebreken	datum van invoering	Q3-nummer	status	bij	gereed
RVS-insp:	Derde Haad					
RVS-insp:	Wedstrijdbad	03-12-2024	640433	afgerond	EH	ja
	Inbouwlampen bij startblokken					
	De rvs schroeven van de inbouwlampen bij de					
	startblokken zijn nog niet vervangen door verzinkt					
	stalen schroeven					
RVS-insp:	Wedstrijdbad/Peuterbad	03-12-2024	640426	afgerond	EH	ja
	Beugels noodverlichting					
	aan behuizing					
	De beugels van de noodverlichting en de					
	noodverlichting aan de beugels zijn bevestigd met rvs					
	bouten en moeren. Het advies is om alle rvs bouten en					
	moeren te vervangen door verzinkt stalen bouten en					
	moeren.					
RVS-insp:	Wedstrijdbad	03-12-2024	640427	afgerond	EH	ja
	Scharnieren kastje balie					
	badmeesterspost					
	Het pianoscharnier van de nieuwe balie van de					
	badmeesterspost is van rvs en bevestigd met rvs					
	schroeven. Het advies is om het rvs pianoscharnier te					
	vervangen door verzinkt staal of messing					
	pianoscharnier en deze te bevestigen met verzinkt					
	stalen schroeven.					
RVS-insp:	Wedstrijdbad	03-12-2024	640428	afgerond	EH	ja
	Materiaalruimtes					
	Led-lampen					
	De rvs klemmen zijn nog niet verwijderd					
RVS-insp:	Diverse ruimtes	03-12-2024	640429	afgerond	EH	ja
	De houten platen boven de deuren in de					
	materiaalruimtes zijn mogelijk bevestigd met rvs					
	schietnagels. Om geen risico te nemen is het advies					
	om de houten platen extra te bevestigen met verzinkt					
	stalen schroeven.					
RVS-insp:	Materiaalruimte geheel rechts	03-12-2024	640431	afgerond	EH	ja
	Kledinghaken op planken					
	De rvs schroeven van de kledinghaken op de					
	houten planken in de rechter materiaalruimte zijn nog					
	niet vervangen door verzinkt stalen schroeven					
RVS-insp:	EHBO-ruimte	03-12-2024	640432	afgerond	EH	ja
	De spiegel in de EHBO-ruimte is bevestigd					
	met rvs schroeven. De rvs schroeven hebben lichte					
	corrosie. Het advies is om de rvs schroeven te					
	vervangen door verzinkt stalen schroeven.					
	De rvs schroeven zijn nog niet vervangen door verzinkt					
	stalen schroeven.					