



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Referentiedocument:

Specifieke voorzieningen m.b.t. levering derden

bij Zaaknummer: **31180899**

Titel	Specifieke voorzieningen m.b.t. levering derden
Datum	01-03-2023
CCN Versienummer*	CCN-1.0
Status	Definitief
Omschrijving	Overzicht van technische voorzieningen die Opdrachtnemer dient te voorzien voor apparatuur/systemen welke door derden geleverd wordt.

* Alle referentiedocumenten krijgen een CCN versienummer gerelateerd aan de uitgifte van het referentiedocument in het kader van CCN. De eerste versie is voor alle referentiedocumenten 1.0 bij eerste publicatie. Bij aanpassingen gedurende de aanbesteding wordt de versie verhoogd naar 1.1 e.v. (bijvoorbeeld bij een Nota van Inlichtingen)

VPN

Regel	Apparaat/installatie	Levering RWS	Aantal	Locatie	Elektra	Data	Bouwkundig/civil	Toelichting
101	Multifunctionele printer	CIV	1	E3 - 207 Ontmoetingsruimte	1 x 230VAC	1x outlet RJ45	Dichtbij printer	
102	Koffieapparaat	CD	1	E3 - 221 Kitchenette	1 x 230VAC		Watertappunt koud	
103	Koffieapparaat	CD	1	E2 - 121 Keuken	1 x 230VAC		Watertappunt koud	
					1 X 230VAC UPS		Zie Vlekkenplan Verkeerspost voor positie consoles. 1 Console	Glasvezel: 48-voudig OM3 50/125 (24 vezels afwerken)
104	UWN / Console	CIV	16	E2 - 101 Operationele ruimte	1 x 230VAC	8 x outlet RJ45/48 x glasvezel	kast per 2 Consoles	UTP: CAT6
					1 X 230VAC UPS			Glasvezel: 48-voudig OM3 50/125 (24 vezels afwerken)
105	UWN / Console	CIV	2	E1 - 007 Concentratieruimte	1 x 230VAC	8 x outlet RJ45/48 x glasvezel		UTP: CAT6
106	WiFi punten (extra)	CIV	12	Verdeeld over de verdieping	1 x 230VAC UPS	1x outlet RJ45 per WiFi punt	Aan/boven het plafond	CIV maakt WiFi plan met aantallen en locatie.
107	Beamer/speakers/scherm	CD	1	E3 - 203 Vergaderruimte groo	1 x 230VAC	1x outlet RJ45	Gebruikmaken van loze / bestaande leidingen	

VPN

TVPN

Regel	Apparaat/installatie	Levering RWS	Aantal	Locatie	Voedingsvoorziening	Datavoorziening	Bouwkundig	Toelichting
201	Multifunctionele printer	CIV	1	Begane grond	1 x 230VAC	1x outlet RJ45	Dichtbij printer	Zie vlekkenplan TVPN voor locatie
202	Koffieapparaat	CD	1	BGT - 003 Keuken	1 x 230VAC		Watertappunt koud en afvoer	
203	Consoles WP 1-5	PPO	5	E1T - 010 Operationele ruimte	10 x 230VAC UPS tbv monitoren	Per console12 port patchpanel	Kabelgoot vanaf vloer naar elke console	
204	Consoles WP 1-5	PPO	5	E1T - 010 Operationele ruimte	2 x 230VDC UPS tbv marifonie	UTP incl. bekabeling naar		
205	Consoles WP 1-5	PPO	5	E1T - 010 Operationele ruimte	2 x 230VAC UPS tbv mini PC DP Radar	systeemkast en afgewerkt op		
206	Consoles WP 1-5	PPO	5	E1T - 010 Operationele ruimte	1 x 230VAC UPS tbv KA PC	patchpanel.		
207	Consoles WP 1-5	PPO	5	E1T - 010 Operationele ruimte	8 x 230VDC UPS tbv console diverse			o.a. bediening en licht console
208	WiFi punten	CIV	4	Diverse ruimten	1 x 230VAC	1x outlet RJ45 per WiFi punt	Aan/boven het plafond	CIV maakt dekkingsplan en bepaalt locaties en a
209	LAN switches	CIV	4	E1T - 011 Computerruimte	Spanningsslof systeemkast			Zie ook referantiedocument aanleg tijdelijke kabels en leidingen
210	Systeemkasten	PPO	2	E1T - 011 Computerruimte	2 spanningssloffen 230VAC (1 op UPS)		via spanningrail / -klem in kast	
211	Beamer/speakers	CD	1	BGT - 012 Vergaderruimte	1 x 230VAC	1x outlet RJ45	Gebruikmaken loze / bestaande leidingen	
212	Console WP 6	PPO	1	BGT - 011 Reserve werkplek	10 x 230VAC UPS tbv monitoren	Een 12 port patchpanel UTP incl.	Kabelgoot naar werkplek	
213	Console WP 6	PPO	1	BGT - 011 Reserve werkplek	2 x 230VDC UPS tbv marifonie	bekabeling naar systeemkast en	Kabelgoot naar werkplek	
214	Console WP 6	PPO	1	BGT - 011 Reserve werkplek	1 x 230VAC UPS tbv mini PC DP Radar	afgewerkt op patchpanel.	Kabelgoot naar werkplek	
215	Console WP 6	PPO	1	BGT - 011 Reserve werkplek	1 x 230VAC UPS tbv KA PC			
216	Console WP 6	PPO	1	BGT - 011 Reserve werkplek	4 x 230VDC UPS tbv console diverse		Kabelgoot naar werkplek	Bediening en licht console
217	Headsets	PPO	1	Opbergkast in E1T - 010	Operationele ruimte	12 x 230VAC tbv headsets		
218	Noodmarifoon	PPO	3	Op de console	Millingen, Nijmegen en ONM	1 x 230VAC UPS	Coax 1 naar systeemruimte VPN	Zie ook referentie document aanleg tijdelijke kabels en leidingen
219	KA werkplekken	CIV	6	In de ruimten: BGT - 001 Entree/huismeester BGT - 010 Kantoor BGT - 011 Reserve werkplek BGT - 012 Vergaderruimte	3x 230VAC per werkplek	1x outlet RJ45 per werkplek vanaf patchpanel 24 poort in systeemkast	Kabelgoot met outlets	Zie vlekkenplan TVPN

TVPN