

Algemene informatie

Aanbesteding: MJPV Stroefheidsmetingen
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Referentie: 31208305

Toelichting:

n.a.v. een nadere vraag over eis 9 is er een extra nota van inlichtingen gepubliceerd.

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
41	eis 9 VSE

Vraag:

Naar aanleiding van het antwoord op vraag 40 constateren we het volgende:

Hoewel de eistekst is aangepast komt deze niet 1-op-1 overeen met de eistekst uit het huidige contract. De aanpassing in de eistekst is (nog steeds) onrealistisch. We verzoeken u daarom onderstaande eistekst te hanteren:

Eis 9: Plaatsbepaling van de metingen

Het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde NWB-bestand, met daarin opgenomen de hectometerpunten met RD-coördinaten, is leidend voor de posities van de hectometerbordjes en niet de feitelijk aangetroffen posities bij de meting.

De metingen worden door Opdrachtnemer op basis van de waargenomen RD-coördinaten bij de stroefheidsmeting toegekend aan hectometervakken die in langsricting van de weg worden begrensd door de posities van de hectometerbordjes in het aangeleverde bestand.

De RD-coördinaten van begin- en eindpunt van de zo gevormde hectomervakken op de gemeten strook, worden met een standaarddeviatie van maximaal 1,0 meter gemeten en gerapporteerd. In tunnels e.d., waar geen goede ontvangst van het GPS-signaal mogelijk is, dient Opdrachtnemer te zorgen dat de begin- en eindpunten van de gemeten vakken met een standaarddeviatie van maximaal 5,0 meter t.o. v. de werkelijke posities worden geleverd.

Antwoord:

Naar aanleiding van de door inschrijvers gestelde vragen heeft de aanbestedende dienst de eerder opgenomen eis 9 uit de VSE versie 1.3, betreffende plaatsbepalingsnauwkeurigheid heroverwogen. Besloten is dat deze eis wordt gewijzigd in eis 9 van de VSE versie 1.4 in:

Het door Opdrachtgever beschikbaar gestelde NWB-bestand, met daarin opgenomen de hectometerpunten met RD-coördinaten, is leidend voor de posities van de hectometerbordjes en niet de feitelijk aangetroffen posities bij de meting. De metingen worden door Opdrachtnemer op basis van de waargenomen RD-coördinaten bij de stroefheidsmeting toegekend aan hectometervakken die in langsrichting van de weg worden begrensd door de posities van de hectometer bordjes in het aangeleverde bestand. De RD-coördinaten van begin- en eindpunt van de zo gevormde hectometervakken op de gemeten strook, worden met een standaarddeviatie van maximaal 1,0 meter gemeten en gerapporteerd. In tunnels e.d., waar geen goede ontvangst van het GPS-signaal mogelijk is, dient Opdrachtnemer te zorgen dat de begin en eindpunten van de gemeten vakken met een standaarddeviatie van maximaal 5,0 meter t.o.v. de werkelijke posities worden geleverd.

De uiterste termijn voor het indienen van inschrijvingen is 10 oktober 2025 om 12:00 uur.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

29 sep 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Beschrijvend document

Vraag:

In het Beschrijvend document in paragraaf 6.4 staat in de scoringstabel fictieve waarden subgunningscriteria kwaliteit geen percentage vermeld bij de score 0. Moet dit niet 0% zijn?

Antwoord:

Dat klopt. Bij de score 0 hoort een percentage van 0% te staan. De tabel is aangevuld in BD versie 1.3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Perceel 1

P2 Perceel 2

Beantwoord op:

29 sep 2025