

Meerjarenonderhoudsplan

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5

Oss



332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Algemene Objectgegevens

Code

Code 332209

Object

Naam Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Adres Rusheuvelstraat 5

Postcode 3546 JH

Plaats Oss

Inspecteur M. Schilt

Inspectiedatum 10-7-2024

Opdrachtgever

Klantcode PRJ3751

Naam Gemeente Oss

Contactpersoon Daan Hoefsloot

Adres Raadhuislaan 2

Postcode 5341 GM

Plaats Oss

Telefoon 0412629911

Mobiel 0618738392

E-mailadres d.hoefsloot@oss.nl

Technisch

Oppervlak 8452,00 m2

Bouwjaar 2003

Financieel

BTW De bedragen in de begrotingen zijn exclusief BTW

BTW tarief 21,0%

Elementenoverzicht

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

1 = Uitstekende conditie
2 = Goed
3 = Redelijk
4 = Matig
5 = Slecht
6 = Zeer slecht
8 = Nader onderzoek nodig
9 = Niet te inspecteren

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
21	Buitenwanden			
211103	Buitenwanden, niet constructief metselwerk <i>Gevel 101 t/m 104: 453 m2, Gevel 201: 373 m2, Gevel 301 & 302: 584 m2, Gevel 401: 264 m2, Gevel 501 t/m 510: 728 m2.</i>		2402,00 m2	2
211108	Buitenwanden, niet constructief glas		5,50 m2	2
211601	Overstekken en boeiboorden hout <i>d003: Boeiboorden: 146 m1, Hoogte 0,25 m1 en Overstekken 146 m1, Breedte: 0,3 m1. d008: Boeiboorden: 18 m1, Hoogte 0,25 m1.</i>		310,00 m1	2
211609	Overstekken en boeiboorden kunststof <i>d001: Overstekken 143 m1, Breedte: 0,3 m1.</i>		143,00 m1	2
31	Buitenwandopeningen			
314001	Kozijnen hout <i>Gevel 101 t/m 104: 104 m2, incl. 24 st. deuren, Gevel 201: 80 m2, incl. 2 st. deuren, Gevel 301 & 302: 105 m2, incl. 35 st. deuren, Gevel 401: 7 m2, incl. 2 st. deuren, Gevel 506 t/m 510: 106 m2.</i>		402,00 m2	2
314005	Kozijnen staal <i>Gevel 201: 6.7 m2, incl. 4 st. deuren. Gevel 301: 11.5 m2, incl. 2 st. deuren.</i>		18,00 m2	2
314006	Kozijnen aluminium <i>Gevel 101: 119 m2, incl. 9 st. deuren.</i>		119,00 m2	2
318700008	Zonwering, screens elektrisch <i>1 st. Afmeting: 5 m1/st, 1 st. Afmeting: 7 m1/st, 7 st. Afmeting: 1.7 m1/st.</i>		9,00 st	3
32	Binnenwandopeningen			
323205002	Schuifdeur aluminium, automatisch <i>Merk: Record, Afmeting: 3,5 x 2,2 m1.</i>		1,00 st	2
323310002	Overheaddeur, elektrisch <i>Merk: Nassau, Type: H-31073 en Afmeting: 2.8 x 2,5 m1,</i>		1,00 st	2
323310002	Overheaddeur, elektrisch <i>Merk: Onbekend, Type: Onbekend, deur wordt nog aangebracht (2024) t.b.v. artiesten ingang sporthal.</i>		1,00 st	1
324209002	Scheidingswand kunststof, optrekbaar <i>Merk: Trenomat, Afmeting: 24 x 9 m1.</i>		3,00 st	2
325800000	Deurdranger <i>Tennis: 5 st, Horeca: 12 st, Sport: 9 st.</i>		26,00 st	2

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
34	Balustrades en leuningen			
341205	Balustrades buiten staal <i>Hoogte: 1.50 m1.</i>	2.12	19,00 m1	2
342260	Leuningen buiten roestvast staal <i>Tennis.</i>		2,00 m1	2
41	Buitenwandafwerkingen			
411129001	Buitenwandafwerking, voegwerk, platvol <i>Gevel 101 t/m 104: 453 m2, Gevel 201: 373 m2, Gevel 301 & 302: 584 m2, Gevel 401: 264 m2, Gevel 501 t/m 510: 728 m2.</i>		2402,00 m2	2
411201	Buitenwandafwerking hout <i>Gevel 103, 104: 43 m2, Gevel 302: 101 m2.</i>		144,00 m2	2
411205	Buitenwandafwerking staal <i>Gevel 101 & 102: 227 m2, Gevel 201: 59 m2, Gevel 503: 10.5 m2.</i>		296,00 m2	2
411209	Buitenwandafwerking kunststof <i>Uitvoering: Volkern.</i>		87,00 m2	3
411261	Buitenwandafwerking dilatatie		47,00 m1	2
43	Vloerafwerkingen			
432109	Vloerafwerking kunststof coating <i>Horeca: 107 m2, Sport: 56 m2.</i>		163,00 m2	2
432109004	Vloerafwerking kunststof coating, sportvloer PU <i>Sport: 1430 m2.</i>		1430,00 m2	2
432111	Vloerafwerking natuursteen <i>Tennis: 10 m2, Horeca: 145 m2, Sport: 61 m2. Kasseien.</i>		216,00 m2	2
432112	Vloerafwerking keramisch <i>Tennis: 239 m2, Horeca: 73 m2, Sport: 420 m2.</i>		732,00 m2	2
432201	Vloerafwerking hout <i>Horeca: 480 m2, Sport: Tribune: 156 m2.</i>		636,00 m2	2
432209	Vloerafwerking kunststof <i>Horeca: 195 m2, Sport: 30 m2.</i>		225,00 m2	2

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
432209002	Vloerafwerking kunststof, sportvloer tapijt <i>Tennis: 3222 m2.</i>		3222,00 m2	2
432217	Vloerafwerking linoleum <i>Sport: 5 m2.</i>		5,00 m2	2
432219	Vloerafwerking tapijt <i>Tennis: 55 m2, Horeca: 349 m2, Sport: 12 m2.</i>		416,00 m2	2
432219001	Vloerafwerking tapijt, entreemat <i>Tennis: 2 m2, Sport: 7 m2.</i>		9,00 m2	3
45	Plafondafwerkingen			
451221	Plafondafwerking systeemplafond <i>Tennis: 227 m2, Horeca: 1090 m2, Sport: 631 m2.</i>		1948,00 m2	3
452201	Plafondafwerking hout <i>Horeca: 77 m2.</i>	Binnen	77,00 m2	2
452201	Plafondafwerking hout <i>Gevel 103 en 104: 50 m2, Gevel 302: 57 m2.</i>	Buiten	107,00 m2	2
452205	Plafondafwerking staal <i>Gevel 101: Aantal: 2 m2.</i>		2,00 m2	2
452214	Plafondafwerking vezelcement <i>Tennis: 3374 m2.</i>	Binnen	3374,00 m2	2
452214	Plafondafwerking vezelcement	Buiten	235,00 m2	2
46	Schilderwerk			
461001004	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm <i>Gevel 506 t/m 510: Specificatie: Kozijnen: 106 m2.</i>		106,00 m2	4
461001004	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm <i>Gevel 101 t/m 104: Specificatie: Kozijnen: 104 m2, Deuren: 48 m2, Buitenwandafwerking: 43 m2, Gevel 201: Specificatie: Kozijnen: 8 m2, Deuren: 5 m2, Gevel 301 & 302: Specificatie: Kozijnen: 105 m2 Deuren: 77 m2, Buitenwandafwerking: 101 m2, Gevel 401: Specificatie: Kozijnen 7 m2, Deuren: 7 m2. Boeiboorden en Overstekken: 86 m2, Plafonds: 107 m2.</i>		698,00 m2	1
461006004	Buitenschilderwerk m2 op metaal, klasse 4, >30 cm <i>Gevel 201: Specificatie: Kozijnen 7 m2 : Deuren: 7 m2. Gevel 301: Specificatie: Kozijnen: 11,5 m2, Deuren: 11,5 m2, Stalen kolommen: 79 m2.</i>		116,00 m2	1

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
462000	Binnenschilderwerk <i>Sport: 2808 m2, Tennis: 3861 m2, Horeca: 1783 m2. Kengetal op basis van BVO.</i>		8452,00 bvo	2
47	Dakafwerkingen			
471709001	Dakaansluiting kunststof, slabben <i>d006: 38 m1, d007: 11 m1, d009: 58 m1, d010: 63 m1, d011: 25 m1.</i>		195,00 m1	3
471709002	Dakaansluiting kunststof, loketten <i>d005: 12,5 m1.</i>		12,50 m1	1
471728001	Dakaansluiting lood, slabben <i>d002: 39 m1, d004: 77 m1, d008: 19 m1,</i>		120,00 m1	2
472006002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d001	1796,00 m2	2
472006002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d003	301,00 m2	2
472006002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d005	3619,00 m2	2
472010002	Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast <i>Incl. 22 m1 rand- / opstandstrook met trim. Dakbestrating: 24 m2.</i>	d012	24,00 m2	2
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 109 m1 rand- / opstandstrook met aluminium afdekking.</i>	d002	598,00 m2	2
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 94 m1 rand- / opstandstrook met aluminium afdekking.</i>	d004	92,00 m2	1
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 81 m1 rand- / opstandstrook met aluminium afdekking.</i>	d006	251,00 m2	4
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 77 m1 rand- / opstandstrook met trim.</i>	d007	238,00 m2	4
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 47 m1 rand- / opstandstrook met trim.</i>	d008	77,00 m2	4
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 64 m1 rand- / opstandstrook met trim.</i>	d009	187,00 m2	1
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 122 m1 rand- / opstandstrook met trim.</i>	d010	368,00 m2	4
472010003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast <i>Incl. 44 m1 rand- / opstandstrook met trim.</i>	d011	66,00 m2	4

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
472706005	Goten aluminium, gootbekleding d001: 110 m1, d002: 137 m1, d003: 134 m1. Bekleding in constructie.		381,00 m1	3
473000001	Ankerpunten zonder kabel d002: 4 st, d004: 1 st, d006: 7 st, d007: 2 st, d008: 1 st, d011: 4 st, d009: 2 st, d010: 10 st, Uitvoering: Tractel, Type: Tr Bp		31,00 st	2
51 Warmteopwekking				
512110502	Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW Merk: Remeha, Type: Calenta, Vermogen: 35 kW.	1.45	1,00 st	1
512110503	Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW Merk: Atag, Type: Blauwe Engel II, Vermogen: 54.0 kW.	2.01	1,00 st	3
512110504	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW Merk: Remeha, Type: WHIC65, Vermogen: 76 kW. Volgende PI/PO voor 01-02-2027.	1.36	2,00 st	3
512110507	Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW Merk: Rendamax, Type: R306, Vermogen: 230 kW.	1.36	2,00 st	3
515230106	Zonnecollector, frame-constructie, collector 6 Merk: van der Beyl, Type: Onbekend.	d006	1,00 st	3
515230109	Zonnecollector, frame-constructie, collector 9 Merk: van der Beyl, Type: Onbekend.	d006	2,00 st	3
52 Afvoeren				
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE		145,00 m1	2
523010	Lijnafwateringssysteem (draingoot)		66,00 m1	2
53 Water				
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm Merk: Grundfos, Type: UP20-30.	1.36	1,00 st	3
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm Merk: Grundfos, Type: UP20-45.	1.36	1,00 st	3
532120203	Boiler elektrisch 15 liter Merk: Inventum, Inhoud: 15 ltr.	1.47	2,00 st	3
532200203	Boiler indirect gestookt 500 liter Merk: Nibe, Type: EKS-500.	1.36	2,00 st	3

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
532200206	Boiler indirect gestookt 1000 liter <i>Merk: Rendamax, Type: GA800R.</i>	1.36	2,00 st	3
535040202	Waterontharder 5 m3 <i>Merk: Lubron, Type: B45-DV.</i>	1.01	1,00 st	2
535040203	Waterontharder 10 m3 <i>Merk: Lubron, Type: SRNF650.</i>	1.36	1,00 st	3
54	Gassen			
541000	Brandstofleiding (gas) stookinstallatie <i>Tbv scope 7a. Gekeurd tot 02-02-2027.</i>		1,00 pst	2
55	Koudeopwekking			
551222504	Split-Systeem gecombineerd Plafond > 5 kW <i>Merk: LG, Type: UUD3-U30, Koelmiddel: R32, Koudemiddelvulling: 3.0 kg.</i>	d004	2,00 st	1
551223502	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW <i>Merk: LG, Type: PM09SP UA3, Koelmiddel: R410a, Koudemiddelvulling: 0.95 kg.</i>	d007	1,00 st	2
551223502	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW <i>1 st. Merk: Maxicool, Type: SGL22HOC, Koelvermogen: onbekend, Koelmiddel: onbekend, Koudemiddelvulling: onbekend. Bouwjaar: onbekend.</i>	d009	1,00 st	2
551223504	Split-Systeem gecombineerd Wand > 5 kW <i>Merk: LG, Type: P18EL, Koelmiddel: R4210a, Koudemiddelvulling: 1.15 kg.</i>	d007	1,00 st	2
56	Warmtedistributie			
561000	Leidingen algemeen <i>Leidingen op basis van opgesteld ketelvermogen.</i>		460,00 kw	2
561030205	Expansievat 18 ltr <i>Merk: Flamco, Type: Flexcon.</i>	1.36	2,00 st	3
561030205	Expansievat 18 ltr <i>Merk: Reflex.</i>	1.45	1,00 st	3
561030205	Expansievat 18 ltr <i>Merk: Flamco, Type: Flexcon, Inhoud: 18 ltr.</i>	2.01	1,00 st	3
561030212	Expansievat 200 ltr <i>Merk: Reflex, Type: N200.</i>	1.36	1,00 st	1
561040	Circulatiepomp <i>Merk: Flowmotion, Type: EasyBreak AB15</i>	1.01	1,00 st	2
561040	Circulatiepomp <i>Merk: Lowara, Type: CEA370/2/A-V.</i>	1.01	1,00 st	3
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm <i>Merk: Grundfos, Type: UPS 32-50.</i>	1.21	1,00 st	3

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
561040601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm <i>Merk: Grundfos, Type: UPS 32-120.</i>	1.36	2,00 st	3
561040602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm <i>Merk: Grundfos, Type: Onbekend.</i>	1.20	4,00 st	3
561042604	Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm <i>Merk: Grundfos, Type: Magan 3 65-120.</i>	1.36	1,00 st	2
561060	Driewegmengklep <i>3 st. technische ruimte, Merk: Siemens, Type: SQX32, 4 st. sporthal, Merk: Siemens, Type SQX32, 1 st. technische ruimte sporthal, Merk: Siemens, Type: SQX32.</i>	1.36	8,00 st	3
561070602	Stromingsmeter DN 65 mm <i>Merk: SB Tech, Type: Multidata S1.</i>	1.36	3,00 st	3
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen <i>Aantal groepen: 5 st.</i>	1.36	1,00 st	2
561100	Radiatoren algemeen <i>Radiatoren op basis van opgesteld ketelvermogen.</i>		460,00 kw	2
561140	Stralingspanelen	1.20	180,00 m1	2
561411503	Warmtewisselaar pakking 150 kW <i>Merk: van de Beyl, Type: CB51-20h1, Vermogen: onbekend.</i>	1.36	1,00 st	3
561500202	Buffervat warmteopslag 200 ltr. <i>Merk: onbekend, Type: onbekend, Inhoud: aannname.</i>	2.10	1,00 st	3
563210	Heater (indirect gestookt) <i>Merk: Biddle, Type: BB 15-2-4/40.</i>	1.33	1,00 st	3
563210	Heater (indirect gestookt) <i>Merk: Biddle, Type: NOZ50-W2-D.</i>	1.46	2,00 st	3
563220402	Luchtgordijn elektrisch 1500 mm <i>Merk: LSA, Type: Onbekend, Afmeting: 1.5 m1.</i>	1.00	1,00 st	3
565240611	Luchtafscheider flens DN 65 mm <i>Merk: onbekend, Type: onbekend.</i>	1.36	1,00 st	3
57 Luchtbehandeling				
572110	Pijpdakventilator <i>Merk: Zehnder, Type: RPM</i>	d006	1,00 st	2
573110503	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s <i>d005: 5 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV560-6-12D, d007: 1 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV560-6/12D, d007: 2 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV310-4E, d009: 1 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV310-4/4D, d011: 1 st. Merk: Rosenberg, Type: KLV450, d011: 1 st. Merk: Rosenberg, Type: DVE500-6, d011: 1 st. Merk: Rosenberg, Type: KDV500.</i>		12,00 st	3

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
575110	Boxventilator <i>Merk: Mark, Type: Onbekend.</i>	1.46	4,00 st	3
577210503	Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) <i>Merk: Auerhaan, Type: Onbekend, Capaciteit: Onbekend.</i>	2.01	1,00 st	3
577212502	Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) <i>1 st. Technische ruimte sporthal: Merk: Rosenberg, Type: Airbox 86, Capaciteit: 1.2 m3/s. 4 st. Sporthal: Merk: Rosenberg, Type: Airbox 86, capaciteit: 1.2 m3/s.</i>	1.20 & 1.21	5,00 st	3
577310502	Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s) <i>Merk: Rosenberg, Type: Airbox 86, Capaciteit: 1.2 m3/s.</i>	d009	1,00 st	3
577460306	Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO		1,00 pst	0
58 Regeling klimaat en sanitair				
581310502	Frequentieregelaar 5 - 10 kW <i>Merk: VA tech, Type: CX Profi. Capaciteit: onbekend.</i>	1.36	1,00 st	3
582010101	Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5 <i>Merk: Eldon, Type: Onbekend, T.b.v. luchtbehandelingsinstallatie.</i>	1.36	1,00 st	3
582010109	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60 <i>Merk: Eldon, Type: Onbekend.</i>	1.36	1,00 st	3
61 Centrale elektrotechnische voorzieningen				
611130	Photovoltage (PV) cellen, installatie (scope 12) <i>Panelen en omvormers.</i>		1,00 pst	0
611130001	Photovoltage (PV) cellen, panelen <i>Merk: ReneSola , Type: JC250M-24/Bp, Vermogen: 250 WP.</i>	d005	858,00 st	2
611130002	Photovoltage (PV) cellen, omvormers <i>Merk: Sunny, Type: STP 17000TL-10: 17000 WP.</i>	1.48	11,00 st	3
615120701	(Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen <i>OVK 4: 7 groepen.</i>	1.01	1,00 st	2
615120702	(Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen <i>OVK 1, ruimte 1.21: 32 st. OVK 2, ruimte 1.23: 54 groepen, 10 kracht, OVK 3, ruimte 2.00: 48 groepen, 12 krachtgroepen, OVK 5, ruimte 1.46: 20 groepen, OVK 6, ruimte 1.39: groepen onbekend.</i>		5,00 st	2
615120702	(Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen <i>HVK: 12 groepen.</i>	1.35	1,00 st	2

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
63	Verlichting			
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal <i>Sport: 2808 m2, Tennis: 3861 m2, Horeca: 1783 m2. Algemeen onderhoud lichtinstallatie, infra- en schakelmateriaal.</i>		8452,00 bvo	2
631130	Verlichtingsarmaturen <i>Sport: 2808 m2, Tennis: 3861 m2, Horeca: 1783 m2.</i>		8452,00 bvo	2
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal) <i>Tennis: 56 st, Horeca: 23 st, Sport: 55 st.</i>		134,00 st	3
65	Beveiliging			
651110714	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen <i>Merk: Honeywell, Type: Notifier.</i>	1.15	1,00 st	2
651320	Brandslanghaspel <i>Tennis: 6 st, Horeca: 4 st, Sport: 11 st.</i>		21,00 st	3
651321	Brandblusser <i>Tennis: 6 st, Horeca: 5 st, Sport: 2 st.</i>		13,00 st	3
652140701	Inbraaksigaleringsinstallatie < 8 zones <i>Tennis: Merk: Ademco.</i>	1.37	1,00 st	3
652140703	Inbraaksigaleringsinstallatie 16 - 32 zones <i>Sport: Merk: Satel, Type Integra.</i>	1.25	1,00 st	3
654100	Signalering invalidentoiletten	1.26 & 2.07	2,00 st	3
66	Transport			
661410	Platformlift <i>Merk: Cibes-Hissen, Type: A 5000, Capaciteit: max 400 kg.</i>	1.16	1,00 st	3
71	Vaste verkeersvoorzieningen			
712020	Brievenbus		1,00 st	2
72	Vaste gebruikersvoorzieningen			
722110701	Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 1.16 1, 50-100 pers. <i>Horeca: 2 st.</i>		2,00 st	2
73	Vaste keukenvoorzieningen			
731110	Keukenblok <i>Tennis: 1 st, Afmeting: 5 m1.</i>	1.37	1,00 st	2

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
731120	Keukenblok eenvoudig <i>Tennis: 1 st, Afmeting: 1,8 m1</i>	1.47	2,00 st	2
74	Vaste sanitairvoorzieningen			
741095001	Toiletruimte 1 toilet <i>Tennis: 15.5 m2, Horeca : 12,5 m2, Sport: 26 m2. Totale ruimte.</i>		54,00 m2	2
741095002	Toiletruimte 2 - 4 toiletten <i>Tennis: 14,5 m2, Sport: 8.1 m2. Totale ruimte.</i>		23,00 m2	2
741095003	Toiletruimte > 4 toiletten <i>Horeca: 57 m2, Sport: 9 m2. Totale ruimte.</i>		66,00 m2	2
741096001	Doucheruimte 1 douche <i>Sport: 18 m2. Totale ruimte.</i>		18,00 m2	2
741096003	Doucheruimte > 4 douches <i>Tennis: 27 m2, Sport: 82 m2. Totale ruimte.</i>		109,00 m2	2
741097	Werkkast <i>Totale ruimte.</i>	1.01	1,00 st	2
90	Terrein			
903263405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1 <i>Hoogte: 2 m1.</i>		97,00 m1	2
903405414	Poort staal, dubbele draaipoort 5,0 x 2,0 m1 <i>Afmeting: 2 x 4.5 m1.</i>		1,00 st	2
904102001	Verharding beton, klinkers		4102,00 m2	2
904113	Verharding asfalt		946,00 m2	2
905220002	Straatkolken staal		2,00 st	2
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting		45,00 st	3
906340	Terreinverlichting, lantaarnpalen		8,00 st	2
906360	Terreinverlichting, lichtbakken		2,00 st	2
907111	Vlaggenmasten aluminium <i>Lengte: 6 m1.</i>		3,00 st	2

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element	Locatie	Hvh Ehd	Conditie
907121	Rijwielrekken <i>Uitvoering: enkelzijdig.</i>		12,00 m1	2
907221	Aanrijpaal		37,00 st	2
99	Algemeen			
990000	Meerjaren onderhoudsbegroting		1,00 pst	
990010	Klachtenonderhoud <i>Sport: 2808 m2, Tennis: 3861 m2, Horeca: 1783 m2.</i>		8452,00 bvo	0
990016	Aanbrengen monitoring		1,00 pst	
991020	Risico analyse legionella		1,00 pst	0
9999	MIP-planning Renovatie/Verduurzaming		1,00 pst	

Bevindingen

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Element:	Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
Bevinding:	Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
Locatie:	De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
Handeling/activiteit:	Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
Hoeveelheid/eenheid:	Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
Prijs per eenheid:	De gehanteerde prijs per eenheid.
Totaal:	Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

AFOUW

31 Buitenwandopeningen

**3187000 Zonwering, screens elektrisch
08**

Scheuren

1 Op korte termijn

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1

De screens vertonen theoretische veroudering en scheurvorming in het zonweringsdoek.
 Advies: vervangen van de screens.



AFWERKINGEN

41 Buitenwandafwerkingen

411209 Buitenwandafwerking kunststof

Verankering, manco

1 Op korte termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.000

De schroeven van de kunststof gevelbekleding zijn plaatselijk losgekomen t.p.v. dak 001.
 Advies: de kunststof gevelbekleding nalopen en de schroeven aandraaien.



332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

45

Plafondafwerkingen

451221

Plafondafwerking systeemplafond

Vochtschade

1 Op korte termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 500

Het systeemplafond t.p.v. de tenniskantine vertoont plaatselijk vochtschade. Advies: de beschadigde systeemplafondplaten vervangen.





46

Schilderwerk

4610010

Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm 04


Afbladderen

1 Op korte termijn


Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		106,00 m2	€ 106

Het schilderwerk op de houten kozijnen t.p.v. de bovendakse gevels vertoont afbladdering. Advies: de houten kozijnen t.p.v. de bovendakse gevels voorzien van een vervangend systeem.












332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

47 Dakafwerkingen			
4720100 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast 03 d008 Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Overlagen		1,00 pst	€ 1
De bitumineuze dakbedekking vertoont craquelé. Advies: de bitumineuze dakbedekking overlagen.			
			
4720100 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast 03 d010 Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Overlagen		1,00 pst	€ 1
De bitumineuze dakbedekking vertoont craquelé. Advies: de bitumineuze dakbedekking overlagen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

47 Dakafwerkingen			
4720100 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast 03 d011 Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen 2 Op middellange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Overlagen		1,00 pst	€ 1
De bitumineuze dakbedekking vertoont craquelé. Advies: de bitumineuze dakbedekking overlagen.			
			
4727060 Goten aluminium, gootbekleding 05 Losse naden 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		1,00 pst	€ 1.200
De gootbekleding vertoont plaatselijk losse naden t.p.v. de dilataties. Advies: de gootbekleding nalopen en de dilataties met losse naden vervangen.			
			

INSTALLATIES WERKTUIGKUNDIG

51 Warmteopwekking

5121105 Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW 03

Verval meer dan 87,5% van de levensduur

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1

Betreft de cv-ketel t.b.v. de bowling waarvan de theoretische levensduur is verstreken.
Advies: vervangen van de cv-ketel om uitval en storingen te voorkomen.



5121105 Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW 04

Technische ruimte

SIGNALERING

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Herstellen		2,00 pst	€ 700

Betreft de beugeling van de rookgasafvoeren. Deze zijn niet volgens de ROGAFA voorschriften gebeugeld. Advies: laten herstellen zodat voldaan wordt aan de ROGAFA voorschriften.



5121105 Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW 07

Technische ruimte

Verval meer dan 87,5% van de levensduur



3 Op lange termijn

Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2


Betreft de cv-ketels waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen van de cv-ketels om storingen of uitval te voorkomen.



332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

51 Warmteopwekking			
5152301 Zonnecollector, frame-constructie, collector 6 06 d006 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de zonnecollectoren waarvan de theoretische levensduur van 87,5% is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
 			
5152301 Zonnecollector, frame-constructie, collector 9 09 d006 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft de zonnecollectoren waarvan de theoretische levensduur van 87,5% is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
 			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

53 Water			
5322002 Boiler indirect gestookt 500 liter 03 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	
Vervangen		2,00 st	
Betreft de indirect gestookte boilers waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen van de boilers om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5322002 Boiler indirect gestookt 1000 liter 06 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	
Vervangen		2,00 st	
Betreft de warm water voorraadboilers waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5350402 Waterontharder 10 m3 03 TR Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	
Vervangen		1,00 st	
Betreft de waterontharder waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen van de waterontharder om uitval of storingen te voorkomen.			


332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

56 Warmtedistributie			
5610302 Expansievat 18 ltr 05 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft het expansievat waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen van het expansievat om uitval te voorkomen.			
5610302 Expansievat 18 ltr 05 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft het expansievat waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen van het expansievat om uitval te voorkomen.			
5610302 Expansievat 18 ltr 05 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft het expansievat waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen om uitval te voorkomen.			
561040 Circulatiepomp Werkkast IBN Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2027	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de pomp voor de fontein waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

56 Warmtedistributie			
5610406 Circulatiepomp enkel DN < 40 mm 01 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft de circulatiepompen waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
5610406 Circulatiepomp enkel DN < 40 mm 01 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft de circulatiepompen waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5610406 Circulatiepomp enkel DN 40 mm 02 Sporthal Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		4,00 st	€ 4
Betreft de circulatiepompen waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: laten vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
561060 Driewegmengklep Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		3,00 st	€ 3
Betreft de driewegkleppen waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			


332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

56 Warmtedistributie			
5610706 Stromingsmeter DN 65 mm 02 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		3,00 st	€ 3
Betreft de stromingsmeters waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5614115 Warmtewisselaar pakking 150 kW 03 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de warmtewisselaar waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5615002 Buffervat warmteopslag 200 ltr. 02 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft het buffervat waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
563210 Heater (indirect gestookt) Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de luchtverwarmer waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

56 Warmtedistributie			
563210 Heater (indirect gestookt) Tennishal Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft de luchtverwarmer waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5632204 Luchtgordijn elektrisch 1500 mm 02 Entree Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1
Betreft het luchtgordijn waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5652406 Luchtafscheider flens DN 65 mm 11 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de luchtafscheider waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: op termijn vervangen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

57 Luchtbehandeling			
572110 Pijpdakventilator d006 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de pijpventilator waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
5731105 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s 03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de dakventilatoren waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
 			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

57 Luchtbehandeling			
575110 Boxventilator Tennishal Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		4,00 st	€ 4
Betreft de ventilatoren waarvan de theoretische levensduur bijna is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
			
5772105 Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s) 03 Bowling Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de luchtbehandelingskast waarvan de theoretische levensduur is vertreken. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
			
5772125 Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s) 02 Technische ruimte sporthal Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de luchtbehandelingskast waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: laten vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

57 Luchtbehandeling			
5773105 Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s) 02 d009 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 1 Op korte termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de luchtbehandelingskast waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: laten vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
58 Regeling klimaat en sanitair			
5813105 Frequentieregelaar 5 - 10 kW 02 Technische ruimte Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de frequentieregelaar die aangebracht is in de regelkast. De theoretische levensduur van deze regelaar is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
5820101 Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5 01 Technische ruimte Verval meer dan 75% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de regelkast voor de luchtbehandelingsinstallatie waarvan de theoretische levensduur is verstreken. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

58 Regeling klimaat en sanitair

5820101 Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60
09

Technische ruimte

Verval meer dan 75% van de levensduur

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1

Betreft de regelkast waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: op termijn vervangen om uitval of storingen te voorkomen.



INSTALLATIES ELECTRA

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

6111300 Photovoltage (PV) cellen, omvormers
02

r0.57

Verval meer dan 87,5% van de levensduur

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1

Betreft de omvormers waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.



332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

63 Verlichting

632410 Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)

Verval meer dan 87,5% van de levensduur

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 pst	€ 1

Betreft de noodverlichtingsarmaturen waarvan de theoretische levensduur is bereikt.
 Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.



65 Beveiliging

651320 Brandslanghaspel

Ontbreken van keuring

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Keuring		1,00 pst	€ 1

Plaatselijk zijn de keuringen van de brandslanghaspels niet uitgevoerd. Advies: laten uitvoeren van de keuringen van de brandslanghaspels.



651321 Brandblusser

Ontbreken van keuring

3 Op lange termijn

Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Keuring		1,00 pst	€ 1

Plaatselijk zijn de keuringen van de brandblussers niet uitgevoerd. Advies: laten uitvoeren van de keuringen van de brandblussers.



332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

65 Beveiliging			
6521407 Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones 01 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de inbraakinstallatie waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
6521407 Inbraaksignaleringsinstallatie 16 - 32 zones 03 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2025	Hvh	Totaal
Vervangen		1,00 st	€ 1
Betreft de inbraakinstallatie waarvan de theoretische levensduur is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
654100 Signalering invalidentoiletten 1.26 & 2.07 Verval meer dan 87,5% van de levensduur 3 Op lange termijn			
Activiteit:	2026	Hvh	Totaal
Vervangen		2,00 st	€ 2
Betreft de signalering van het invalide toilet waarvan de theoretische levensduur van 87,5% is bereikt. Advies: vervangen om uitval of storingen te voorkomen.			
			
			
Totaal object			€ 3.574
BTW			€ 751
Totaal inclusief BTW			€ 4.325

Jaarplan 2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

- Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.
- Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.
- Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.
- Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.
- Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.
- Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.
- : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
32 Binnenwandopeningen				
3232050 02	Schuifdeur aluminium, automatisch	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 469
3233100 02	Overheaddeur, elektrisch	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 116
3233100 02	Overheaddeur, elektrisch	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 116
3242090 02	Scheidingswand kunststof, optrekbaar	Keuring	3,00 st	€ 1.196
3242090 02	Scheidingswand kunststof, optrekbaar	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	3,00 st	€ 1.441
41 Buitenwandafwerkingen				
■ 411209	Buitenwandafwerking kunststof	Herstellen Verankering, manco	1,00 pst	€ 1.000
43 Vloerafwerkingen				
4321090 04	Vloerafwerking kunststof coating, sportvloer PU	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1430,00 m2	€ 2.259
432209	Vloerafwerking kunststof	Reinigen, incl. waxen	225,00 m2	€ 727
4322090 02	Vloerafwerking kunststof, sportvloer tapijt	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	3222,00 m2	€ 5.091
432217	Vloerafwerking linoleum	Reinigen, incl. waxen	5,00 m2	€ 15
45 Plafondafwerkingen				
■ 451221	Plafondafwerking systeemplafond	Herstellen Vochtschade	1,00 pst	€ 500
46 Schilderwerk				
■ 4610010 04	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm	Vervangen Afbladderen	106,00 m2	€ 106
47 Dakafwerkingen				
4720100 02	Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast d012	Reinigen	24,00 m2	€ 54
4720100 03	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast d002	Reinigen	598,00 m2	€ 1.351
4720100 03	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast d007	Overlagen	238,00 m2	€ 12.662
4720100 03	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast d008	Overlagen	77,00 m2	€ 4.096
■ 4727060 05	Goten aluminium, gootbekleding	Herstellen Losse naden	1,00 pst	€ 1.200

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
4727060 05	Goten aluminium, gootbekleding	Reinigen	381,00 m1	€ 1.219
4730000 01	Ankerpunten zonder kabel	Keuring	31,00 st	€ 236
51 Warmteopwekking				
5121105 02	Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW 1.45	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 369
■ 5121105 03	Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW 2.01	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
5121105 03	Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW 2.01	Vervangen	1,00 st	€ 4.303
■ 5121105 04	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW 1.36	Herstellen SIGNALERING	2,00 pst	€ 700
5121105 04	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW 1.36	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2,00 st	€ 1.163
5121105 07	Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW 1.36	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2,00 st	€ 1.305
53 Water				
■ 5320206 01	Tapwaterpomp < DN 40 mm 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 5320206 01	Tapwaterpomp < DN 40 mm 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 5321202 03	Boiler elektrisch 15 liter 1.47	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5350402 03	Waterontharder 10 m3 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
55 Koudeopwekking				
5512225 04	Split-Systeem gecombineerd Plafond > 5 kW d004	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	2,00 st	€ 886
5512235 02	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW d007	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 369
5512235 02	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW d009	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 369
5512235 04	Split-Systeem gecombineerd Wand > 5 kW d007	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 443

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
56	Warmtedistributie			
■ 5610302 05	Expansievat 18 ltr 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5610302 05	Expansievat 18 ltr 1.45	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5610302 05	Expansievat 18 ltr 2.01	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 5610406 01	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm 1.21	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5610406 01	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5610406 02	Circulatiepomp enkel DN 40 mm 1.20	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	4,00 st	€ 4
■ 561060	Driewegmengklep 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00 st	€ 3
■ 5610706 02	Stromingsmeter DN 65 mm 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00 st	€ 3
■ 5614115 03	Warmtewisselaar pakking 150 kW 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 5615002 02	Buffervat warmteopslag 200 ltr. 2.10	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 563210	Heater (indirect gestookt) 1.33	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 563210	Heater (indirect gestookt) 1.46	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	€ 2
■ 5632204 02	Luchtgordijn elektrisch 1500 mm 1.00	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 pst	€ 1
■ 5652406 11	Luchtafscheider flens DN 65 mm 1.36	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
57	Luchtbehandeling			
■ 572110	Pijpdakventilator d006	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
572110	Pijpdakventilator d006	Vervangen	1,00 st	€ 807
■ 5731105 03	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	Vervangen	1,00 st	€ 1
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
5731105 03	Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s	Vervangen	12,00 st	€ 30.516
■ 575110	Boxventilator 1.46	Vervangen	4,00 st	€ 4
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
575110	Boxventilator 1.46	Vervangen	4,00 st	€ 2.417
■ 5773105 02	Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s) d009	Vervangen	1,00 st	€ 1
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
58	Regeling klimaat en sanitair			
■ 5813105 02	Frequentieregelaar 5 - 10 kW 1.36	Vervangen	1,00 st	€ 1
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
■ 5820101 01	Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5 1.36	Vervangen	1,00 st	€ 1
		Verval meer dan 75% van de levensduur		
■ 5820101 09	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60 1.36	Vervangen	1,00 st	€ 1
		Verval meer dan 75% van de levensduur		
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen			
611130	Photovoltage (PV) cellen, installatie (scope 12)	Uitvoeren	1,00 pst	€ 3.000
6111300 01	Photovoltage (PV) cellen, panelen d005	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	858,00 st	€ 2.196
■ 6111300 02	Photovoltage (PV) cellen, omvormers 1.48	Vervangen	1,00 pst	€ 1
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
63	Verlichting			
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	8452,00 bvo	€ 3.212
■ 632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)	Vervangen	1,00 pst	€ 1
		Verval meer dan 87,5% van de levensduur		
65	Beveiliging			
6511107 14	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen 1.15	Doormelding Particuliere Alarmcentrale	1,00 st	€ 532
6511107 14	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen 1.15	Doormelding Regionale Alarmcentrale	1,00 st	€ 2.215

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Element/Locatie	Handeling - Gebrek	Hvh Ehd	2025
6511107 14	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen 1.15	Keuring	1,00 st	€ 1.136
6511107 14	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen 1.15	Keuring driejaarlijks	1,00 st	€ 1.893
6511107 14	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen 1.15	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 746
■ 651320	Brandslanghaspel	Keuring Ontbreken van keuring	1,00 pst	€ 1
651320	Brandslanghaspel	Keuring	21,00 st	€ 1.019
■ 651321	Brandblusser	Keuring Ontbreken van keuring	1,00 pst	€ 1
651321	Brandblusser	Vervangen	13,00 st	€ 2.823
■ 6521407 01	Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones 1.37	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
■ 6521407 03	Inbraaksignaleringsinstallatie 16 - 32 zones 1.25	Vervangen Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	€ 1
66	Transport			
661410	Platformlift 1.16	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 st	€ 530
90	Terrein			
9052200 02	Straatkolken staal	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	2,00 st	€ 40
99	Algemeen			
990010	Klachtenonderhoud	Uitvoeren	8452,00 bvo	€ 9.297
991020	Risico analyse legionella	Bijstellen, naregelen, meten, nalopen	1,00 pst	€ 1.565
991020	Risico analyse legionella	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	1,00 pst	€ 1.763
991020	Risico analyse legionella	Uitvoeren beheersmaatregelen	1,00 pst	€ 1.448
991020	Risico analyse legionella	Vervangen keerkleppen	14,00 pst	€ 2.998
Totaal object				€ 113.963
BTW				€ 23.932
Totaal inclusief BTW				€ 137.895

Overzicht 10 - Jarenplan (Gedetailleerd)

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21 Buitenwanden																
211103	Buitenwanden, niet constructief metselwerk															
	Vervangen	2402,00	m2	2062	60											€ 0
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	2402,00	m2	2032	12								€ 29.449			€ 29.449
211108	Buitenwanden, niet constructief glas															
	Vervangen	5,50	m2	2062	60											€ 0
211601	Overstekken en boeiboorden hout															
	Vervangen	310,00	m1	2032	30								€ 40.805			€ 40.805
211609	Overstekken en boeiboorden kunststof															
	Vervangen	143,00	m1	2032	30								€ 14.218			€ 14.218
	Reinigen, incl. waxen	143,00	m1	2029	6					€ 982						€ 982
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 982	€ 0	€ 0	€ 84.472	€ 0	€ 0	€ 85.455
31 Buitenwandopeningen																
314001	Kozijnen hout															
	Vervangen	402,00	m2	2050	48											€ 0
	Serviceonderhoud	402,00	m2	2029	12					€ 933						€ 933
314005	Kozijnen staal															
	Vervangen	18,00	m2	2050	48											€ 0
	Reinigen, incl. waxen	18,00	m2	2029	6					€ 201						€ 201
	Serviceonderhoud	18,00	m2	2032	12								€ 42			€ 42
314006	Kozijnen aluminium															
	Vervangen	119,00	m2	2050	48											€ 0
	Reinigen, incl. waxen	119,00	m2	2029	6					€ 1.348						€ 1.348
	Serviceonderhoud	119,00	m2	2032	12								€ 276			€ 276
318700 008	Zonwering, screens elektrisch															

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
■ Vervangen	Scheuren	1,00	pst	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		9,00	st	2026	24		€ 9.081									€ 9.081
Vervangen zonweringsdoek		9,00	st	2038	12											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		9,00	st	2027	1			€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 522	€ 4.176
						€ 0	€ 9.082	€ 522	€ 522	€ 3.004	€ 522	€ 522	€ 840	€ 522	€ 522	€ 16.058

32 Binnenwandopeningen

323205 002	Schuifdeur aluminium, automatisch															
Vervangen		1,00	st	2029	24					€ 8.441						€ 8.441
Vervangen aandrijving		1,00	st	2038	9											€ 0
Vervangen sensoren		1,00	st	2035	6											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469		€ 469	€ 469	€ 469	€ 469	€ 469	€ 4.218
323310 002	Overheaddeur, elektrisch															
Vervangen		1,00	st	2038	36											€ 0
Vervangen aandrijving		1,00	st	2056	18											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 1.160
323310 002	Overheaddeur, elektrisch															
Vervangen		1,00	st	2070	36											€ 0
Vervangen aandrijving		1,00	st	2042	18											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 1.160
324209 002	Scheidingswand kunststof, optrekbaar															
Vervangen		3,00	st	2050	48											€ 0
Vervangen aandrijving		3,00	st	2036	12											€ 0
Vervangen opwikkelbanden		3,00	st	2030	9						€ 6.725					€ 6.725
Vervangen valbeveiliging		3,00	st	2027	24			€ 16.331								€ 16.331

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen wandvlak / wandnet		3,00	st	2027	24			€ 50.017								€ 50.017
Vervangen windwerk		3,00	st	2027	24			€ 36.025								€ 36.025
Keuring		3,00	st	2025	1	€ 1.196	€ 1.196		€ 1.196	€ 1.196		€ 1.196	€ 1.196	€ 1.196	€ 1.196	€ 9.567
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		3,00	st	2025	1	€ 1.441	€ 1.441		€ 1.441	€ 1.441		€ 1.441	€ 1.441	€ 1.441	€ 1.441	€ 11.528
325800 000 Deurdranger																
Vervangen		26,00	st	2038	24											€ 0
						€ 3.337	€ 3.337	€ 103.074	€ 3.337	€ 11.310	€ 7.425	€ 3.337	€ 3.337	€ 3.337	€ 3.337	€ 145.171

34 Balustrades en leuningen

341205	Balustrades buiten staal	2.12														
	Vervangen	19,00	m1	2062	60											€ 0
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	19,00	m1	2029	6					€ 209						€ 209
342260	Leuningen buiten roestvast staal															
	Vervangen	2,00	m1	2062	60											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 209	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 209

41 Buitenwandafwerkingen

4111290 01	Buitenwandafwerking, voegwerk, platvol															
	Vervangen	2402,00	m2	2038	36											€ 0
411201	Buitenwandafwerking hout															
	Vervangen	144,00	m2	2032	30								€ 22.955			€ 22.955
411205	Buitenwandafwerking staal															
	Vervangen	296,00	m2	2044	42											€ 0
	Reinigen, incl. waxen	296,00	m2	2026	6		€ 1.720						€ 1.720			€ 3.440
411209	Buitenwandafwerking kunststof															
■	Herstellen	Verankering, manco	1,00	pst	2025	€ 1.000										€ 1.000

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen		87,00	m2	2044	42											€ 0
Reinigen, incl. waxen		87,00	m2	2026	6		€ 552						€ 552			€ 1.103
411261 Buitenwandafwerking dilatatie																
Vervangen		47,00	m1	2029	12					€ 987						€ 987
						€ 1.000	€ 2.271	€ 0	€ 0	€ 987	€ 0	€ 0	€ 25.226	€ 0	€ 0	€ 29.485

43 Vloerafwerkingen

432109 Vloerafwerking kunststof coating																
Vervangen		163,00	m2	2038	18											€ 0
432109 004 Vloerafwerking kunststof coating, sportvloer PU																
Vervangen		1430,00	m2	2038	36											€ 0
Vervangen van onderdelen		1430,00	m2	2056	18											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1430,00	m2	2025	1	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 2.259	€ 22.594
432111 Vloerafwerking natuursteen																
Vervangen		216,00	m2	2062	60											€ 0
432112 Vloerafwerking keramisch																
Vervangen		732,00	m2	2038	36											€ 0
432201 Vloerafwerking hout																
Vervangen		636,00	m2	2038	36											€ 0
432209 Vloerafwerking kunststof																
Vervangen		225,00	m2	2038	24											€ 0
Reinigen, incl. waxen		225,00	m2	2025	1	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 727	€ 7.268
432209 002 Vloerafwerking kunststof, sportvloer tapijt																
Vervangen		3222,00	m2	2038	36											€ 0
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		3222,00	m2	2025	1	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 5.091	€ 50.908
Vervangen van onderdelen		3222,00	m2	2029	12					€ 132.875						€ 132.875

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
432217	Vloerafwerking linoleum															
	Vervangen	5,00	m2	2038	24											€ 0
	Reinigen, incl. waxen	5,00	m2	2025	1	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 15	€ 154
432219	Vloerafwerking tapijt															
	Vervangen	416,00	m2	2038	12											€ 0
432219 001	Vloerafwerking tapijt, entreemat															
	Vervangen	9,00	m2	2029	8					€ 1.429						€ 1.429
						€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 142.396	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 215.227

45 Plafondafwerkingen

451221	Plafondafwerking systeemplafond															
■	Herstellen	Vochtschade	1,00	pst	2025	€ 500										€ 500
	Vervangen		1948,00	m2	2032	30						€ 149.509				€ 149.509
452201	Plafondafwerking hout	Binnen														
	Vervangen		77,00	m2	2044	42										€ 0
452201	Plafondafwerking hout	Buiten														
	Vervangen		53,50	m2	2044	42										€ 0
452205	Plafondafwerking staal															
	Vervangen		2,00	m2	2044	42										€ 0
452214	Plafondafwerking vezelcement	Binnen														
	Vervangen		3374,00	m2	2044	42										€ 0
452214	Plafondafwerking vezelcement	Buiten														
	Vervangen		235,00	m2	2044	42										€ 0
						€ 500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 149.509	€ 0	€ 0	€ 150.009

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
46 Schilderwerk																
461001 004	Buitschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm															
	Vervangen	698,00	m2	2035	24											€ 0
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	698,00	m2	2029	6					€ 37.057						€ 37.057
461001 004	Buitschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm															
■	Vervangen	Afbladderen	106,00	m2	2025	€ 106										€ 106
	Vervangen		106,00	m2	2026		€ 10.539									€ 10.539
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		106,00	m2	2031							€ 5.628				€ 5.628
461006 004	Buitschilderwerk m2 op metaal, klasse 4, >30 cm															
	Vervangen	116,00	m2	2035	24											€ 0
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	116,00	m2	2029	6					€ 7.221						€ 7.221
462000	Binnenschilderwerk															
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	0,00	bvo	2029	12											€ 0
						€ 106	€ 10.539	€ 0	€ 0	€ 44.278	€ 0	€ 5.628	€ 0	€ 0	€ 0	€ 60.550
47 Dakafwerkingen																
471709 001	Dakaansluiting kunststof, slabben															
	Vervangen	195,00	m1	2032	30								€ 20.128			€ 20.128
471709 002	Dakaansluiting kunststof, loketten															
	Vervangen	12,50	m1	2032	30								€ 1.380			€ 1.380
471728 001	Dakaansluiting lood, slabben															
	Vervangen	120,00	m1	2032	30								€ 10.144			€ 10.144
	Vervangen tot in binnenspouwblad	120,00	m1	2032	30											€ 0
472006 002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d001														
	Vervangen	1796,00	m2	2044	42											€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
472006 002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d003														
	Vervangen		301,00	m2	2044	42										€ 0
472006 002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d005														
	Vervangen		3619,00	m2	2044	42										€ 0
472010 002	Dakafwerking bitumen, baanvormig, geballast	d012														
	Vervangen		24,00	m2	2085	60										€ 0
	Overlagen		24,00	m2	2055	30										€ 0
	Reinigen		24,00	m2	2025	1	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 542
472010 003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d002														
	Vervangen		598,00	m2	2085	60										€ 0
	Overlagen		598,00	m2	2055	30										€ 0
	Reinigen		598,00	m2	2025	1	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 1.351	€ 13.515
472010 003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d004														
	Vervangen		92,00	m2	2085	60										€ 0
	Overlagen		92,00	m2	2055	30										€ 0
	Reinigen		92,00	m2	2027	1			€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 1.663
472010 003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d006														
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2055											€ 0
	Vervangen		251,00	m2	2085	60										€ 0
	Overlagen		251,00	m2	2055	30										€ 0
	Reinigen		251,00	m2	2026	1		€ 567	€ 567	€ 567	€ 567	€ 567	€ 567	€ 567	€ 567	€ 5.105
472010 003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d007														
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026		€ 1									€ 1
	Vervangen		238,00	m2	2050	48										€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Overlagen		238,00	m2	2025	24	€ 12.662										€ 12.662
Reinigen		238,00	m2	2026	1		€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 538	€ 4.841
472010 003 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d008															
■ Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		77,00	m2	2050	48											€ 0
Overlagen		77,00	m2	2025	24	€ 4.096										€ 4.096
Reinigen		77,00	m2	2026	1		€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 174	€ 1.566
472010 003 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d009															
Vervangen		187,00	m2	2085	60											€ 0
Overlagen		187,00	m2	2055	30											€ 0
Reinigen		187,00	m2	2026	1		€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 423	€ 3.804
472010 003 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d010															
■ Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		368,00	m2	2085	60											€ 0
Overlagen		368,00	m2	2055	30											€ 0
Reinigen		368,00	m2	2027	1			€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 832	€ 6.653
472010 003 Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d011															
■ Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		66,00	m2	2085	60											€ 0
Overlagen		66,00	m2	2055	30											€ 0
Reinigen		66,00	m2	2026	1		€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 149	€ 1.342
472706 005 Goten aluminium, gootbekleding																
■ Herstellen	Losse naden	1,00	pst	2025		€ 1.200										€ 1.200
Vervangen		381,00	m1	2032	30								€ 67.795			€ 67.795

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Reinigen		381,00	m1	2025	1	€ 1.219	€ 1.219	€ 1.219	€ 1.219	€ 1.219	€ 1.219	€ 1.219		€ 1.219	€ 1.219	€ 10.973
473000 001 Ankerpunten zonder kabel																
Vervangen		31,00	st	2032	24								€ 13.102			€ 13.102
Keuring		31,00	st	2025	1	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236	€ 236		€ 236	€ 236	€ 2.120
						€ 20.819	€ 4.715	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 116.845	€ 5.751	€ 5.751	€ 182.636

51 Warmteopwekking

512110 502	Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW	1.45														
	Vervangen		1,00	st	2038	16										€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.686
512110 503	Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW	2.01														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1									€ 1
	Vervangen		1,00	st	2025	16	€ 4.303									€ 4.303
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2026	1		€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 440	€ 3.956
512110 504	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW	1.36														
■	Herstellen	SIGNALERING	2,00	pst	2025		€ 700									€ 700
	Vervangen		2,00	st	2047	24										€ 0
	Keuring		2,00	st	2028	4			€ 871				€ 871			€ 1.743
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025	1	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 1.163	€ 11.632
512110 507	Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026		€ 2									€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026	24		€ 49.838								€ 49.838
	Keuring		2,00	st	2028	4			€ 1.544				€ 1.544			€ 3.087
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025	1	€ 1.305		€ 1.305	€ 1.305	€ 1.305	€ 1.305	€ 1.305	€ 1.305	€ 1.305	€ 11.747
515230 106	Zonnecollector, frame-constructie, collector 6	d006														

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		1,00	st	2026	24		€ 15.419									€ 15.419
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2028	2				€ 385		€ 385		€ 385		€ 385	€ 1.541
515230 109 Zonnecollector, frame-constructie, collector 9	d006															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026			€ 2									€ 2
Vervangen		2,00	st	2026	24		€ 42.805									€ 42.805
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2028	2				€ 956		€ 956		€ 956		€ 956	€ 3.825
						€ 7.841	€ 110.038	€ 3.277	€ 7.033	€ 3.277	€ 4.618	€ 3.277	€ 7.033	€ 3.277	€ 4.618	€ 154.288

52 Afvoeren

521209 Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE																
Vervangen		145,00	m1	2035	24											€ 0
523010 Lijnafwateringssysteem (draingoot)																
Vervangen		66,00	m1	2032	30								€ 2.220			€ 2.220
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.220	€ 0	€ 0	€ 2.220

53 Water

532020 601 Tapwaterpomp < DN 40 mm	1.36															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1										€ 1
Vervangen		1,00	st	2026	18		€ 1.006									€ 1.006
532020 601 Tapwaterpomp < DN 40 mm	1.36															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1										€ 1
Vervangen		1,00	st	2026	18		€ 1.006									€ 1.006
532120 203 Boiler elektrisch 15 liter	1.47															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		€ 2										€ 2
Vervangen		2,00	st	2026	12		€ 1.202									€ 1.202

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
532200 203	Boiler indirect gestookt 500 liter	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026		€ 2									€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026 24		€ 9.989									€ 9.989
532200 206	Boiler indirect gestookt 1000 liter	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026		€ 2									€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026 24		€ 18.411									€ 18.411
535040 202	Waterontharder 5 m3	1.01														
	Vervangen		1,00	st	2028 12				€ 14.881							€ 14.881
535040 203	Waterontharder 10 m3	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2029 12					€ 28.566						€ 28.566
						€ 5	€ 31.617	€ 0	€ 14.881	€ 28.566	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 75.070

54 Gassen

541000	Brandstofleiding (gas) stookinstallatie															
	Keuring		1,00	pst	2027 4			€ 370				€ 370				€ 741
						€ 0	€ 0	€ 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 370	€ 0	€ 0	€ 0	€ 741

55 Koudeopwekking

551222 504	Split-Systeem gecombineerd Plafond > 5 kW	d004														
	Vervangen		2,00	st	2042 20											€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025 1	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 886	€ 8.861
551223 502	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW	d007														
	Vervangen		1,00	st	2037 20											€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025 1	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.692

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
551223 502	Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW	d009														
	Vervangen		1,00	st	2035	20										€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 369	€ 3.692
551223 504	Split-Systeem gecombineerd Wand > 5 kW	d007														
	Vervangen		1,00	st	2035	20										€ 0
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 443	€ 4.431
						€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 20.676

56 Warmtedistributie

561000	Leidingen algemeen															
	Vervangen		460,00	kw	2038	36										€ 0
561030 205	Expansievat 18 ltr	1.45														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		€ 2									€ 2
	Vervangen		1,00	st	2026	12		€ 267								€ 267
561030 205	Expansievat 18 ltr	2.01														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1									€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026	12		€ 267								€ 267
561030 205	Expansievat 18 ltr	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		€ 2									€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026	12		€ 535								€ 535
561030 212	Expansievat 200 ltr	1.36														
	Vervangen		1,00	st	2041	18										€ 0
561040	Circulatiepomp	1.01														
	Vervangen		1,00	st	2041	20										€ 0
561040	Circulatiepomp	1.01														

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2027				€ 1								€ 1
Vervangen		1,00	st	2027	20			€ 1.884								€ 1.884
561040 601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1.21														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		€ 2										€ 2
Vervangen		1,00	st	2026	20		€ 1.640									€ 1.640
561040 601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1.36														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		€ 2										€ 2
Vervangen		2,00	st	2026	20		€ 3.280									€ 3.280
561040 602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	1.20														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	4,00	st	2025		€ 4										€ 4
Vervangen		4,00	st	2026	20		€ 7.538									€ 7.538
561042 604	Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm	1.36														
Vervangen		1,00	st	2034	20									€ 3.503		€ 3.503
561060	Driewegmengklep	1.36														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st	2025		€ 3										€ 3
Vervangen		8,00	st	2026	20		€ 8.328									€ 8.328
561070 602	Stromingsmeter DN 65 mm	1.36														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st	2025		€ 3										€ 3
Vervangen		3,00	st	2026	12		€ 10.944									€ 10.944
561095	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1.36														
Vervangen		1,00	st	2050	48											€ 0
561100	Radiatoren algemeen															
Vervangen		460,00	kw	2038	36											€ 0
561140	Stralingspanelen	1.20														
Vervangen		180,00	m1	2050	48											€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
561411 503	Warmtewisselaar pakking 150 kW	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 24		€ 6.393									€ 6.393
561500 202	Buffervat warmteopslag 200 ltr.	2.10														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 18		€ 2.132									€ 2.132
563210	Heater (indirect gestookt)	1.46														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025	€ 2										€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026 24		€ 4.267									€ 4.267
563210	Heater (indirect gestookt)	1.33														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 24		€ 2.133									€ 2.133
563220 402	Luchtgordijn elektrisch 1500 mm	1.00														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 24		€ 8.504									€ 8.504
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027 1			€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 2.272
565240 611	Luchtafscheider flens DN 65 mm	1.36														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 24		€ 1.003									€ 1.003
						€ 26	€ 57.230	€ 2.169	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 3.787	€ 64.917

57 Luchtbehandeling

572110	Pijpdakventilator	d006														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2025 20	€ 807										€ 807

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
573110 503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s																
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1										€ 1
Vervangen		12,00	st	2025	20	€ 30.516										€ 30.516
575110 Boxventilator	1.46															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	4,00	st	2025		€ 4										€ 4
Vervangen		4,00	st	2025	24	€ 2.417										€ 2.417
Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		4,00	st	2033	8								€ 1.097			€ 1.097
577210 503 Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s)	2.01															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		1,00	st	2026	24		€ 17.078									€ 17.078
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	st	2037	12											€ 0
Vervangen filters		1,00	st	2027	1			€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 8.928
Vervangen schijven		1,00	st	2031	6						€ 1.116					€ 1.116
Vervangen v-snaren		1,00	st	2027	1			€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 4.771
577212 502 Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s)	1.20 & 1.21															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026			€ 1									€ 1
Vervangen		5,00	st	2026	24		€ 91.465									€ 91.465
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		5,00	st	2038	12											€ 0
Vervangen filters		5,00	st	2027	1			€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 5.580	€ 44.641
Vervangen schijven		5,00	st	2032	6							€ 5.580				€ 5.580
Vervangen v-snaren		5,00	st	2027	1			€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 2.982	€ 23.854
577310 502 Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s)	d009															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		€ 1										€ 1
Vervangen		1,00	st	2026	24		€ 16.569									€ 16.569

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	st	2037	12											€ 0
Vervangen filters		1,00	st	2027	1			€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 1.116	€ 8.928
Vervangen schijven		1,00	st	2031	6							€ 1.116				€ 1.116
Vervangen v-snaren		1,00	st	2027	1			€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 596	€ 4.771
577460 Luchtkanalen gebouw > 5000 m2																
306 BVO																
Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		1,00	pst	2029	12					€ 15.572						€ 15.572
						€ 33.747	€ 125.114	€ 11.987	€ 11.987	€ 27.558	€ 11.987	€ 14.219	€ 17.567	€ 13.084	€ 11.987	€ 279.235

58 Regeling klimaat en sanitair

581310	Frequentieregelaar 5 - 10 kW	1.36														
502																
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026	10	€ 2.973									€ 2.973
582010	Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5	1.36														
101																
■	Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026	18	€ 2.885									€ 2.885
582010	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60	1.36														
109																
■	Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026	18	€ 34.241									€ 34.241
						€ 3	€ 40.098	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 40.101

61 Centrale elektrotechnische voorzieningen

611130	Photovoltage (PV) cellen, installatie (scope 12)															
	Uitvoeren		1,00	pst	2025	5	€ 3.000				€ 3.000					€ 6.000
6111300	Photovoltage (PV) cellen, panelen	d005														
01	Vervangen		858,00	st	2043	30										€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	858,00	st	2025	1	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196	€ 21.965
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	858,00	st	2026	2		€ 2.154		€ 2.154		€ 2.154		€ 2.154		€ 2.154	€ 10.768
6111300 02	Photovoltage (PV) cellen, omvormers	1.48														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		33,00	st	2026		€ 36.240									€ 36.240
615120 701	(Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen	1.01														
	Vervangen		1,00	st	2048											€ 0
615120 702	(Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen	1.35														
	Vervangen		1,00	st	2048											€ 0
615120 702	(Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50 groepen															
	Vervangen		5,00	st	2032								€ 29.018			€ 29.018
						€ 5.197	€ 40.590	€ 2.196	€ 4.350	€ 2.196	€ 7.350	€ 2.196	€ 33.368	€ 2.196	€ 4.350	€ 103.992
63 Verlichting																
631120	Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal															
	Vervangen	8452,00	bvo	2062	60											€ 0
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	8452,00	bvo	2032	30								€ 95.846			€ 95.846
	Keuring	8452,00	bvo	2027	5			€ 9.804								€ 9.804
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud	8452,00	bvo	2025	1	€ 3.212	€ 3.212	€ 3.212	€ 3.212	€ 3.212	€ 3.212	€ 3.212		€ 3.212	€ 3.212	€ 28.906
631130	Verlichtingsarmaturen															
	Vervangen	8452,00	bvo	2034	16										€ 353.040	€ 353.040
632410	Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)															
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		134,00	st	2026		€ 49.770									€ 49.770

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Keuring		134,00	st	2027	1			€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 4.634	€ 37.070
Vervangen van onderdelen		134,00	st	2029	4					€ 7.353				€ 7.353		€ 14.705
						€ 3.213	€ 52.982	€ 17.650	€ 7.845	€ 15.198	€ 7.845	€ 7.845	€ 100.479	€ 15.198	€ 360.886	€ 589.142

65 Beveiliging

6511107	Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen	1.15														
14																
	Vervangen		1,00	pst	2030	5					€ 4.700					€ 4.700
	Vervangen		1,00	st	2035	16										€ 0
	Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2025	1	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 532	€ 4.785
	Doormelding Regionale Alarmcentrale		1,00	st	2025	1	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 2.215	€ 19.937
	Keuring		1,00	st	2025	1	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 1.136	€ 10.221
	Keuring driejaarlijks		1,00	st	2025	3	€ 1.893		€ 1.893		€ 1.893			€ 1.893	€ 1.893	€ 7.571
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 746	€ 6.716
651320	Brandslanghaspel															
■	Keuring	Ontbreken van keuring	1,00	pst	2025		€ 1									€ 1
	Vervangen		21,00	st	2032	30							€ 11.034			€ 11.034
	Afpersen		21,00	st	2027	5		€ 746								€ 746
	Keuring		21,00	st	2025	1	€ 1.019	€ 1.019	€ 1.019	€ 1.019	€ 1.019	€ 1.019		€ 1.019	€ 1.019	€ 9.167
	Vervangen slang		21,00	st	2047	15										€ 0
651321	Brandblusser															
■	Keuring	Ontbreken van keuring	1,00	pst	2025		€ 1									€ 1
	Vervangen		13,00	st	2025	20	€ 2.823									€ 2.823
	Keuring		13,00	st	2026	1		€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 475	€ 4.271
	Vervangen blusstof		13,00	st	2030	5					€ 1.237					€ 1.237
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		13,00	st	2035	10										€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
652140 701	Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones	1.37														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 16		€ 5.836									€ 5.836
	Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2027 1			€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 2.942
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027 1			€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 1.540
652140 703	Inbraaksignaleringsinstallatie 16 - 32 zones	1.25														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	€ 1										€ 1
	Vervangen		1,00	st	2026 16		€ 18.280									€ 18.280
	Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2027 1			€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 368	€ 2.942
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027 1			€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 193	€ 1.540
654100	Signalering invalidentoiletten	1.26 & 2.07														
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026		€ 2									€ 2
	Vervangen		2,00	st	2026 24		€ 2.080									€ 2.080
						€ 10.367	€ 32.320	€ 7.988	€ 9.135	€ 7.242	€ 8.550	€ 9.135	€ 17.257	€ 7.242	€ 9.135	€ 118.372
66 Transport																
661410	Platformlift	1.16														
	Vervangen		1,00	st	2032 30							€ 29.536				€ 29.536
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025 1	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530		€ 530	€ 530	€ 4.772
	Vervangen van onderdelen		1,00	st	2047 15											€ 0
						€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 29.536	€ 530	€ 530	€ 34.308
71 Vaste verkeersvoorzieningen																
712020	Brievenbus															
	Vervangen		1,00	st	2035 24											€ 0
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
72 Vaste gebruikersvoorzieningen																
722110 701	Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 1, 50-100 pers.	1.16														
	Vervangen		2,00	st	2032	24							€ 44.935			€ 44.935
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2027	1		€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898		€ 8.898	€ 8.898	€ 62.286
						€ 0	€ 0	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 44.935	€ 8.898	€ 8.898	€ 107.221
73 Vaste keukenvoorzieningen																
731110	Keukenblok	1.37														
	Vervangen		1,00	st	2032	18							€ 12.150			€ 12.150
731120	Keukenblok eenvoudig	1.47														
	Vervangen		2,00	st	2032	15							€ 3.807			€ 3.807
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 15.957	€ 0	€ 0	€ 15.957
74 Vaste sanitairvoorzieningen																
741095 001	Toiletruimte 1 toilet															
	Vervangen		54,00	m2	2032	30							€ 122.336			€ 122.336
741095 002	Toiletruimte 2 - 4 toiletten															
	Vervangen		23,00	m2	2032	30							€ 59.550			€ 59.550
741095 003	Toiletruimte > 4 toiletten															
	Vervangen		66,00	m2	2032	30							€ 192.243			€ 192.243
741096 001	Doucheruimte 1 douche															
	Vervangen		18,00	m2	2032	30							€ 33.788			€ 33.788
741096 003	Doucheruimte > 4 douches															
	Vervangen		109,00	m2	2032	30							€ 268.104			€ 268.104
741097	Werkkast	1.01														
	Vervangen		1,00	st	2032	30							€ 2.996			€ 2.996

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
						€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 679.017	€ 0	€ 0	€ 679.017
90	Terrein															
903263 405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1															
	Vervangen	97,00	m1	2038	36											€ 0
	Vervangen gaas	97,00	m1	2026	18		€ 3.423									€ 3.423
903405 414	Poort staal, dubbele draaipoort 5,0 x 2,0 m1															
	Vervangen	1,00	st	2038	36											€ 0
904102 001	Verharding beton, klinkers															
	Vervangen	4102,00	m2	2038	36											€ 0
	Herstraten	4102,00	m2	2046	18											€ 0
	Bijstellen, naregelen, meten, nalopen	4102,00	m2	2044	6											€ 0
904113	Verharding asfalt															
	Vervangen	946,00	m2	2062	60											€ 0
	Vervangen toplaag	946,00	m2	2032	20							€ 42.513				€ 42.513
905220 002	Straatkolken staal															
	Vervangen	2,00	st	2032	30							€ 866				€ 866
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	2,00	st	2025	1	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40	€ 40		€ 40	€ 40	€ 360
906320	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting															
	Vervangen	45,00	st	2029	16					€ 15.105						€ 15.105
906340	Terreinverlichting, lantaarnpalen															
	Vervangen	8,00	st	2050	48											€ 0
	Vervangen van onderdelen	8,00	st	2026	24		€ 3.588									€ 3.588
906360	Terreinverlichting, lichtbakken															
	Vervangen	2,00	st	2029	18					€ 5.543						€ 5.543
907111	Vlaggenmasten aluminium															

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Vervangen		3,00	st	2032	24								€ 2.927			€ 2.927
907121 Rijwielrekken																
Vervangen		12,00	m1	2032	30								€ 1.171			€ 1.171
907221 Aanrijpaal																
Vervangen		37,00	st	2032	30								€ 13.960			€ 13.960
						€ 40	€ 7.051	€ 40	€ 40	€ 20.688	€ 40	€ 40	€ 61.437	€ 40	€ 40	€ 89.456
99 Algemeen																
990000 Meerjaren onderhoudsbegroting																
Actualiseren		1,00	pst	2027	3			€ 4.800			€ 4.800			€ 4.800		€ 14.400
990010 Klachtenonderhoud																
Uitvoeren		8452,00	bvo	2025	1	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 9.297	€ 92.972
990016 Aanbrengen monitoring																
Uitvoeren		1,00	pst	2026			€ 15.000									€ 15.000
991020 Risico analyse legionella																
Vervangen douchekoppen en bediening		74,00	pst	2029	12					€ 21.857						€ 21.857
Vervangen mengventielen		74,00	pst	2029	12					€ 163.926						€ 163.926
Vervangen spoelsystemen		74,00	pst	2029	12					€ 92.891						€ 92.891
Bijstellen, naregelen, meten, nalopen		1,00	pst	2025	1	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.565		€ 1.565	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.565	€ 1.565	€ 14.089
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	pst	2025	1	€ 1.763	€ 1.763	€ 1.763	€ 1.763		€ 1.763	€ 1.763	€ 1.763	€ 1.763	€ 1.763	€ 15.871
Uitvoeren beheersmaatregelen		1,00	pst	2025	1	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448		€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 1.448	€ 13.031
Vervangen keerkleppen		14,00	pst	2025	10	€ 2.998										€ 2.998
						€ 17.072	€ 29.074	€ 18.874	€ 14.074	€ 287.972	€ 18.874	€ 14.074	€ 14.074	€ 18.874	€ 14.074	€ 447.035

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
 Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
Totaal object						€ 113.963	€ 566.750	€ 193.486	€ 98.828	€ 613.395	€ 92.835	€ 86.266	€ 1.413.555	€ 89.394	€ 438.075	€ 3.706.546
BTW						€ 23.932	€ 119.018	€ 40.632	€ 20.754	€ 128.813	€ 19.495	€ 18.116	€ 296.846	€ 18.773	€ 91.996	€ 778.375
Totaal inclusief BTW						€ 137.895	€ 685.768	€ 234.118	€ 119.582	€ 742.208	€ 112.330	€ 104.382	€ 1.710.401	€ 108.167	€ 530.071	€ 4.484.921

Overzicht 10 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld "Klimaatinstallaties") over een aantal jaren bij elkaar te tellen.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
21	Buitenwanden					€ 982			€ 84.472			€ 85.455
31	Buitenwandopeningen		€ 9.082	€ 522	€ 522	€ 3.004	€ 522	€ 522	€ 840	€ 522	€ 522	€ 16.058
32	Binnenwandopeningen	€ 3.337	€ 3.337	€ 103.074	€ 3.337	€ 11.310	€ 7.425	€ 3.337	€ 3.337	€ 3.337	€ 3.337	€ 145.171
34	Balustrades en leuningen					€ 209						€ 209
41	Buitenwandafwerkingen	€ 1.000	€ 2.271			€ 987			€ 25.226			€ 29.485
43	Vloerafwerkingen	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 142.396	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 8.092	€ 215.227
45	Plafondafwerkingen	€ 500							€ 149.509			€ 150.009
46	Schilderwerk	€ 106	€ 10.539			€ 44.278		€ 5.628				€ 60.550
47	Dakafwerkingen	€ 20.819	€ 4.715	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 5.751	€ 116.845	€ 5.751	€ 5.751	€ 182.636
51	Warmteopwekking	€ 7.841	€ 110.038	€ 3.277	€ 7.033	€ 3.277	€ 4.618	€ 3.277	€ 7.033	€ 3.277	€ 4.618	€ 154.288
52	Afvoeren								€ 2.220			€ 2.220
53	Water	€ 5	€ 31.617		€ 14.881	€ 28.566						€ 75.070
54	Gassen			€ 370				€ 370				€ 741
55	Koudeopwekking	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 2.068	€ 20.676
56	Warmtedistributie	€ 26	€ 57.230	€ 2.169	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 284	€ 3.787	€ 64.917
57	Luchtbehandeling	€ 33.747	€ 125.114	€ 11.987	€ 11.987	€ 27.558	€ 11.987	€ 14.219	€ 17.567	€ 13.084	€ 11.987	€ 279.235
58	Regeling klimaat en sanitair	€ 3	€ 40.098									€ 40.101
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen	€ 5.197	€ 40.590	€ 2.196	€ 4.350	€ 2.196	€ 7.350	€ 2.196	€ 33.368	€ 2.196	€ 4.350	€ 103.992
63	Verlichting	€ 3.213	€ 52.982	€ 17.650	€ 7.845	€ 15.198	€ 7.845	€ 7.845	€ 100.479	€ 15.198	€ 360.886	€ 589.142
65	Beveiliging	€ 10.367	€ 32.320	€ 7.988	€ 9.135	€ 7.242	€ 8.550	€ 9.135	€ 17.257	€ 7.242	€ 9.135	€ 118.372
66	Transport	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 530	€ 29.536	€ 530	€ 530	€ 34.308
71	Vaste verkeersvoorzieningen											€ 0
72	Vaste gebruikersvoorzieningen			€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 8.898	€ 44.935	€ 8.898	€ 8.898	€ 107.221

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code	Hoofdgroep	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Totaal
73	Vaste keukenvoorzieningen								€ 15.957			€ 15.957
74	Vaste sanitairvoorzieningen								€ 679.017			€ 679.017
90	Terrein	€ 40	€ 7.051	€ 40	€ 40	€ 20.688	€ 40	€ 40	€ 61.437	€ 40	€ 40	€ 89.456
99	Algemeen	€ 17.072	€ 29.074	€ 18.874	€ 14.074	€ 287.972	€ 18.874	€ 14.074	€ 14.074	€ 18.874	€ 14.074	€ 447.035
Totaal object		€ 113.963	€ 566.750	€ 193.486	€ 98.828	€ 613.395	€ 92.835	€ 86.266	€ 1.413.555	€ 89.394	€ 438.075	€ 3.706.546
BTW		€ 23.932	€ 119.018	€ 40.632	€ 20.754	€ 128.813	€ 19.495	€ 18.116	€ 296.846	€ 18.773	€ 91.996	€ 778.375
Totaal inclusief BTW		€ 137.895	€ 685.768	€ 234.118	€ 119.582	€ 742.208	€ 112.330	€ 104.382	€ 1.710.401	€ 108.167	€ 530.071	€ 4.484.921

Kapitalisatie 15 - Jaren

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.

Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.


Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Jaar	Onkosten	Reservering	Saldo
2025	€ -113.963	€ 391.081	€ 277.118
2026	€ -566.750	€ 391.081	€ 101.450
2027	€ -193.486	€ 391.081	€ 299.046
2028	€ -98.828	€ 391.081	€ 591.299
2029	€ -613.395	€ 391.081	€ 368.986
2030	€ -92.835	€ 391.081	€ 667.233
2031	€ -86.266	€ 391.081	€ 972.048
2032	€ -1.413.555	€ 391.081	€ -50.425
2033	€ -89.394	€ 391.081	€ 251.262
2034	€ -438.075	€ 391.081	€ 204.269
2035	€ -275.297	€ 391.081	€ 320.054
2036	€ -136.879	€ 391.081	€ 574.256
2037	€ -111.444	€ 391.081	€ 853.893
2038	€ -1.550.654	€ 391.081	€ -305.680
2039	€ -85.402	€ 391.081	€ 0
	€ -5.866.222	€ 5.866.222	

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss



Planning 10 - Jaren

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)

Rusheuvelstraat 5
3546 JH Oss

Toelichting:

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Printdatum: 5-11-2025

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
21 Buitenwanden															
21110 3	Buitenwanden, niet constructief metselwerk														
	Vervangen	2402,00	m2	2062	60										
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	2402,00	m2	2032	12								■		
21110 8	Buitenwanden, niet constructief glas														
	Vervangen	5,50	m2	2062	60										
21160 1	Overstekken en boeiboorden hout														
	Vervangen	310,00	m1	2032	30								■		
21160 9	Overstekken en boeiboorden kunststof														
	Vervangen	143,00	m1	2032	30								■		
	Reinigen, incl. waxen	143,00	m1	2029	6					■					
31 Buitenwandopeningen															
31400 1	Kozijnen hout														
	Vervangen	402,00	m2	2050	48										
	Serviceonderhoud	402,00	m2	2029	12					■					
31400 5	Kozijnen staal														
	Vervangen	18,00	m2	2050	48										
	Reinigen, incl. waxen	18,00	m2	2029	6					■					
	Serviceonderhoud	18,00	m2	2032	12								■		
31400 6	Kozijnen aluminium														
	Vervangen	119,00	m2	2050	48										
	Reinigen, incl. waxen	119,00	m2	2029	6					■					
	Serviceonderhoud	119,00	m2	2032	12								■		
31870 0008	Zonwering, screens elektrisch														

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
■ Vervangen	Scheuren	1,00	pst	2026			■								
Vervangen		9,00	st	2026	24		■								
Vervangen zonweringsdoek		9,00	st	2038	12										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		9,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
32 Binnenwandopeningen															
32320 5002	Schuifdeur aluminium, automatisch														
Vervangen		1,00	st	2029	24					■					
Vervangen aandrijving		1,00	st	2038	9										
Vervangen sensoren		1,00	st	2035	6										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■		■	■	■	■	■
32331 0002	Overheaddeur, elektrisch														
Vervangen		1,00	st	2038	36										
Vervangen aandrijving		1,00	st	2056	18										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32331 0002	Overheaddeur, elektrisch														
Vervangen		1,00	st	2070	36										
Vervangen aandrijving		1,00	st	2042	18										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
32420 9002	Scheidingswand kunststof, optrekbaar														
Vervangen		3,00	st	2050	48										
Vervangen aandrijving		3,00	st	2036	12										
Vervangen opwikkelbanden		3,00	st	2030	9						■				
Vervangen valbeveiliging		3,00	st	2027	24			■							
Vervangen wandvlak / wandnet		3,00	st	2027	24			■							

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vervangen windwerk		3,00	st	2027	24										
Keuring		3,00	st	2025	1	■	■		■	■		■	■	■	■
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		3,00	st	2025	1	■	■		■	■		■	■	■	■
32580 0000 Deurdranger															
Vervangen		26,00	st	2038	24										
34 Balustrades en leuningen															
34120 5 Balustrades buiten staal	2.12														
Vervangen		19,00	m1	2062	60										
Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		19,00	m1	2029	6					■					
34226 0 Leuningen buiten roestvast staal															
Vervangen		2,00	m1	2062	60										
41 Buitenwandafwerkingen															
41112 9001 Buitenwandafwerking, voegwerk, platvol															
Vervangen		2402,00	m2	2038	36										
41120 1 Buitenwandafwerking hout															
Vervangen		144,00	m2	2032	30								■		
41120 5 Buitenwandafwerking staal															
Vervangen		296,00	m2	2044	42										
Reinigen, incl. waxen		296,00	m2	2026	6		■						■		
41120 9 Buitenwandafwerking kunststof															
■ Herstellen	Verankering, manco	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		87,00	m2	2044	42										
Reinigen, incl. waxen		87,00	m2	2026	6		■						■		

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
41126 Buitenwandafwerking dilatatie 1															
Vervangen		47,00	m1	2029	12					■					
43 Vloerafwerkingen															
43210 Vloerafwerking kunststof coating 9															
Vervangen		163,00	m2	2038	18										
43210 Vloerafwerking kunststof coating, 9004 sportvloer PU															
Vervangen		1430,00	m2	2038	36										
Vervangen van onderdelen		1430,00	m2	2056	18										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1430,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
43211 Vloerafwerking natuursteen 1															
Vervangen		216,00	m2	2062	60										
43211 Vloerafwerking keramisch 2															
Vervangen		732,00	m2	2038	36										
43220 Vloerafwerking hout 1															
Vervangen		636,00	m2	2038	36										
43220 Vloerafwerking kunststof 9															
Vervangen		225,00	m2	2038	24										
Reinigen, incl. waxen		225,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
43220 Vloerafwerking kunststof, sportvloer 9002 tapijt															
Vervangen		3222,00	m2	2038	36										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		3222,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen van onderdelen		3222,00	m2	2029	12					■					
43221 Vloerafwerking linoleum 7															

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vervangen		5,00	m2	2038	24										
Reinigen, incl. waxen		5,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
43221 9 Vloerafwerking tapijt															
Vervangen		416,00	m2	2038	12										
43221 9001 Vloerafwerking tapijt, entreemat															
Vervangen		9,00	m2	2029	8					■					
45 Plafondafwerkingen															
45122 1 Plafondafwerking systeemplafond															
■ Herstellen	Vochtschade	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		1948,00	m2	2032	30								■		
45220 1 Plafondafwerking hout	Binnen														
Vervangen		77,00	m2	2044	42										
45220 1 Plafondafwerking hout	Buiten														
Vervangen		53,50	m2	2044	42										
45220 5 Plafondafwerking staal															
Vervangen		2,00	m2	2044	42										
45221 4 Plafondafwerking vezelcement	Binnen														
Vervangen		3374,00	m2	2044	42										
45221 4 Plafondafwerking vezelcement	Buiten														
Vervangen		235,00	m2	2044	42										
46 Schilderwerk															
46100 1004 Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm															
Vervangen		698,00	m2	2035	24										

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie	698,00	m2	2029	6										
46100 1004	Buitenschilderwerk m2 op hout, dekkend, klasse 4 >30 cm														
■	Vervangen	Afbladderen	106,00	m2	2025										
	Vervangen		106,00	m2	2026										
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		106,00	m2	2031										
46100 6004	Buitenschilderwerk m2 op metaal, klasse 4, >30 cm														
	Vervangen		116,00	m2	2035										
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		116,00	m2	2029										
46200 0	Binnenschilderwerk														
	Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		0,00	bvo	2029										
47	Dakafwerkingen														
47170 9001	Dakaansluiting kunststof, slabben														
	Vervangen		195,00	m1	2032										
47170 9002	Dakaansluiting kunststof, loketten														
	Vervangen		12,50	m1	2032										
47172 8001	Dakaansluiting lood, slabben														
	Vervangen		120,00	m1	2032										
	Vervangen tot in binnenspouwblad		120,00	m1	2032										
47200 6002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d001													
	Vervangen		1796,00	m2	2044										
47200 6002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d003													
	Vervangen		301,00	m2	2044										
47200 6002	Dakafwerking aluminium, felssysteem	d005													
	Vervangen		3619,00	m2	2044										

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
47201 0002	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d012 geballast														
	Vervangen	24,00	m2	2085	60										
	Overlagen	24,00	m2	2055	30										
	Reinigen	24,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d002 ongeballast														
	Vervangen	598,00	m2	2085	60										
	Overlagen	598,00	m2	2055	30										
	Reinigen	598,00	m2	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d004 ongeballast														
	Vervangen	92,00	m2	2085	60										
	Overlagen	92,00	m2	2055	30										
	Reinigen	92,00	m2	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d006 ongeballast														
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2055										
	Vervangen	251,00	m2	2085	60										
	Overlagen	251,00	m2	2055	30										
	Reinigen	251,00	m2	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d007 ongeballast														
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026		■								
	Vervangen	238,00	m2	2050	48										
	Overlagen	238,00	m2	2025	24	■									
	Reinigen	238,00	m2	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, d008 ongeballast														
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026		■								

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
	Vervangen	77,00	m2	2050	48										
	Overlagen	77,00	m2	2025	24	■									
	Reinigen	77,00	m2	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d009													
	Vervangen	187,00	m2	2085	60										
	Overlagen	187,00	m2	2055	30										
	Reinigen	187,00	m2	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d010													
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026		■								
	Vervangen	368,00	m2	2085	60										
	Overlagen	368,00	m2	2055	30										
	Reinigen	368,00	m2	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
47201 0003	Dakafwerking bitumen, baanvormig, ongeballast	d011													
■	Overlagen	Craquelé bitumineuze daken en geglazuurde pannen	1,00	pst	2026		■								
	Vervangen	66,00	m2	2085	60										
	Overlagen	66,00	m2	2055	30										
	Reinigen	66,00	m2	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
47270 6005	Goten aluminium, gootbekleding														
■	Herstellen	Losse naden	1,00	pst	2025	■									
	Vervangen	381,00	m1	2032	30								■		
	Reinigen	381,00	m1	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■
47300 0001	Ankerpunten zonder kabel														
	Vervangen	31,00	st	2032	24								■		
	Keuring	31,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
51 Warmteopwekking															
51211 0502	Ketel gasgestookt HR 25 - 40 KW	1.45													
	Vervangen		1,00	st	2038	16									
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
51211 0503	Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW	2.01													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	■									
	Vervangen		1,00	st	2025	16	■								
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■
51211 0504	Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW	1.36													
■	Herstellen	SIGNALERING	2,00	pst	2025	■									
	Vervangen		2,00	st	2047	24									
	Keuring		2,00	st	2028	4			■				■		
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■
51211 0507	Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW	1.36													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026		■								
	Vervangen		2,00	st	2026	24	■								
	Keuring		2,00	st	2028	4			■				■		
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025	1	■		■	■	■	■	■	■	■
51523 0106	Zonnecollector, frame-constructie, collector 6	d006													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026		■								
	Vervangen		1,00	st	2026	24	■								
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2028	2			■		■		■		■
51523 0109	Zonnecollector, frame-constructie, collector 9	d006													

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026			■								
Vervangen		2,00	st	2026	24		■								
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2028	2				■		■		■		■
52 Afvoeren															
521209	Hemelwaterafvoer buiten PVC/PE														
Vervangen		145,00	m1	2035	24										
523010	Lijnafwateringssysteem (draingoot)														
Vervangen		66,00	m1	2032	30								■		
53 Water															
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	18		■								
532020601	Tapwaterpomp < DN 40 mm	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	18		■								
532120203	Boiler elektrisch 15 liter	1.47													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		■									
Vervangen		2,00	st	2026	12		■								
532200203	Boiler indirect gestookt 500 liter	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026			■								
Vervangen		2,00	st	2026	24		■								
532200206	Boiler indirect gestookt 1000 liter	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026			■								

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vervangen		2,00	st	2026	24		■								
53504 0202 Waterontharder 5 m3	1.01														
Vervangen		1,00	st	2028	12				■						
53504 0203 Waterontharder 10 m3	1.36														
Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2029	12					■					
54 Gassen															
54100 0 Brandstofleiding (gas) stookinstallatie															
Keuring		1,00	pst	2027	4				■				■		
55 Koudeopwekking															
55122 2504 Split-Systeem gecombineerd Plafond > 5 kW	d004														
Vervangen		2,00	st	2042	20										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55122 3502 Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW	d007														
Vervangen		1,00	st	2037	20										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55122 3502 Split-Systeem gecombineerd Wand 2,5 - 3,5 kW	d009														
Vervangen		1,00	st	2035	20										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
55122 3504 Split-Systeem gecombineerd Wand > 5 kW	d007														
Vervangen		1,00	st	2035	20										
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
56	Warmtedistributie														
56100 0	Leidingen algemeen														
	Vervangen		460,00 kw	2038	36										
56103 0205	Expansievat 18 ltr	1.45													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	2025		■									
	Vervangen		1,00 st	2026	12		■								
56103 0205	Expansievat 18 ltr	2.01													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	2025		■									
	Vervangen		1,00 st	2026	12		■								
56103 0205	Expansievat 18 ltr	1.36													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	2025		■									
	Vervangen		2,00 st	2026	12		■								
56103 0212	Expansievat 200 ltr	1.36													
	Vervangen		1,00 st	2041	18										
56104 0	Circulatiepomp	1.01													
	Vervangen		1,00 st	2041	20										
56104 0	Circulatiepomp	1.01													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00 st	2027				■							
	Vervangen		1,00 st	2027	20			■							
56104 0601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1.21													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00 st	2025		■									
	Vervangen		1,00 st	2026	20		■								
56104 0601	Circulatiepomp enkel DN < 40 mm	1.36													

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		■									
Vervangen		2,00	st	2026	20		■								
56104 0602	Circulatiepomp enkel DN 40 mm	1.20													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	4,00	st	2025		■									
Vervangen		4,00	st	2026	20		■								
56104 2604	Circulatiepomp frequentiegestuurd enkel DN 65 mm	1.36													
Vervangen		1,00	st	2034	20										■
56106 0	Driewegmengklep	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st	2025		■									
Vervangen		8,00	st	2026	20		■								
56107 0602	Stromingsmeter DN 65 mm	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	3,00	st	2025		■									
Vervangen		3,00	st	2026	12		■								
56109 5	Verdeler-/ verzamelaar CV groepen	1.36													
Vervangen		1,00	st	2050	48										
56110 0	Radiatoren algemeen														
Vervangen		460,00	kw	2038	36										
56114 0	Stralingspanelen	1.20													
Vervangen		180,00	m1	2050	48										
56141 1503	Warmtewisselaar pakking 150 kW	1.36													
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
56150 0202	Buffervat warmteopslag 200 ltr.	2.10													

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	18		■								
563210 Heater (indirect gestookt)	1.46														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2025		■									
Vervangen		2,00	st	2026	24		■								
563210 Heater (indirect gestookt)	1.33														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
563220402 Luchtgordijn elektrisch 1500 mm	1.00														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
565240611 Luchtafscheider flens DN 65 mm	1.36														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
57 Luchtbehandeling															
572110 Pijpdakventilator	d006														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2025	20	■									
573110503 Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		12,00	st	2025	20	■									
575110 Boxventilator	1.46														

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	4,00	st	2025		■									
Vervangen		4,00	st	2025	24	■									
Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		4,00	st	2033	8									■	
57721 0503 Luchtbehandelingskast BI T + VK (2-3 m3/s)	2.01														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026			■								
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	st	2037	12										
Vervangen filters		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen schijven		1,00	st	2031	6							■			
Vervangen v-snaren		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
57721 2502 Luchtbehandelingskast BI TA + VK (1-2 m3/s)	1.20 & 1.21														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2026			■								
Vervangen		5,00	st	2026	24		■								
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		5,00	st	2038	12										
Vervangen filters		5,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen schijven		5,00	st	2032	6								■		
Vervangen v-snaren		5,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
57731 0502 Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s)	d009														
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	24		■								
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		1,00	st	2037	12										
Vervangen filters		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen schijven		1,00	st	2031	6							■			
Vervangen v-snaren		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
57746 0306	Luchtkanalen gebouw > 5000 m2 BVO														
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	1,00	pst	2029	12					■					
58	Regeling klimaat en sanitair														
58131 0502	Frequentieregelaar 5 - 10 kW	1.36													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025	■									
	Vervangen		1,00	st	2026 10		■								
58201 0101	Regelinstallatie, data-aansluitpunten < 5	1.36													
■	Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	st	2025	■									
	Vervangen		1,00	st	2026 18		■								
58201 0109	Regelinstallatie, data-aansluitpunten 50 - 60	1.36													
■	Vervangen	Verval meer dan 75% van de levensduur	1,00	st	2025	■									
	Vervangen		1,00	st	2026 18		■								
61	Centrale elektrotechnische voorzieningen														
61113 0	Photovoltage (PV) cellen, installatie (scope 12)														
	Uitvoeren	1,00	pst	2025	5	■					■				
61113 0001	Photovoltage (PV) cellen, panelen	d005													
	Vervangen		858,00	st	2043 30										
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		858,00	st	2025 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken		858,00	st	2026 2		■		■		■		■		■
61113 0002	Photovoltage (PV) cellen, omvormers	1.48													
■	Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025	■									
	Vervangen		33,00	st	2026 10		■								
61512 0701	(Hoofd)verdeelinrichtingen < 8 groepen	1.01													

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Vervangen		1,00	st	2048	30										
61512 (Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50	1.35														
0702 groepen															
Vervangen		1,00	st	2048	30										
61512 (Hoofd)verdeelinrichtingen 8 - 50															
0702 groepen															
Vervangen		5,00	st	2032	30								■		
63 Verlichting															
63112 Lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal															
0 Vervangen		8452,00	bvo	2062	60										
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		8452,00	bvo	2032	30								■		
Keuring		8452,00	bvo	2027	5			■							
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		8452,00	bvo	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■
63113 Verlichtingsarmaturen															
0 Vervangen		8452,00	bvo	2034	16										■
63241 Noodverlichtingsarmaturen (decentraal)															
■ Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		134,00	st	2026	20		■								
Keuring		134,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen van onderdelen		134,00	st	2029	4					■				■	
65 Beveiliging															
65111 Brandmeldinstallatie 15 - 20 groepen	1.15														
0714															
Vervangen		1,00	st	2035	16										
Vervangen		1,00	pst	2030	5						■				
Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Doormelding Regionale Alarmcentrale		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Keuring		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Keuring driejaarlijks		1,00	st	2025	3	■			■			■			■
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■		■	■	■	■
65132 0 Brandslanghaspel															
Keuring	Ontbreken van keuring	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		21,00	st	2032	30								■		
Afpersen		21,00	st	2027	5			■							
Keuring		21,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Vervangen slang		21,00	st	2047	15										
65132 1 Brandblusser															
Keuring	Ontbreken van keuring	1,00	pst	2025		■									
Vervangen		13,00	st	2025	20	■									
Keuring		13,00	st	2026	1		■	■	■	■	■	■	■	■	■
Vervangen blusstof		13,00	st	2030	5						■				
Vervolgsysteem, hergebruik, revisie		13,00	st	2035	10										
65214 0701 Inbraaksignaleringsinstallatie < 8 zones	1.37														
Vervangen	Vervel meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	16		■								
Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
65214 0703 Inbraaksignaleringsinstallatie 16 - 32 zones	1.25														
Vervangen	Vervel meer dan 87,5% van de levensduur	1,00	st	2025		■									
Vervangen		1,00	st	2026	16		■								

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Doormelding Particuliere Alarmcentrale		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2027	1			■	■	■	■	■	■	■	■
654100 Signalering invalidentoiletten	1.26 & 2.07														
Vervangen	Verval meer dan 87,5% van de levensduur	2,00	st	2026			■								
Vervangen		2,00	st	2026	24		■								
66 Transport															
661410 Platformlift	1.16														
Vervangen		1,00	st	2032	30								■		
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■
Vervangen van onderdelen		1,00	st	2047	15										
71 Vaste verkeersvoorzieningen															
712020 Brievenbus															
Vervangen		1,00	st	2035	24										
72 Vaste gebruikersvoorzieningen															
722110701 Grootkeukeninrichting, bak- en kookgroep, klasse 1, 50-100 pers.	1.16														
Vervangen		2,00	st	2032	24								■		
Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		2,00	st	2027	1			■	■	■	■	■		■	■
73 Vaste keukenvoorzieningen															
731110 Keukenblok	1.37														
Vervangen		1,00	st	2032	18								■		
731120 Keukenblok eenvoudig	1.47														
Vervangen		2,00	st	2032	15								■		

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
74 Vaste sanitairvoorzieningen															
74109 5001	Toiletruimte 1 toilet														
	Vervangen		54,00	m2	2032	30							■		
74109 5002	Toiletruimte 2 - 4 toiletten														
	Vervangen		23,00	m2	2032	30							■		
74109 5003	Toiletruimte > 4 toiletten														
	Vervangen		66,00	m2	2032	30							■		
74109 6001	Doucheruimte 1 douche														
	Vervangen		18,00	m2	2032	30							■		
74109 6003	Doucheruimte > 4 douches														
	Vervangen		109,00	m2	2032	30							■		
74109 7	Werkkast	1.01													
	Vervangen		1,00	st	2032	30							■		
90 Terrein															
90326 3405	Hekwerk verzinkt staal, gaas 1,0 - 2,0 m1														
	Vervangen		97,00	m1	2038	36									
	Vervangen gaas		97,00	m1	2026	18				■					
90340 5414	Poort staal, dubbele draaipoot 5,0 x 2,0 m1														
	Vervangen		1,00	st	2038	36									
90410 2001	Verharding beton, klinkers														
	Vervangen		4102,00	m2	2038	36									
	Herstraten		4102,00	m2	2046	18									
	Bijstellen, naregelen, meten, nalopen		4102,00	m2	2044	6									

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling	Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
90411 3	Verharding asfalt														
	Vervangen	946,00	m2	2062	60										
	Vervangen toplaag	946,00	m2	2032	20								■		
90522 0002	Straatkolken staal														
	Vervangen	2,00	st	2032	30								■		
	Technisch reinigen, doorspuiten, schoonmaken	2,00	st	2025	1	■	■	■	■	■	■	■		■	■
90632 0	Terreinverlichting, armaturen buitenverlichting														
	Vervangen	45,00	st	2029	16					■					
90634 0	Terreinverlichting, lantaarnpalen														
	Vervangen	8,00	st	2050	48										
	Vervangen van onderdelen	8,00	st	2026	24		■								
90636 0	Terreinverlichting, lichtbakken														
	Vervangen	2,00	st	2029	18					■					
90711 1	Vlaggenmasten aluminium														
	Vervangen	3,00	st	2032	24								■		
90712 1	Rijwielrekken														
	Vervangen	12,00	m1	2032	30								■		
90722 1	Aanrijpaal														
	Vervangen	37,00	st	2032	30								■		
99	Algemeen														
99000 0	Meerjaren onderhoudsbegroting														
	Actualiseren	1,00	pst	2027	3			■			■			■	
99001 0	Klachtenonderhoud														

332209 • Sporthal De Rusheuvel (EXTRA controle)
Rusheuvelstraat 5 • Oss

Code/Element/Handeling		Locatie Element/Gebrek	Hvh	Ehd	Stj	Cy	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Uitvoeren			8452,00	bvo	2025	1										
99001 Aanbrengen monitoring																
6	Uitvoeren		1,00	pst	2026											
99102 Risico analyse legionella																
0	Vervangen douchekoppen en bediening		74,00	pst	2029	12										
	Vervangen mengventielen		74,00	pst	2029	12										
	Vervangen spoelsystemen		74,00	pst	2029	12										
	Bijstellen, naregelen, meten, nalopen		1,00	pst	2025	1										
	Reparatie lokale defecten, dagelijks onderhoud		1,00	pst	2025	1										
	Uitvoeren beheersmaatregelen		1,00	pst	2025	1										
	Vervangen keerkleppen		14,00	pst	2025	10										