

## **Bijlage 1.2 – Programma van Eisen**

### **Inrichting NEO**

#### **Perceel 1 – Meubilair**

Dit Programma van Eisen maakt onderdeel uit van de Europese aanbesteding voor Inrichting NEO ten behoeve van de Nidos Eigen Opvang (NEO) opvanglocaties van Stichting Nidos (hierna: Opdrachtgever). Het Programma van Eisen beschrijft de minimumeisen die van toepassing zijn op perceel 1 van deze opdracht. Van deze minimumeisen mag niet worden afgeweken, noch bij inschrijving, noch tijdens de uitvoering van de opdracht, tenzij nieuwe wet- of regelgeving anders gebiedt. Indien een inschrijving niet aan deze minimumeisen voldoet, leidt dit tot uitsluiting van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

Eisen m.b.t. de producten, de specificaties, de afmetingen en het materiaal zijn opgenomen in het Prijzenblad.

Vragen over het Programma van Eisen kunnen uitsluitend worden gesteld via de Nota van Inlichtingen. De daarin opgenomen antwoorden en bepalingen prevaleren boven hetgeen in dit document is vermeld.

Door in te schrijven op deze aanbesteding verklaart de inschrijver dit Programma van Eisen te hebben gelezen en begrepen, en onvoorwaardelijk aan de gestelde eisen te zullen voldoen.

## 1. Assortiment algemeen

| Omschrijving  | Specificaties                                                                                                                                                                 | Afmetingen                                                                      | Materiaal                       | Eenheid  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Bank driezits | Comfortabel, slijtvast, onderhoudsvriendelijk, slijtvast (min. 30.000 Martindale), eenvoudig reinigbaar, vlek- en waterafstotend, brandvertragend (EN13501-1, klasse B-s1d.0) | ca. 228 x 95 x 83 cm                                                            | hoogwaardig PU-leer of PVC-leer | Per Stuk |
| Bank hoek     | Comfortabel, onderhoudsvriendelijk, 4-zits, slijtvast (min. 30.000 Martindale), eenvoudig reinigbaar, vlek- en waterafstotend, brandvertragend (EN13501-1, klasse B-s1d.0)    | ca. Diepte: 95 cm, Hoogte: 83 cm, Breedte rechts: 257 cm, Breedte links: 257 cm | hoogwaardig PU-leer of PVC-leer | Per Stuk |
| Bank tweezits | Comfortabel, onderhoudsvriendelijk, slijtvast (min. 30.000 Martindale), eenvoudig reinigbaar, vlek- en waterafstotend, brandvertragend (EN13501-1, klasse B-s1d.0)            | ca. 190 x 95 x 83 cm                                                            | hoogwaardig PU-leer of PVC-leer | Per Stuk |
| Bank U-vorm   | Comfortabel, onderhoudsvriendelijk, geschikt voor groepsgebruik, modulaire opstelling mogelijk, slijtvast (min. 30.000)                                                       | ca. 300 x 200 x 85 cm                                                           | hoogwaardig PU-leer of PVC-leer | Per Stuk |

|                          |                                                                                                                     |                                  |                                                                  |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
|                          | Martindale), eenvoudig reinigbaar, vlek- en waterafstotend, brandvertragend (EN13501-1, klasse B-s1d.0)             |                                  |                                                                  |          |
| Bed 200 X 90             | Eenpersoonsbed, stevig frame, geschikt voor dagelijks gebruik, lattenbodern, robuust, goed ventilerend, brandveilig | ca. 200 x 90 cm                  | Gepoedercoat metaal, houten lattenbodern                         | Per Stuk |
| Bed boxspring coachkamer | Verend onderstel met vaste poten, geschikt voor matras 200 x 90 cm, stabiel                                         | ca. 200 x 90 x 30 cm             | Houten frame met pocketveringkern, geen stof                     | Per Stuk |
| Bed opklap               | Inclusief matras, matrasdikte ca. 12 cm, dwarsgespannen                                                             | ca. 200 x 90                     | Matraskern: HR-schuim SG 35                                      | Per Stuk |
| Bureau                   | Stabiel, krasvast blad, geschikt voor dagelijks gebruik                                                             | ca. 120 x 60 x 73 cm             | Blad met melamine of HPL, metalen of houten onderstel            | Per Stuk |
| Bureaustoel kantoor      | In hoogte verstelbaar, met rugleuning en wieljes, ergonomisch                                                       | zithoogte tussen ca. 46 en 56 cm | Kunststof, metaal en gestoffeerde rug/stoel (slijtvast)          | Per Stuk |
| Eettafel 4 personen      | Stevig blad, kras- en stootvast                                                                                     | ca. 120 x 80 x 75 cm             | Blad: melamine, HPL of linoleum. Onderstel: metaal of hout       | Per Stuk |
| Eettafel 6 personen      | Stevig blad, kras- en stootvast                                                                                     | ca. 160 x 80 x 75 cm             | Blad: melamine, HPL of linoleum. Onderstel: metaal of hout       | Per Stuk |
| Eettafel 8 personen      | Stevig blad, kras- en stootvast                                                                                     | ca. 200 x 90 x 75 cm             | Blad: melamine, HPL of linoleum. Onderstel: metaal of hout       | Per Stuk |
| Kast boeken              | Open voor opbergen van boeken                                                                                       | ca. 80 x 40 x 180 cm             | Spaanplaat of MDF met melamine of fineerafwerking                | Per Stuk |
| Kast kantoor             | Opslag voor mappen, met deuren                                                                                      | ca. 80 x 40 x 180 cm             | Spaanplaat of MDF met melamine of fineerafwerking                | Per Stuk |
| Kast kleding             | Voor 1 persoon, met hang- en leggedeelte en lade                                                                    | ca. 90 x 50 x 185                | Spaanplaat of MDF met melamine of fineerafwerking, metalen roede | Per Stuk |
| Kast locker              | Gesloten vakken met slot (mechanisch of cilinder), HOEVEEL VAKKEN?                                                  | ca. 90 x 50 x 180 cm             | Metaal of MDF met afwasbare coating                              | Per Stuk |
| Kast vakken              | Open vakken                                                                                                         | ca. 77x147                       | Spaanplaat of MDF met melamine of fineerafwerking, metalen roede | Per Stuk |
| Matras 200 X 90          | Geschikt voor intensief gebruik, afneembaar, waterdicht, brandvertragend (EN597-1/2)                                | ca. 200 x 90 x ±16 cm            | PU-coating, hoogwaardig schuim, incontinentiehoes                | Per Stuk |
| Matras boxspring         | Comfortabel matras, goede ventilatie, brandvertragend (EN 597-1/2)                                                  | ca. 200 x 90 x ±20 cm            | HR- of koudschuim                                                | Per Stuk |
| Nachtkastje              | 1-2 lades of vakken, stabiel, afwasbaar oppervlak                                                                   | ca. 40 x 40 x 50 cm              | Spaanplaat of MDF met melamine of fineer                         | Per Stuk |
| Picknicktafel            | Geschikt voor buitengebruik, vandalisbestendig, onderhoudsarm, 6 personen                                           | ca. 180 x 150 x 75 cm            | Geïmpregneerd hout of gerecycled kunststof met stalen frame      | Per Stuk |
| Salontafel               | Water- en stootvast blad, geschikt voor intensief gebruik                                                           | ca. 80 x 80 cm of 120 x 60 cm    | Toplaag: melamine, HPL, linoleum of edelfineer                   | Per Stuk |

|             |                                                        |                      |                                        |          |
|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------|
| Stoel       | eenvoudig te reinigen, geschikt voor dagelijks gebruik | Zithoogte ca. 45 cm  | Kunststof, eventueel met metalen frame | Per Stuk |
| Tuinstoelen | stapelbaar, binnen en buiten te gebruiken,             | Zithoogte ca. 43 cm  | Kunststof                              | Per Stuk |
| TV-meubel   | Geschikt voor TV tot 55 inch, met vakken of deurtjes   | ca. 120 x 40 x 50 cm | Spaanplaat/MDF met krasvaste afwerking | Per Stuk |

## 2. Assortiment specifiek

| Nummer | Eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.     | Opdrachtnemer dient op verzoek van Opdrachtgever bestelde producten in elkaar te kunnen zetten en gebruiksklaar af te leveren. Onder deze montage valt ook het eventueel borgen van stabiliteit (bijvoorbeeld verankering van kasten) indien dit vanuit veiligheid noodzakelijk is. Dit gaat op basis van een duidelijk vooraf gespecificeerde en door Opdrachtgever goedgekeurde prijsopgave. In deze prijsopgave dienen montagekosten per meubeltype (o.a. bank, bureau, stoel, kast) gespecificeerd te worden. |
| 2.     | Eventuele schade of gebreken ontstaan tijdens de montage zullen hersteld en vergoed worden door Opdrachtnemer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.     | Garantie op montage dient minimaal gelijk te zijn aan garantie op het meubilair zelf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.     | Het betreden van jongerenkamers door medewerkers van de Opdrachtnemer is uitsluitend toegestaan na overleg en met toestemming van de aanwezige medewerkers van de opvanglocatie. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden dient de privacy van de jongeren te allen tijde gerespecteerd te worden.                                                                                                                                                                                                              |
| 5.     | Meubilair dient door Opdrachtnemer tot aan de plek van bestemming binnen de woning geleverd te worden op de plek waar het meubel definitief komt te staan. Ongeacht verdieping.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6.     | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer is geschikt voor intensief gebruik tot minimaal 10 jaar in een meerpersoonsomgeving.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.     | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer bevat geen losse, instabiele onderdelen. Kast en hogere (1.50m) elementen moeten een mogelijkheid hebben tot muurverankering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.     | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer heeft een gemakkelijk schoon te maken oppervlak, welke bestand is tegen veelvuldig reinigen met gangbare, niet corrosieve schoonmaakmiddelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9.     | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer is kras- en vlekbestendig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|     |                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer is vochtwerend.                                                                                                                                                                                  |
| 11. | Te leveren meubilair door Opdrachtnemer is bestand tegen <del>veelvuldig</del> verplaatsen en herhaaldelijk monteren/demonteren t.b.v. herinrichting of verhuizing.                                                                      |
| 12. | Opdrachtnemer biedt levering van grotere bestellingen of producten aan in mogelijke deelorders, afgestemd op de (oplever)planning van locaties.                                                                                          |
| 13. | Opdrachtnemer beschikt over interne opslagcapaciteit indien levering tijdelijk moet worden uitgesteld op verzoek van Opdrachtgever.                                                                                                      |
| 14. | De door Opdrachtnemer te leveren artikelen hebben minimaal 2 jaar volledige garantie op materiaal- en constructiefouten.                                                                                                                 |
| 15. | De reserveonderdelen van de door Opdrachtnemer te leveren artikelen zijn minimaal 7 jaar na levering nog beschikbaar voor Opdrachtgever. Dit geldt voor zover de fabrikant of leverancier van het product dit kan garanderen.            |
| 16. | Opdrachtnemer biedt Opdrachtgever de mogelijkheid tot het innemen van oud meubilair bij de levering van nieuw meubilair. Deze oude artikelen worden meegenomen in een daarvoor bestemd recycle- of refurbishprogramma van Opdrachtnemer. |