

Nota van Inlichtingen, versie 1

“Uitvoering ecologisch onderzoek vleermuissoorten ten behoeve van het Soortenmanagementplan”

De inhoud van deze Nota van Inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsdocumenten. Daarmee maakt deze Nota van Inlichtingen ook deel uit van het overeen te komen contract.

Deze Nota van Inlichtingen is samengesteld uit de schriftelijke vragen die wij via TenderNed hebben ontvangen. De vragen zijn letterlijk (voor zover mogelijk) en geanonimiseerd overgenomen. De gemeente Noordoostpolder heeft de geanonimiseerde vragen en de antwoorden in deze Nota verwerkt.

Er is tot maandag 19 januari 2026, 10:00 uur de gelegenheid om vragen te stellen. Daarna volgt een volgende vragenronde waarbij u verduidelijkingsvragen kunt stellen over de gegeven antwoorden in de Nota van Inlichtingen versie 1.

Deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen versie 1 is op donderdag 21 januari 2026 gepubliceerd op TenderNed.

Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1.	Flevoland methode	In het Programma van Eisen staat dat de metingen dienen uitgevoerd te worden via de Methode Flevoland. Waar kunnen we een meer gedetailleerde beschrijving van die methode vinden? We kunnen op basis van de summier vermelde minimumvereisten (aantal rondes) zelf een methodevoorstel doen, maar indien al een vastgelegde Methode Flevoland bestaat dan volgen we die	De provincie Flevoland is akkoord gegaan met de uitvoering van een vleermuisonderzoek bestaande uit 7 bezoeken, uitgevoerd in combinatie met en conform de <i>Richtlijn Vleermuisonderzoek Grote Gebieden</i> (zie link). Doel is vooral kraam- en massawinter gewone dwergvleermuis en verblijven meervleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis. Voor tweekleurig geldt dat deze soort in het door de provincie uitgevoerde onderzoek wordt meegenomen. Het onderzoek dient uitgevoerd te worden conform het grote gebiedenprotocol, met de volgende expliciete afwijkingen: - Het aantal onderzoek rondes bedraagt 7 bezoeken in plaats van 11 bezoeken.



Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
			- Naast de standaardsoorten worden extra soorten onderzocht, conform de Methode Flevoland. - De onderzoekperioden en doelsoorten zijn vastgelegd in de bijgevoegde tabel uit de Methode Flevoland en dienen door de inschrijver te worden gevolgd. Het grote gebiedenprotocol bestaat uit een verkennend onderzoek en een daarop aansluitend basisonderzoek en documentatie van de data en bezoek verantwoording. Het verkennend onderzoek betreft een gebiedsdekkende quickscan en is bedoeld om per vleermuissoort inzicht te verkrijgen in de (potentieel) aanwezige soorten, de relevante structuren, de aanwezige leefgebieden en de mogelijke samenhang tussen leefgebieden van verschillende vleermuissoorten. Het basisonderzoek richt zich vervolgens op de vleermuissoorten, functies en verblijfplaatsen die algemeen voorkomen binnen bebouwd gebied in Nederland.