

Bijlage E - Lichtmastnummer

In het kader van de Europese aanbesteding volgens de
openbare procedure voor:

Onderhoud openbare verlichting

ten behoeve van de gemeente Vaals.

Kenmerk aanbestedende dienst: 2064_T543858

Datum: 31-08-2025

Status: Definitief

Bijlage E - Lichtmastnummer

01. De lichtmastnummering (stickers) van een verlichtingsobject dient geplaatst te worden op een hoogte (bovenkant sticker) tussen minimaal 190 cm en maximaal 200 cm ten opzichte van het maaiveld op de volgende wijze:

- I. **Bij wegen met een snelheidsbeperking t/m 30 km/u:**
Haaks op de weg. Nummering leesbaar van links naar rechts.
- II. **Bij wegen met een snelheidsbeperking > 30 km/u:**
Haaks op de weg leesbaar vanaf de aanrijdrichting. Nummering leesbaar van links naar rechts.

Mocht op eerder genoemde hoogte objecten aanwezig zijn waardoor het lichtmastnummer niet aangebracht kan worden dan dient de opdrachtnemer, middels foto's (te uploaden in onderhoudsmanagementsysteem OMS) ter onderbouwing, dit onmiddellijk melden bij de opdrachtgever via het onderhoudsmanagementsysteem OMS. De opdrachtgever zal dan binnen [3] werkdagen aangeven wat de vervolgacties zijn.

02. Het oppervlak voor het te plakken lichtmastnummer dient schoon en vetvrij te worden gemaakt. Eventueel aanwezige oude lichtmastnummers dienen te worden verwijderd, zodanig dat er géén beschadigingen ontstaan aan het verlichtingsobject.

03. Mocht volgens lid 02 het oude lichtmastnummer niet te verwijderen zijn dan is het toegestaan om het oude lichtmastnummer over te spuiten (middels een sjabloon) in een RAL-kleur van de huidige conservering van de lichtmast. Dit geldt voor verlichtingsobjecten welke voorzien zijn van een conserveringslaag. Dit dient dan wel altijd in overleg, via het onderhoudsmanagementsysteem OMS, te gebeuren met de opdrachtgever en hiervoor kan de opdrachtnemer géén extra kosten in rekening brengen.

04. Mocht volgens lid 02 het oude lichtmastnummer niet te verwijderen zijn en betreft het een verlichtingsobject, welke niet voorzien is van een conserveringslaag, dan dient het oude lichtmastnummer afgeplakt te worden met een "blanco" sticker, zodat deze niet meer leesbaar is. Dit dient dan wel altijd in overleg, via het onderhoudsmanagementsysteem OMS, te gebeuren met de opdrachtgever en hiervoor kan de opdrachtnemer géén extra kosten in rekening brengen.

05. Lichtmastnummers mogen niet worden geplakt als:

- I. het te beplakken verlichtingsobject nat is;
- II. het verlichtingsobject een temperatuur heeft lager dan 5 graden Celsius.

06. Voor het nummeren van verlichtingsobjecten dient men gebruik te maken van een sticker conform de specificaties vermeldt in figuur 1.

Voor het nummeren van verlichtingsobjecten waarbij bovengenoemde stickers niet passen betreffende maatvoering is het toegestaan om het verlichtingsobject met losse (kleinere) cijfers te nummeren en indien noodzakelijk op een andere hoogte en locatie dan beschreven in lid 01. Dit dient dan wel altijd in overleg, via het onderhoudsmanagementsysteem OMS, te gebeuren met de opdrachtgever en hiervoor kan de opdrachtnemer géén extra kosten in rekening brengen.

07. Voorgeschreven materialen mogen ook van een ander fabricaat zijn, mits gelijkwaardig.

08. Ter goedkeuring van lid 07 dient vooraf een monster van het lichtmastnummer aangeboden te worden bij de opdrachtgever. Zonder goedkeuring van de opdrachtgever is deze gerechtigd om de lichtmastnummers door de opdrachtnemer te laten vervangen zonder dat deze hiervoor kosten in rekening brengt.



Figuur 1: Lichtmastnummer Gemeente Vaals