

NOTA VAN INLICHTINGEN 25.030

Houtsberg – Eind (vak 5), Nederweert

Opdrachtgever: Gemeente Nederweert





Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 25.030

Houtsberg - Eind (vak 5), Nederweert

Opdrachtgever: gemeente Nederweert

Met: - 1 bijlage;
 - 1 inschrijvingsstaat.

Born, 10 oktober 2025
Plangroep Heggen B.V.

gezien: RH





Nota van Inlichtingen

Behorende bij bestek 25.030

De bij het bestek behorende inschrijvingsstaat komt te vervallen en wordt vervangen door de aan de nota van inlichtingen toegevoegde inschrijvingsstaat.

In het kader van het opgestelde bestek d.d. 29 augustus 2025 zijn de volgende vragen gesteld:

- zie antwoordformulier Nota van Inlichtingen d.d. 10 oktober 2025

De op basis van de aanpassing gewijzigde hoeveelheden zijn opgenomen in de nota van inlichtingen.
In het bestek d.d. 29 augustus 2025 worden de navolgende aanpassingen en wijzigingen verwerkt:



Inhoudsopgave

2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	9
1 Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden	11
10 Verkeersmaatregelen	11
102 Afzettingen	11
1021 <u>Afzettingen Fase 1</u>	11
1022 <u>Afzettingen Fase 2</u>	11
6 Bijkomende werkzaamheden	13
66 Algemene werkzaamheden	13
661 Algemene werkzaamheden	13
3. Bepalingen	15
81 Bitumineuze verhardingen	17
81 2 Asphaltverhardingen	17
81 22 Eisen en uitvoering Asphaltverhardingen	17
81 26 Bouwstoffen Asphaltverhardingen (Bepaling 81.26 komt te vervallen)	17





2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens





04 Bijlagen

De volgende bijlage wordt toegevoegd aan het bestek:

7. Antwoordformulier nota van inlichtingen d.d. 10 oktober 2025;





2.2 Nadere beschrijving





BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
10			Verkeersmaatregelen				
			Alle toe te passen verkeersmaatregelen dienen uitgevoerd te worden conform de CROW richtlijn "Werk in Uitvoering 96A/96B" Bij afwijkingen dient altijd overleg en toestemming te zijn van de opdrachtgever.				
			De aannemer dient als verlengstuk van de gemeente alle verkeersmaatregelen zelf af te stemmen met de bewoners, buurgemeenten, busmaatschappij, hulpdiensten, afvalinzamelaar en alle betrokken wegbeheerders.				
102			Afzettingen				
1021			<u>Afzettingen Fase 1</u>				
102110			In regel 3 wordt de tekst "werkzaamheden Fase 1" aangepast naar "werkzaamheden asfaltverharding rijweg, Fase 1"				
102110	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
			Ten behoeve van: werkzaamheden asfaltverharding rijweg, Fase 1				
		9.	Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waarschuwingshekken (breedte 2,5 m) voorzien van verkeersbord(en):	st			32,00 I
			- C01	st			32,00 I
			- J16	st			32,00 I
			Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).				
			Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen en verplaatsen.				
		.3.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
		.2	Met materiaal van de aannemer				
102120			In regel 3 wordt de tekst "werkzaamheden Fase 1" aangepast naar "werkzaamheden in de berm en inritten, Fase 1"				
102120	620299		Toepassen rijdende afzetting, incl. vkr's. 1323b	EUR		N	
			Ten behoeve van: werkzaamheden in de berm en inritten, Fase 1				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b				
			Inclusief inzet twee verkeersregelaars per dag.				
			Verkeersregelaar dient naast aanstellingspas SVN ook in het bezit te zijn van BRL9101.				
			Inclusief het verplaatsen van de rijdende afzetting.				
			Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			Bij 80 km/h wegen afbouwen naar 30 km/h door toepassen van een extra set borden 50 km/h.				
			Met materiaal van de aannemer				
1022			<u>Afzettingen Fase 2</u>				
102210			In regel 3 wordt de tekst "werkzaamheden Fase 2" aangepast naar "werkzaamheden asfaltverharding rijweg, Fase 2"				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102210	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: werkzaamheden asfaltverharding rijweg, Fase 2'	EUR		N	
		9.	Stationaire afzetting d.m.v. het plaatsen van waarschuwingshelmen (breedte 2,5 m) voorzien van verkeersbord(en):	st			14,00 I
			- C01	st			14,00 I
			- J16	st			14,00 I
			Inclusief alle bijbehorende bebording (voorwaarschuwing).				
			Gedurende het hele werk de afzetting meerdere malen opnemen en verplaatsen.				
		.3.	Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
102220			In regel 3 wordt de tekst "werkzaamheden Fase 2" aangepast naar "werkzaamheden in de berm en inritten, Fase 2"				
102220	620299		Toepassen rijdende afzetting, incl. vkr's. 1323b	EUR		N	
			Ten behoeve van: werkzaamheden in de berm en inritten, Fase 2				
			Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323b				
			Inclusief inzet twee verkeersregelaars per dag.				
			Verkeersregelaar dient naast aanstellingspas SVN ook in het bezit te zijn van BRL9101.				
			Inclusief het verplaatsen van de rijdende afzetting.				
			Toegepaste snelheid bij werk in uitvoering: V _{wiu} = 30 km/h				
			Bij 80 km/h wegen afbouwen naar 30 km/h door toepassen van een extra set borden 50 km/h.				
			Met materiaal van de aannemer				
							



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Bijkomende werkzaamheden				
66			Algemene werkzaamheden				
661			Algemene werkzaamheden				
661060			Bestekspost 661060 wordt toegevoegd aan dit bestek.				
661060	101199		Kosten werkzaamheden uit bepalingen deel 3	EUR		N	
			Betreft: Alle kosten voor werkzaamheden die voortkomen uit de				
			bepalingen in deel 3.				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					



3. B e p a l i n g e n





HFD PAR ART LID

81	Bitumineuze verhardingen
81 2	Asfaltverhardingen
81 22	Eisen en uitvoering Asfaltverhardingen
81 22 16	Eisen aan het resultaat: korrelverdeling (Bepaling 81.22.16 komt te vervallen)
81 26	Bouwstoffen Asfaltverhardingen (Bepaling 81.26 komt te vervallen)



Nota van Inlichtingen
Behorende bij bestek 25.030

Aldus opgemaakt te Born, 10 oktober 2025

Plangroep Heggen B.V.

R. Haenraets

Behoort bij: 25.030

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)





BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Verkeersmaatregelen & opruimingswerkzaamheden				
10	Verkeersmaatregelen				
101	Tekeningen en vooraankondiging werkzaamheden				
101010	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
101020	Toepassen vooraankondiging werkzaamheden	EUR		N	
101030	Toepassen full colour bermdrip.	st	2,00	V	
102	Afzettingen				
1021	<u>Afzettingen Fase 1</u>				
102110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Fase 1	EUR		N	
102120	Toepassen rijdende afzetting, incl. vkr's. 1323b	EUR		N	
1022	<u>Afzettingen Fase 2</u>				
102210	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, Fase 2	EUR		N	
102220	Toepassen rijdende afzetting, incl. vkr's. 1323b	EUR		N	
103	Algemeen				
103010	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.	st	20,00	V	
104	Omleidingsroutes				
104010	Toepassen grootschalige hoofdomleiding, Fase 1 en 2	EUR		N	
104020	Toepassen lokale hoofdomleiding, Fase 1	EUR		N	
104030	Toepassen lokale hoofdomleiding, Fase 2	EUR		N	
105	Inspecteren verkeersmaatregelen				
105010	Inspecteren tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR		N	
106	Boombescherming op bouwlocaties				
106010	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	150,00	V	
106020	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	25,00	V	
106030	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	15,00	V	
11	Opruimingswerkzaamheden				
111	Terreininrichting				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
111020	Verwijderen schampblokken, afv. verw.	st	12,00	V	
112	Groenvoorzieningen				
112010	Maaien gewas, <1000 m2.	are	120,00	V	
112020	Frezen terrein, <1000 m2.	are	120,00	V	
12	Verwijderen verhardingen				
121	Asfaltverhardingen				
1213	<u>Teerhoudende asfaltverharding</u>				
121310	Frezen teerhoudend asfalt, dik 50 mm.	m2	22.300,00	V	
121320	Frezen teerhoudend asfalt, dik 90 mm.	m2	4.200,00	V	
121330	Frezen teerhoudend asfalt, dik 60 mm, reproductievakken	m2	2.650,00	V	
121340	Profielfrezen teerhoudend asfalt, dik 50-90 mm.	m2	300,00	V	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121350	Vervoeren teerhoudende asfaltgranulaat, afvoeren.	ton	4.049,00V		
122	Straatwerk en kantopsluitingen				
122010	Opbreken betonstraatstenen, kf, 1,5 - 3,0 m, hergebruik.	m2	1.560,00V		
122020	Betonstraatstenen, kf, ontdoen van grond.	m2	1.400,00V		
122030	Vervoeren betonstraatstenen, kf.	m2	1.400,00V		
122040	Opbreken grasbetontegels, 600x400x120 mm, <1,5 m, hergebruik	m2	110,00V		
122050	Grasbetontegels, 600x400x120 mm ontdoen van grond.	m2	100,00V		
122060	Vervoeren grasbetontegels, 600x400x120 mm	m2	100,00V		
122070	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm, afv. verw.	m	300,00V		
122080	Opbreken kantlaag, 1 bss, kf, afv. verw.	m	200,00V		
122090	Vervoeren kantopsluitingen, opsluitbanden 100x200 mm	m	150,00V		
122100	Vervoeren kantopsluitingen, bss kf	m	100,00V		
122110	Verwijderen beton, afv. verw.	m2	100,00V		
2	Grondwerk				
20	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse landbodem				
200010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basishygiene.	EUR		N	
23	Grondwerk verhardingen				
230010	Grond ontgraven uit cunet rijweg, dik 0,09 m.	m3	150,00V		
230020	Grond verwerken in cunet rijweg, dik 0,09 m.	m3	150,00V		
230030	Grond ontgraven uit cunet inrit, dik 0,05 m.	m3	83,50V		
230040	Grond afvoeren, Industrie (aanneem).	m3	83,50V		
24	Grondwerk cultuurtechnisch				
242	Verwerken t.b.v. cultuurtechn. werkzaamheden				
242010	Teelgrond verwerken in bermen, dik 0-40 mm.	m3	240,00V		
242020	Profilieren van oppervlakken, bermen	m2	12.000,00V		
28	Bijkomende werkzaamheden grondwerk				
281	Algemene werkzaamheden				
281010	Uitvoeren verkennend bodemonderzoek	EUR		N	
4	Funderingen				
41	Aanbrengen funderingen				
411	Voorbereidende werkzaamheden				
411010	Profilieren en verdichten ondergrond.	m2	1.670,00V		
412	Aanbrengen funderingen				
412010	Aanbrengen menggranulaat 0/16 dik 0-50 mm, >2,0 m.	m2	1.670,00V		
5	Verhardingen				
51	Bitumineuze verhardingen				
511	Voorbereidende werkzaamheden				
511010	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	52.560,00V		
511020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	40,00V		
511030	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, < 1,50 m	m2	40,00V		
511040	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, 1,50-3,00 m	m2	2.650,00V		
511050	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken, > 3,00 m	m2	26.800,00V		
511060	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	80,00V		
511070	Aanbrengen kantvoorziening asfalt t.b.v fasering.	m	7,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
512	Asfalt CE				
512010	Aanbrengen asfaltwapening	m2	26.800,00V		
512020	Leveren emulsieasfaltbeton.	ton	682,50V		
512030	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 60 mm, 1,00 - 2,50 m	ton	398,00V		
512040	Aanbr. tussenlaag van asfaltbeton, 55 mm, >2,50 m	ton	3.685,00V		
512050	Aanbr. van een deklaag van asfaltbeton, 35 mm, >2,50 m	ton	2.349,00V		
512060	Aanbrengen steenslag op deklagen.	m2	26.840,00V		
52	Straatwerk en kantopsluitingen				
520010	Zagen asfaltverharding, dik 200 mm.	m	700,00V		
520020	Opbreken teerhoudend asfalt, dik 0,20 m, <1,50 m	m2	70,00V		
520030	Aanbrengen straatlaag, brekerzand dik 30 mm.	m2	1.670,00V		
520040	Vervoeren betonstraatstenen, kf.	m2	1.400,00V		
520050	Aanbrengen bss kf, 1,5 - 3,0 m, hergebruik in halfsteensverband	m2	1.250,00V		
520060	Aanbrengen bss kf, 1,5 - 3,0 m, hergebruik in elleboogverband	m2	60,00V		
520070	Aanbrengen bss kf, 1,5 - 3,0 m, hergebruik in keperverband	m2	250,00V		
520080	Vervoeren grasbetontegels, 600x400x120 mm	m2	100,00V		
520090	Aanbr. grasbetontegels ingezaaid met gras.	m2	110,00V		
520100	Leveren grasbetontegels, 600x400x120 mm	st	42,00V		
520110	Vervoeren kantopsluitingen, opsluitbanden 100x200 mm	m	150,00V		
520120	Vervoeren kantopsluitingen, bss kf	m	100,00V		
520130	Aanbr. kantlaag, 1 str. bss, kf	m	200,00V		
520140	Leveren betonstraatstenen, kf.	st	7.520,00V		
520150	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	300,00V		
520160	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm.	st	150,00V		
520170	Uitvullen/aanpassen siergrind	m2	170,00V		
520180	Aanbrengen inlage van kunststof, anti-worteldoek.	m2	20,00V		
6	Bijkomende werkzaamheden				
63	Markeringen				
632	Markering van wegenverf				
6323	<u>Figuratie</u>				
632310	Aanbr. markering -wegenverf-, driehoeken.	m2	2,00V		
633	Markering van thermoplast				
6331	<u>Lijnmarkering op een asfaltverharding</u>				
633110	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 0,5 - 0,5, (10).	m	21,00V		
633120	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 1 - 1, (10).	m	450,00V		
633130	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 3, (10).	km	8,30V		
633140	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 3 - 9, (10).	km	6,35V		
633150	Aanbr. lengtemark. -thermopl.-, 9 - 3, (10).	km	1,65V		
6335	<u>Figuratie op een asfaltverharding</u>				
633510	Aanbr. markering -thermopl.-, driehoeken.	m2	9,00V		
633520	Aanbr. markering -thermopl.-, 50 km/h zone.	m2	2,50V		
64	Straatmeubilair				
640010	Aanbrengen schampblokken, 600x450 mm	st	16,00V		
66	Algemene werkzaamheden				
661	Algemene werkzaamheden				
661010	Schoonhouden van openbare wegen.	EUR		N	
661020	Uitzetwerkzaamheden tijdens de uitvoering.	EUR		N	
661030	Controleren/aanpassen hoogtes/maatvoering.	EUR		N	
661050	Bestrijding stof, sproeien	keer	20,00V		



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
661060	Kosten werkzaamheden uit bepalingen deel 3	EUR		N	
662	Werkzaamheden t.b.v. omwonenden				
662010	In kennis stellen aanwonenden.	EUR		N	
662020	Verzamelen huisvuil/gft-container/PMD/papier/snoei	EUR		N	
662040	Bereikbaarheidsdienst calamiteiten.	EUR		N	
662050	Toepassen uitvoeringsomgevingsmanagement	EUR		N	
662070	Toegankelijk maken inritten.	st	65,00	V	
664	Revisiegegevens				
664010	Revisie nieuwe situatie.	EUR		N	
665	Kwaliteitsborging				
665010	Kwaliteitskeuringen.	EUR		N	
665020	Maken en onderzoek boorkern, t.b.v. controle asfaltkwaliteit.	st	26,00	V	
666	Meldingen en vergunningsaanvragen				
666010	Project aanmaken in Omgevingsloket DSO.	st	1,00	V	
666020	Graafmelding, Omgevingsloket DSO.	st	1,00	V	
666030	Aanvraag vergunningen omleiding.	st	1,00	V	
67	Groenvoorzieningen				
671	Aanbrengen groenvoorzieningen				
6711	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
671110	Spitten of ploegen, bermen.	are	120,00	V	
671130	Egaliseren, bermen.	are	120,00	V	
6715	<u>Bermen</u>				
671510	Zaaien bermen, vlak.	are	120,00	V	
7	Directiebehoeften				
71	Keet- & kantoorinrichting				
710010	Gebruik van directieverblijf.	EUR		N	
8	Inzetten van werknemers en materieel				
82	Inzetten werknemers				
820010	Inzetten werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	40,00	V	
820020	Inzetten werknemer bouwbedrijf, opperm. bestrating.	uur	40,00	V	
820030	Inzetten werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	24,00	V	
820040	Inzetten werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	40,00	V	
820050	Inzetten werknemers bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	32,00	V	
820060	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	1.000,00	V	
83	Inzetten materieel				
830010	Inzetten minigraver.	uur	40,00	V	
830030	Inzetten mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	40,00	V	
830040	Inzetten rupskraan, 1,5 m3.	uur	24,00	V	
830050	Inzetten vrachtauto 6 x 6.	uur	24,00	V	
830060	Inzetten vrachtauto 8 x 8.	uur	24,00	V	
830070	Inzetten compressor, incl. bediening.	uur	16,00	V	
	SUBTOTAAL				



RAW0046-154496

Nota van Inlichtingen behorende bij bestek 25.030
Houtsberg - Eind (vak 5), Nederweert
Opdrachtgever: gemeente Nederweert

Bladnr. 7 van 7

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkkerrein	EUR		N	
910060	Afsluiten CAR - verzekering.	EUR		N	
910100	Werkzaamheden m.b.t. V&G-plan.	EUR		N	
910120	Coördinatie werkzaamheden.	EUR		N	
910130	Opstellen straatwerkplan en logboek	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	75.000,00V		
950060	Stelpost leverantie bestratingsmaterialen, inritten.	EUR	5.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				