

Nota van Inlichtingen 1					 KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN																			
<table><tr><td>Naam Aanbesteding</td><td colspan="5">Openbare Europese Aanbestedingaxolotl dierenverblijven Hubrecht instituut</td></tr><tr><td>Datum</td><td colspan="5">vrijdag 24 oktober 2025</td></tr><tr><td>Aantal vragen</td><td colspan="5">50</td></tr></table>							Naam Aanbesteding	Openbare Europese Aanbestedingaxolotl dierenverblijven Hubrecht instituut					Datum	vrijdag 24 oktober 2025					Aantal vragen	50				
Naam Aanbesteding	Openbare Europese Aanbestedingaxolotl dierenverblijven Hubrecht instituut																							
Datum	vrijdag 24 oktober 2025																							
Aantal vragen	50																							
Legenda Kolommen																								
Nr.	Doorlopende nummering vraag/opmerking																							
Doc.	Op welk document vraag/opmerking betrekking heeft (BD = Beschrijvend document; PvE = Programma van Eisen; ARIV = Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden; C OvK = Concept Overeenkomst; B(nummer) = andere bijlage)																							
Par.	Op welke paragraaf/sectie/artikel/pagina de vraag betrekking heeft																							
Nr.	Doc.	Par.	Vraag/Opmkering	Antwoord																				
1	Schouw		Tijdens de schouw is aangegeven dat afmetingen van alle ruimtes aangeleverd kunnen worden. Kan maatvoering van lengte, breedte, hoogte van alle ruimtes en alle deuropeningen worden gedeeld? Bij hebben vermoedens dat de bijgevoegde autocad (dwg) tekening mogelijks afwijkt van de as-built werkelijkheid.	Zie aangepaste tekening, volgen uiterlijk dinsdag 28 oktober																				
2	Schouw		in de ruimte 0.72 en 0.73 en technische ruimte zijn afvoer goten aangebracht. Wat zijn de afmetingen en hoe zijn die gesitueerd in de ruimte?	Zie aangepaste tekening, volgen uiterlijk dinsdag 28 oktober																				
3	Lay-out		Op de geleverde layout is rechtsboven (rechts van ruimte 0.79_ een niet nader benoemde ruimte weergegeven. Is die toegankelijk, beschikbaar?	Nee, deze ruimte hoort er niet bij.																				
4	Lay-out		de technische ruimte heeft een doorgang rechtsboven (vanuit ruimte 0.79). Is het noodzakelijk deze vrij te houden of mag deze worden geblokkeerd?	Mag worden geblokkeerd, deur wordt dichtgezet, afgekit.																				
5	Lay-out		in de technische ruimte word een schuifdeur geplaatst. Wat zijn de afmetingen?	Zie aangepaste tekening, volgen uiterlijk dinsdag 28 oktober																				
6	Lay-out		de deur opening van ruimte 0.72 naar de gang word enkel gebruikt als nood uitgang, correct?	Correct, deur kan worden gebruikt als transport doorgang.																				
7	Schouw																							
8	Schouw		midden in de technische ruimte is een kolom voor leidingen weergegeven. Word die nog verwijderd? Indien dit niet zo is, wat zijn de afmetingen en hoe is die gesitueerd in de ruimte?	Kolom wordt niet verwijderd, is de hemelwaterleiding vanaf dak naar de vloer. Diameter 200mm positie zie aangepaste tekening																				
9	Schouw		In ruimte 0.72 is een uitsparing gesitueerd welke niet is ingetekend op de layout. Blijft deze uitsparing? Wat zijn de afmetingen en plaatsing in de ruimte?	Deze uitsparing is ons niet bekend.																				
10	Schouw		in ruimtes 0.72 en 0.78 zijn wasbakjes gepositioneerd. Dienen deze behouden te worden? Herpositionering en vervanging mogelijk in functie van optimale installatie layout?	Ja , posities handhaven, leidingwerk is al aanwezig.																				
11	Schouw																							
12	PvE	ALI-02	Op kruispunten en hoofdlooproutes wordt er een minimale vrije doorgangsruijte vereist van 120cm. Kan er schematisch weergegeven worden waar deze routes zijn? Deuren op deze route zijn ook 120cm? De maximale hoogte van een systeem mag max 215cm zijn: wij begrijpen dat dit excl. eventuele bovenliggende leidingen is – enkel de rekken?	Dagmaten worden toegevoegd aan tekening, volgt uiterlijk dindag 28 oktober. Deur technische ruimte (81C) is 70 cm. Indien nodig, kan deze tijdens de bouw, inrichting (al dan niet tijdelijk) verwijderd worden. Hoogte rekken max. 215cm, excl bovenleiding.																				
13	PvE	ALI-04	Rekening houden met aanpassingen in de afmetingen van de bakken. Wat wordt hier mee bedoeld?	De afmetingen van de tanks kunnen in de toekomst veranderen door eventuele nieuwe regelgeving.																				
14	PvE	A0TI-02	Er word gesteld dat filtersystemen in afzonderlijke ruimte geplaatst dienen te worden. Hoe werkt dit voor ruimte 0.78 en 0.79 waar de vlucht route is gesitueerd? mogen afvoer leidingen over/in de vloer van de vlucht route geplaatst worden richting de technische ruimte? of dienen deze hoog geplaatst te worden? Voldoet het plaatsen van een wandje tussen waterbehandeling en huisvestingsystemen?	Vluchtroute moet veilig zijn. Eventueel hoog plaatsen als doorgaan wordt gehinderd . De gangruimte tussen dierkamer kan gebruikt worden voor waterbehandeling (incl koelsysteem) zolang er maar voldoende werkruimte overblijft																				
15	PvE	EXP-02	Minimale ruimte tussen de etages is 324cm. Waarom is dit?	Totale rek hoogte mag de 2.30 m niet overschreiden. Bij voorkeur is deze lager i.v.m. eenvoudige toegang voor verzorgers en wetenschappers, De afstand tussen de rekken is afhankelijk van het aantal niveau wat nodig is om gewenste aantal bakken te plaatsen																				
16	PvE	EXP-03	Aantallen zijn niet duidelijk. Kan dit verder worden gespecificeerd? Dient er een separaat systeem geplaatst te worden voor 'dieren in isolatie'? Door het plaatsen van dividers kan de ruimte voor 650 juveniles uitgebreid worden naar minimaal 2600 ? - graag verduidelijken.	1)Experimentale kolononie: a.800 juvenile tanks, plus b.80 gtote tanks c.80aliter hebben we flexibele tot uitwisselbare tanks voor juvenile en mid size tanks. Nee, er hoeft geen speciaal rek voor isolatie dieren te komen als er eventueel ruimte overblijft om los rek erbij te plaatsen waarop de tanks zonder doorstroming geplaatst kunnen worden voor monitoring.																				
17	PvE	EXP-08	Wat zijn de specificaties voor het filtratie systeem? Indien die middels een ander filtratie systeem gerealiseerd kunnen worden is dat dan wenselijk?	Filtratie systeem moet bij voorkeur duurzaam zijn met zo min mogelijk gebruik van dispoisble producten en een lange levensduur .																				
18	PvE	EXP-10	Behoeft nadere specificatie – wat is de totale minimale capaciteit van beoogde UV-C behandeling?	U dient hiervoor uw eigen expertise en kennis in te zetten en een geschikt voorstel te doen.																				
19	PvE	EXP-12	Temp regeling 19 graden voor de experimentele faciliteit, kan dit bevestigd worden?	Breedng unit 19 graden. experimentele unit 23 graden.																				
20	PvE	EXP-13	Waarom word de capaciteit van het biologisch filter uitgedrukt in hoeveelheid droog voer?	mocht maximaal aantal dieren bekend zijn wat er in ontwerp past dan kan dit afgestemd worden op capaciteit biologisch filter voor beide systemen																				
21	PvE	BRE-03	Aantallen en DC-96 verwijzen naar een merk specifiek systeem, wat naar ons idee mogelijks duidt op een eliminerende voorkeur. Graag ontvangen duidelijk niet voorkeur specifieke specificaties waaraan alle mogelijke aanbieders aan kunnen voldoen. De maximale ruimte tussen de etages is 230cm. Waarom is dit?	Zie disclaimer pagina 3 van het Beschrijvend Document m.b.t. merknamen,. De genoemde merknamen en types zijn ter referentie en/of voorbeeld. Daarvoor mogen uiteraard passende alternatieven voor worden aangeboden, mits vergelijkbaar. BRE-03 gaat niet over tussenruimte, maar over aantallen tanks. Het is ons niet duidelijk waar uw vraag uw over 230 cm maximale ruimte tussen etages betrekking on heeft.																				
22	PvE	BRE-03	Kunnen omschrijvingen voor juveniles en adults verder gespecificeerd worden? Dienen de 6 fokparen geplaatst te worden in het mating systeem? Hooft deze vereiste niet onder 2.7 – mating systeem?	Adults zijn volwassen dieren in fok. Juveniles zijn nakomelingen. Het mating (parings) systeem-rek bestaat uit 6 tanks (a 27 liter) in een apart rek met watertemp 13 graden . In elk tank komen maximaal 2 volwassen dieren .																				
23	PvE	BRE-06	Er wordt een drum filter gevraagd. Graag duidelijke specificaties aanleveren zodat kan worden geëvalueerd of een ander filtersysteem ook voldoet.	drumfilter moet de aanwezige voerresten goed kunnen scheiden van het systeemwater . Filter maaswijdte tussen 40-60 uM																				
24	PvE	BRE-07	Er wordt een moving bed filter gevraagd. Graag specificaties aanleveren zodat gekeken kan worden of een ander filtersysteem ook afdoende is.	dit bewegend bed filter is een van de beste biologische filters . Als er een soortgelijk product is dit bespreekbaar bijvoorbeeld met lange levensduur en duurzaam materiaal																				
25	PvE	BRE-08	Er wordt een trickling filter gevraagd.	trickling filter is meest efficiënt voor verwijderen CO2.																				
26	PvE	BRE-09	Behoeft nadere specificatie – wat is de totale minimale capaciteit van beoogde UV-C behandeling? Graag specificaties aanleveren zodat gekeken kan worden of een ander filtersysteem ook afdoende is. Waterbehandeling hoeft nu niet in een separate ruimte geplaatst te worden?	U dient hiervoor uw eigen expertise en kennis in te zetten en een geschikt voorstel te doen.																				
27	PvE	BRE-11	Temp regeling is 23 graden voor breeding faciliteit? Kan dit bevestigd worden?	range 19-21 graden celcius , Maitng systeem is 13 graden (water temperatuur)																				
28	PvE	MAT-04	Er wordt een sedimentatiebekken met PP filtermateriaal gevraagd. Graag specificaties aanleveren zodat gekeken kan worden of een ander filtersysteem ook afdoende is.	Sedimentatie bekkens /bezinkers gemaakt van ander materiaal dan PP met lange levensduur kan ook gebruikt worden als het vuil makkelijk te verwijderen is en materiaal niet kwetsbaar bij periodieke reiniging																				
29	PvE	MAT-05	Er wordt een moving bed filter gevraagd. Graag specificaties aanleveren zodat gekeken kan worden of een ander filtersysteem ook afdoende is.	een bewegend bed filter is een van de beste biologische filters. Eventuele andere filter zijn bespreekbaar bijvoorbeeld met lange levensduur																				
30	PvE	MAT-06	Behoeft nadere specificatie – wat is de totale minimale capaciteit van beoogde UV-C behandeling?	U dient hiervoor uw eigen expertise en kennis in te zetten en een geschikt voorstel te doen.																				
31	PvE	MAT-07	Dient de waterkoeling in of buiten het systeem geplaatst te worden?	Buiten de dierkamer om verstoring van triling en geluidsoverlast voor dieren maximaal te beperking																				
32	Beschrijvend document		Ruimte 0.72 lijkt opgesplitst in ruimte a en b terwijl dit niet zichtbaar was tijdens de schouw en niet is aangegeven op de layout. Waar bevindt dit wandje zich en is het plaatsen van een wandje voldoende om huisvesting en waterbehandeling te scheiden? B0.72a dient voorzien te worden van een GMO filter.	Positie afscheiding zelf bepalen, wandje is voldoende. Ja, B0.72a dient te worden voorzien van een GMO filter.																				
33	BD	1.5 (pagina 10)	Onder het kopje 'Ventilatie en klimaatregeling" is aangegeven dat de centrale luchtbehandeling twee instelbare inblaas temperaturen kan leveren van 19 °C en 23 °C voor de respectievelijke ruimtes zoals aangegeven in de tabel met ruimtespecificaties. Is het daarbij mogelijk per ruimte de aangegeven temperatuur in te stellen? Kan worden aangegeven wat het luchtverversingsdebiet van de centrale luchtbehandeling is in aantal keer ruimtevolume per uur voor elke ruimte?	Nee, één vrij instelbare temperatuur. 8 maal per uur debiet																				
34	BD	1.5 (pagina 10)	Onder het kopje 'Ventilatie en klimaatregeling" is tevens aangegeven dat in de filterruimte een separate koelunit aanwezig is. Kan aangegeven worden wat de capaciteit van deze unit is? Tijdens de schouw hebben wij deze unit niet kunnen zien in deze ruimte.	Split-unit voelbaar 2 kW.																				
35	BD	4.3.2.1	Als Kerncompetentie wordt van aanbieder geëist dat voor een opdrachtgever een aquatisch diervverblijf voor amfibieën axolotls is geleverd t.b.v. minimaal 300 dieren. Dient deze faciliteit dan ook te voldoen aan eisen gesteld in de Europese richtlijn 2010/63/EU?	dit is van toepassing voor de breeding unit . voor de experimentele unit is een uitzondering aangevraagd bij CCO voor huisvesting experimentele axolotl in tanks (1) en (2) . -Size of tanks 1)Genotyping tank (DC-96) – 20 cm2 wateroppervlak per dier, minimum waterdiepte 4 cm. Deze kunnen in serie gezet worden met verwijderbare schotten 2)Juvenile tank - 45 cm2 wateroppervlakte per dier, minimum water diepte 8 cm. Idealiter > 2 dieren samenvoegen in 1 tank met verwijderbare schotten. 2 Dieren vereisen 90 cm2. 3)Mid-size tank – 262.5 cm2 wateropvlak, minimum water diepte 13 cm (EU directive compliant) 4)Large tank – 525 cm2 wateroppervlak, minimum water diepte 13 cm (EU directive compliant).																				
36	BD	4.3.2.1	Als Kerncompetentie 1 wordt van aanbieder geëist dat voor een opdrachtgever een aquatisch diervverblijf voor amfibieën axolotls is geleverd t.b.v. minimaal 300 dieren. Aangezien het houden van Axolotls voor onderzoek zeer beperkt is in de wereld (zie de huidige lijst van instituten via https://www.axobase.org/research_labs) is de kans op een dergelijk afgerond project voor aanbieders erg klein. Is het mogelijk de eis voor deze kerncompetentie uit te breiden naar aquatische amfibieën algemeen?	Akkoord																				
37	PvE	ALG-10/11	De technische levensduur van een gemiddelde installatie is 10+ jaar. Gedurende deze periode kan het zijn dat materialen door leveranciers uit productie worden genomen of producten worden veranderd. Mocht het onverhoopt zo zijn dat een materiaal niet meer leverbaar is gedurende de technische levensduur van de installatie, kan dan in overleg het best passende alternatief worden toegepast?	Nee , deze eis kan niet vervallen . Omwille van duurzaamheid en het voorkomen van onnodige verstoring van de dieren is een stabiel en goed bereikbaar electrische systeem noodzakelijk binnen.																				
38	PvE	ALG 12	Voor storingen door andere oorzaken buiten de invloedssfeer van aanbieder (bijvoorbeeld stroomuitval, problemen met watervoorziening, etc.) kan de geëiste oplossing van de storing binnen 48 uur niet worden gearandeerd. Is dit akkoord?	Ja , We zien wel graag dat voor dit systeem er voldoende onderdelen op voorraad zijn zodat vervanging van onderdelen																				
39	PvE	ALI-02	Op basis van onze huidige inzichten is het niet mogelijk een vrije ruimte van 90 cm rondom de geplande filterinstallaties in ruimte B0.81c (is dit op de tekening aangegeven met "technische ruimte"?). Er is simpelweg te weinig plaats in deze ruimte om de gevraagde vrije ruimte te kunnen garanderen. Is het mogelijk deze eis te laten vervallen?	Ja het is mogelijk deze eis van 90 cm te laten vervallen als er minimaal 70 cm overblijft																				

40	PvE	ALI-04	De Europese richtlijn 2010/63/EU geeft specifieke richtlijnen voor het houden van Axolotls. Er zijn minimale wateroppervlak en waterhoogtes aangegeven voor elke grootte klasse. In het ontwerp moeten deze richtlijnen worden gevolgd. Het moet wel duidelijk zijn dat als er evt. later wordt afgeweken van deze Europese richtlijn, het nodig kan zijn om de nu aangeboden tanks gedeeltelijk of geheel te vervangen voor andere tanks om te optimaliseren voor deze nieuwe richtlijn. Dit kan dan in een later stadium tot een extra investering voor deze nieuwe tanks leiden. Omdat evt. wijzigingen in de richtlijn of toepassing van de richtlijn op dit moment niet bij aanvrager nog aanbieder bekend zijn kan hiervoor niet worden geanticipeerd in de aanbieding. Is deze consequentie voldoende bekend bij aanvrager?	Grootte van de tanks 1) Genotyperingstank (DC-96) – 20 cm2 oppervlaktewater per dier, minimale waterdiepte 4 cm. Deze kunnen in serie worden geplaatst met verwijderbare scheidingswanden. 2) Juvenile tank – 45 cm2 oppervlaktewater per dier, minimale waterdiepte 8 cm. Idealiter kunnen er meer dan 2 in één tank worden geplaatst, met een verwijderbare scheidingswand. 2 dieren hebben bijvoorbeeld 90 cm2 nodig. 3) Middelgrote tank – 262,5 cm2 oppervlaktewater, minimale waterdiepte 13 cm (conform EU-richtlijn) 4) Grote tank – 525 cm2 oppervlaktewater, minimale waterdiepte 13 cm (conform EU-richtlijn)."
41	PvE	EXP-03	Kan worden aangegeven wat de maximale lichaamslengte is van juvenielen en adulten? Hierbij de lengte bepaling van de Europese richtlijn 2010/63/EU aanhouden: lichaamslengte is lengte van snuitpunt tot cloaca in cm.	1. Experimentele kolonie: a. 600 tanks voor jonge dieren (idealiter met tussenschotten voor efficiënt ruimtegebruik; elk tankcompartiment biedt plaats aan een dier met een SVL van 3 cm (SVL = snuit-tot-romplengte, cm). Zonder tussenschotten zou de tank idealiter één axolotl met een SVL van 6-8 cm huisvesten), plus b. 40 grote tanks (max 15 cm) c. Idealiter is er flexibiliteit om te wisselen tussen tanks voor jonge dieren en middelgrote tanks (max. 10 cm) 2. Fok kolonie a. 300 grote tranks (max 15 cm), plus b. 150 genotyperingstanks (max 2 cm) 3. Mating systeem: a. 6 mating tanks van 26 liter (max 15 cm)
42	PvE	EXP-03	Er wordt gevraagd om tanks voor 650 stuks Juvenielen en, bij gebruik van dividers in deze tanks, 2600 stuks Juvenielen. Uit de praktijk is bekend dat Axolotl boven een lengte van een paar cm individueel worden gehouden om agressie te vermijden. Voor de individuele houderij van Axolotls geeft de Europese richtlijn minimaal vereiste wateroppervlaktes per dier grootte categorie. Bij gebruik van dividers worden de dieren in elk compartiment nog steeds individueel gehouden en dan geldt de eis voor het minimaal vereiste wateroppervlak dan toch ook? Ter verduidelijking. Voor een Juveniel een lichaamslengte heeft van 9,5 cm is een wateroppervlakte per dier van 262,5 cm2 benodigd. Als er dan 3 dividers in deze tank worden aangebracht, resulterend in 4 compartimenten met ong. 65 cm2, voldoet geen van de compartimenten meer voor de individuele houderij van totaal 4 juvenielen (1 dier per compartiment). Kunt u uitleggen hoe ik het gebruik van dividers in de tanks moet toepassen en nog wat anders?	Grootte van de tanks 1) Genotyperingstank – 20 cm2 oppervlaktewater per dier, minimale waterdiepte 4 cm. Deze kunnen in serie worden geplaatst met verwijderbare scheidingswanden. 2) Tank voor jonge dieren – 45 cm2 oppervlaktewater per dier, minimale waterdiepte 8 cm. Idealiter kunnen er meer dan 2 in één tank worden geplaatst, met een verwijderbare scheidingswand. 2 dieren hebben bijvoorbeeld 90 cm2 nodig. 3) Middelgrote tank – 262,5 cm2 oppervlaktewater, minimale waterdiepte 13 cm (conform EU-richtlijn) 4) Grote tank – 525 cm2 oppervlaktewater, minimale waterdiepte 13 cm (conform EU-richtlijn)."
43	PvE	ALI-02 / EXP-03 / BRE-03	Op basis van de gevraagde aantallen tanks voor zowel het Experiment systeem als het Breeding systeem, daarbij rekening houdend met de eisen gesteld in de Europese richtlijn 2010/63/EU, is het met ons huidige inzicht niet mogelijk de in EXP-03 en BRE-03 gewenste aantallen tanks te plaatsen zonder sessies te doen aan bijvoorbeeld de in ALI-02 aangegeven werkafstand en doorgangsruimte. Er is aangegeven dat er tenminste de tanks voor de aangegeven dier groottes dienen te worden geplaatst, maar is hierin enige flexibiliteit mogelijk (in het aantal van de verschillende tanks of de aangegeven werkafstand en doorgangsruimte)?	De lopende CCD zou dit mogelijk moeten maken. Zie antwoord van 42.
44	PvE	BRE-01	De gevraagde DC-96 tanks (mits hiermee de tanks van R&D Aquatics uit de VS worden bedoeld (zie www.randdaquatics.com/dc-96-functionality.html)) hebben ieder 24 compartimenten met elk een wateroppervlakte van ong. 40 cm2 en een waterdiepte van maximaal 8 cm. Hiermee voldoen deze tanks niet aan de eisen gesteld voor de houderij van Axolotl in de Europese richtlijn 2010/63/EU. Kunt u aangeven wat de toepassing is van deze tanks en hoe dit zich verhoud tot deze Europese richtlijn?	In de lopende CCD -aanvraag wordt goedkeuring gevraagd voor het huisvesten van dieren buiten de de huidige Europese richtlijn , waarbij vloeroppervlak afwijkt van de standaard . We moeten rekening houden dat de regelgeving voor huisvesting amfibieën in de toekomst kan wijzigen . Daarom is het belangrijk dat de tankindeling flexibel blijft zodat deze eenvoudig kan worden aangepast aan nieuwe eisen
45	PvE	BRE-01	Er wordt gevraagd om 2 rekken met losse DC-96 tanks. Kunt u aangeven hoeveel DC-96 tanks gewenst zijn op deze twee rekken?	Op twee rekken zouden we graag 2 x 4 DC-96 tanks willen plaatsen
46	PvE	BRE-03	Er wordt ruimte geeist voor 6 fokparen (2 dieren per 27 liter en min. Bodemoppervlak van 1500 cm2). Klopt dit wel voor dit Breeding systeem? Of is deze eis misschien van toepassing op het mating systeem?	Voor de fok kolonie (fok voorraad) is gewenst : a.300 large tanks, plus b.150 genotyping tanks Mating (parings) system: a.6 x 27 L mating tanks (1500 cm2)
47	PvE	BRE-03	Kan worden aangegeven wat de maximale lichaamslengte is van fokdieren? Hierbij de lengte bepaling van de Europese richtlijn 2010/63/EU aanhouden: lichaamslengte is lengte van snuitpunt tot cloaca in cm.	De maximale dierengroottes die we in elk gevraagd aquarium zouden plaatsen (alles in SVL = snuit-tot-romplengte, cm). Aantal benodigde aquaria: 1. Breeding kolonie: a. 300 grote tanks (max 15 cm), plus b. 150 genotyping tanks (max 2 cm) 2. Mating systeem: a. 6 mating aquaria van 26 liter (max 15 cm) Er is geen nauwkeurige definitie van juvenielen en volwassen dieren, omdat het een continue groeiend dier is.
48	C OvK	4.4.1	Kan de betaling plaatsvinden met 40% na ondertekening, 50% na levering, installatie en acceptatie en 10% na afronding restpunten en opleverpunten?	Akkoord
49	C OvK	6	Wat is de garantietermijn voor dit project. In ARIV-2018 wordt geen termijn aangegeven (partijen kunnen een garantietermijn overeenkomen) en ook niet in de concept overeenkomst.	Statische elementen: 5 jaar Mechanische elementen: 2 jaar
50	B9		Kan op de tekening worden aangegeven wat de plaats is van ruimtes B072.A en B072.B binnen ruimte B072 en van de ruimtes B0.801c en B0.801a?	In ruimte 72 is het gewenst afhankelijk van de positie van de rekken een dunne scheiding te plaatsen om dieren in fok (matingssysteem) niet te sturen . Zie tevens vraag 32