



Provincie Noord-Brabant, aanbesteding

Apparatuurspecificatie

Versie 1 - 12 juni 2025



project	Provincie Noord-Brabant, aanbesteding
onderwerp	Apparatuurspecificatie
versienummer	1
onze referentie	O242328
behandeld door	A.P.Simone

INLEIDING

Dit document geeft per positie de uitgebreide omschrijving van het apparaat weer, waar mogelijk vergezeld van een foto.



DEEL AA - KOEL

AA.01

Onderbouwkoeling laag met een glasdeur, voor dranken
Linksdraaiend, antraciet



Algemene gegevens

Fabrikaat	Gamko of gelijkwaardig
Type	LG3/150LG84
Model	Maxiglass Noverta Premium

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,25 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	600 mm
Afmeting diepte	576 mm
Afmeting hoogte	840 / 850 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	135 x 33 cl
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Indeling en aantal deuren/laden	1x glasdeur
Temperatuurbereik	+2 tot +18 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Plint	De unit/ apparaat dient aan de voorzijde en eventuele zijzijden m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient aan de voorzijde 100 mm vanaf het blad naar achteren te verspringen
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Onderbouwkoeling met glasdeuren, voor dranken

2 secties, 2x glasdeur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko of gelijkwaardig
Type	MG3/250G
Model	Maxiglass

Technische gegevens

Verbruik	500 kWh per jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koelvermogen	0,19 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	900 mm
Afmeting diepte	576 mm
Afmeting hoogte	900 / 910 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	112 x 33 cl
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Indeling en aantal deuren/laden	2x glasdeur
Temperatuurbereik	+2 tot +18 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal zilvergrijs
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal antraciet
Opmerking	Machineruimte en ventilatie via achterzijde apparaat
Plint	De unit/ apparaat dient aan de voorzijde en eventuele zijzijden m.b.v. een roestvaststalen plint dicht gezet te worden. De plint dient aan de voorzijde 100 mm vanaf het blad naar achteren te verspringen.
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten
Verlichting	Dimbare LED verlichting max. 440 Lumen

Fustenkoeling, 1½ deurs

T.b.v. 1x 50 en 2x 20 l of 6x 20 l

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko of gelijkwaardig
Type	FK2-25/6
Model	Noverta Premium

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,5 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1110 mm
Afmeting diepte	567 mm
Afmeting hoogte	860 / 880 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud per deursegment	1x 50 en 2x 20 l of 6x 20 l, m
Indeling en aantal deuren/laden	1½ deurs, zie tekening voor locatie koelsegment
Temperatuurbereik	0 tot +7 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Fustenkoeling

T.b.v. 1x 50 of 4x 20 liter

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Gamko of gelijkwaardig
Type	FK25/4
Model	Fustenkoelkast 1-deurs

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,5 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Niet gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	880 mm
Afmeting diepte	570 mm
Afmeting hoogte	840 / 880 mm

Horecatechnische informatie


Inhoud per deursegment	1x 50 of 4x 20 liter
Temperatuurbereik	0 tot +7 °C
Temperatuurregeling	Elektronische thermostaat

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Antraciet gecoat plaatstaal
Materiaalsoort uitwendig	Gecoat plaatstaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Ijsblokjesmachine

Met ingebouwd bunker à 11 liter

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Type	IM-21CNE-HC

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Warmteafgifte	0,8 kW
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	398 mm
Afmeting diepte	451 mm
Afmeting hoogte	695 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit (produktie) ijsblokjes/schilferijs	25 kg/24 uur
--	--------------

Capaciteiten

Capaciteit bunker	11,5 kg
-------------------	---------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Slagvast kunststof
Opmerking warmteafgifte	Het apparaat dient zodanig ingebouwd te worden, dat voldoende lucht kan worden aangezogen en/of uitgeblazen kan worden
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Ijsschep
---	----------



Koelkast

Dubbel deurs, 2/1 GN diep, 1360 liter

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Type	Eco Plus K140CCG L2 8N 4CS
Model	Eco Plus K

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,3 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,6 kW
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koelmiddel)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1400 mm
Afmeting diepte	905 mm
Afmeting hoogte	2125 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Netto 1050 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, alsook een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Geleiders, 8 roestvaststalen draadroosters, potentiaal vrij contact en droge werking
------------------------------------	--



Koelkast

Enkel deurs, 2/1 GN diep

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Type	M70LDR
Model	Premier

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,3 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	690 mm
Afmeting diepte	920 mm
Afmeting hoogte	2100 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Bruto inhoud 700 en bruikbaar netto inhoud 475 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	-5 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, alsook een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering

Uitvoering

Isolatie	70 mm
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	4 grijs nylon gecoate stalen draadroosters, LED verlichting en voetpedaal
------------------------------------	---



Onderbouwkoeling, food (frame)

2 laden secties

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Model	Premier K2 B LE

Technische gegevens

Verbruik	317 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,2 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1310 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880-930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	2 laden secties
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Sloten

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

Onderbouwkoeling, food (frame)

3 deur secties

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Model	Premier K3 B LE

Technische gegevens

Verbruik	474 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,4 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	1753 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	880 - 930 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	3 deur secties
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Sloten

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

Onderbouwkoeling, food (frame)

4 laden secties

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Model	Premier K4 B LE

Technische gegevens

Verbruik	481 kWh/jaar
Elektrisch vermogen 230V	0,1 kW
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen	0,35 kW
Koudemiddel	R290 (natuurlijk koudemiddel)
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte	2163 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	835 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Afsluitbaar	Voorzien van slot, koelingen van hetzelfde merk moeten met één en dezelfde sleutel te openen zijn.
Indeling en aantal deuren/laden	4 laden secties
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	+2 tot +12 °C
Temperatuurregeling	Middels elektronisch controlepaneel

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Plafondisolatie
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Sloten

Exclusief

Exclusief	Werkblad
-----------	----------

AA.11

Opzetsaladière

Met glas, 6x 1/3 GN



Algemene gegevens

Type VPG1400

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,2 kW
Koudemiddel 134a
Ontdooiing Automatisch
Verdamper Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte 1420 mm
Afmeting diepte 380 mm
Afmeting hoogte 240 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit Gastronorm maatvoering, gelijk aan 6 x 1/3 GN
Temperatuurbereik +2 tot + 10 °C
Temperatuurregeling Middels tiptoetsen

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

AA.12

Opzetsaladière

Met glas, 8x 1/3 GN



Algemene gegevens

Type VPG1800

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V 0,2 kW
Koudemiddel 134a
Ontdooiing Automatisch
Verdamper Gecoat

Afmetingen

Afmeting breedte 1800 mm
Afmeting diepte 380 mm
Afmeting hoogte 240 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit Gastronorm maatvoering, gelijk aan 8 x 1/3 GN
Temperatuurbereik +2 tot + 10 °C
Temperatuurregeling Middels tiptoetsen

Uitvoering

Materiaalsoort Roestvaststaal

Schilferijsmachine

Bunkercapaciteit 144 kg

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Type	FM 170AFE/ B-301SA

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Koudemiddel	R134a
Condenswater via	Afvoer
Afvoerdiameter	40 mm
Warmteafgifte	1,5 kW
Ontdooiing	Automatisch

Afmetingen

Afmeting breedte	560 mm
Afmeting diepte	820 mm
Afmeting hoogte	1800 mm

Horecatechnische informatie

Capaciteit (produktie) ijsblokjes/schilferijs	170 kg/24 uur
--	---------------

Capaciteiten

Capaciteit bunker	144 kg
-------------------	--------

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Slagvast kunststof
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	IJsschep
------------------------------------	----------

Vriestkast zonder compressor

Enkel deurs, 2/1 GN diep

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Hoshizaki Gram of gelijkwaardig
Type	F 70 CCF L2 4N
Model	Eco plus

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,4 kW
Koudemiddel	R600a (natuurlijk koudemiddel)
Condenswater via	Herverdamping
Koelvermogen via vriesset (bij -30°C)	0,49 kW
Ontdooiing	Automatisch
Verdamper	Gecoat
Gewicht	136 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	700 mm
Afmeting diepte	905 mm
Afmeting hoogte	2125 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	Bruto 610 en bruikbaar netto inhoud 458 liter
Afsluitbaar	Voorzien van slot. Indien er meerdere koelingen van hetzelfde merk in het bestek staan moeten alle koelingen met één en dezelfde sleutel te openen zijn
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	-25 tot -5 °C
Temperatuurregeling	Elektronische besturing voorzien van serviceprogramma en fout diagnose, ledverlichting een akoestisch deuralarm en toetsenblokkering

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Geleiders en 4 grijze nylon gecoate draadroosters
------------------------------------	---

DEEL AB - KOEL KLEIN

AB.01



Melkdispenser

1 tappunt, 1x 10 liter

Algemene gegevens

Fabrikaat	Autonumis of gelijkwaardig
Type	NU

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
Koudemiddel	R134a

Afmetingen

Afmeting breedte	360 mm
Afmeting diepte	477 mm
Afmeting hoogte	809 mm

Horecatechnische informatie

Aantal tappunten	1 stuk(s)
Inhoud per tappunt	1 gallon, 13,6 liter
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Verpakking	Bag in box

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	MilkKrate
------------------------------------	-----------

Waterkoeler

Leidingwaterkoeler, tafelmodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Waterlogic of gelijkwaardig
Type	WL3000 koud

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,0 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Gewicht	29 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	500 mm
Afmeting diepte	520 mm
Afmeting hoogte	540 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud	4 liter
Aantal tappunten	1 stuk(s)
Capaciteit	100 glazen per uur
Temperatuurbereik	3 tot 12 °C

Uitvoering


Opmerking	De minimale afstand tussen de wasmachinekraan en de vloer of het aanrechtblad bedraagt 25 cm i.v.m. het monteren van een controleerbare keerklep, een waterstop en een wartel.
Uitvoering	Zwart/grijs

DEEL BA - WARM

BA.01

Bain-marie 1/1 GN

Drop-in



Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	IEW 250
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	2,4 kW
Afvoerdiameter	40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Positie aftapkraan	Onderzijde
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen

Uitvoering


Materiaalsoort	Roestvaststaal
Watervulling bain-marie	Handmatig

Exclusief

Exclusief	Inzetpannen
-----------	-------------

Bakplaat 1/1 GN, keramisch

Drop-in

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	IEB 231
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	2,5 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Afmeting bakplaat breedte	320 mm
Afmeting bakplaat diepte	490 mm
Temperatuurbereik	300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type bakplaat	Keramisch
Vermogen (kook) zones	2,5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Combi steamer 6 1/1 GN

iCombi Pro, rechts draaiend

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rational of gelijkwaardig
Type	iCombi Pro 6-1/1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10,8 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	850 mm
Afmeting diepte	842 mm
Afmeting hoogte	804 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	6 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Rechts draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

Combi steamer 6 1/1 GN

iCombi Pro, links draaiend

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rational of gelijkwaardig
Type	iCombi Pro 6-1/1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10,8 kW
Afzekeren	16 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	850 mm
Afmeting diepte	842 mm
Afmeting hoogte	804 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	6 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

Combi steamer 10 1/1 GN

iCombi Pro, rechtsdraaiend

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rational of gelijkwaardig
Type	iCombi Pro 10-1/1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	18,9 kW
Afzekeren	32 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	850 mm
Afmeting diepte	842 mm
Afmeting hoogte	1064 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	10 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Rechts draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

Combi steamer 10 1/1 GN

iCombi Pro, links draaiend

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Rational of gelijkwaardig
Type	iCombi Pro 10-1/1

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	18,9 kW
Afzekeren	32 Ampère
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	50 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	850 mm
Afmeting diepte	842 mm
Afmeting hoogte	1067 mm

Horecatechnische informatie

Aantal geleiders	10 stuk(s)
Temperatuur uitlezing	Digitaal
Temperatuurbereik	30 tot 300 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknop en tiptoetsen
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kerntemperatuurmeter (voorzien van 6 meetpunten) en handdouche met oprolautomaat
------------------------------------	--

Exclusief

Exclusief	Platen, roosters en bakken
-----------	----------------------------

BA.07

Friteuse 1 pans, drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	IEF 124
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	9,0 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	360 mm

Horecatechnische informatie

Aantal pannen	1 stuk(s)
Inhoud per pan	12 liter
Positie aftapkraan	Onderzijde
Temperatuurbereik	100 tot 195 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Vermogen per frituurpan	9 kW


Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Deksel, bodemzeef, frituurmand (1x)
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Vetopvangbak met zeef (antiklots uitvoering, en deksel)

BA.08



Kookunit 2 zones, inductie, drop-in

Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	IEH 350
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	10 kW
--------------------------	-------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	2 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Inductie
Vermogen (kook) zones	2x 5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Minimale afstand sparing t.o.v. voorzijde meubel	58 mm

Wok, inductie, drop-in**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	IEC 200
Afmeting sparing breedte	375 mm

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	5,0 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	400 mm
Afmeting diepte	610 mm
Afmeting hoogte	200 mm

Horecatechnische informatie

Aantal (kook)zones	1 stuk(s)
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type (kook) unit	Inductie
Vermogen (kook) zones	1x 5 kW

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Minimale afstand sparing t.o.v. voorzijde meubel	58 mm

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Wokpan
---	--------

Kookketel 60 liter

Niet kantelbaar

Algemene gegevens

Fabrikaat	Ascobloc of gelijkwaardig
Type	MES 060
Model	Ascoline 850

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	12,5 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	700 mm
Afmeting diepte	856 mm
Afmeting hoogte	850 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud bruto	60 liter
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen

Uitvoering


Afwerking wandaansluiting	Middels een roestvaststalen muurverbindingsprofiel van 50 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Opmerking	De overkook afvoer dient te worden aangesloten op de vaste afvoer of op de vloergoot
Plint	Roestvaststaal
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Overige gegevens

Type kraan	Meng-/ zwenkkraan met keramische schijven
------------	---

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Zeefbodem
------------------------------------	-----------



DEEL BB - WARM KLEIN

BB.01

Keukenmachine/ foodprocessor

Magimix



Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,1 kW
Gewicht	11 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	210 mm
Afmeting diepte	260 mm
Afmeting hoogte	445 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Mengkom 3,6 liter, mid kom 2,6 liter en mini kom 1,2 liter
------------------------------------	--

BB.02

Waterkoker inbouw (Quooker)

35 liter per uur



Algemene gegevens

Fabrikaat	Quooker of gelijkwaardig
Type	PRO-7

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	3,0 kW
Koudwater aansluiting	15 mm
Inhoud vloeistofvat	7 liter

Afmetingen

Afmetingen vloeistofvat	Diameter 200 mm, hoogte 470 mm
-------------------------	--------------------------------

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels draaiknop
Capaciteit waterkoker	35 ltr/uur
Opwarmtijd (20-100°C)	15 min.
Zettijd per kan	20 sec.

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Kraan 'Nordic Square Single Tap' chroom
------------------------------------	---

BB.03**Koffiezetapparaat**

Snelfilter, 18 liter per uur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Bravilor Bonamat of gelijkwaardig
Type	Tha

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	2,3 kW
Koudwater aansluiting	12 mm

Afmetingen

Afmeting breedte	235 mm
Afmeting diepte	406 mm
Afmeting hoogte	545 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Handmatig
Gebruik	Voor kleine voorzieningen
Capaciteit	18 liter per uur (144 kopjes)
Zettijd per kan	480 sec.

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	1x Airpot Furento roestvrijstaal
---	----------------------------------

BB.04**Magnetron**

Basismodel

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Panasonic of gelijkwaardig
Type	NE-1027
Model	Pro

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,5 kW
Effectief vermogen	1 kW

Afmetingen

Afmeting breedte	510 mm
Afmeting diepte	360 mm
Afmeting hoogte	306 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels draaiknoppen en tiptoetsen
Inhoud bruto	22 liter
Draairichting deur	Links draaiend

Uitvoering

Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal
Materiaalsoort uitwendig	Roestvaststaal

BB.05**Bar blender**

2,4 liter

Algemene gegevens

Fabrikaat	Santos of gelijkwaardig
Model	Barblender 62A

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	1,0 kW
Gewicht	8 kg

Afmetingen

Afmeting breedte	200 mm
Afmeting diepte	247 mm
Afmeting hoogte	441 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen
Inhoud bruto	2,4 liter

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof
----------------	-----------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Maatbeker
------------------------------------	-----------

BB.06**Snijmachine****Algemene gegevens**

Fabrikaat	Berkel of gelijkwaardig
Type	834 S
Model	Safe
Leverancier	Deko

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,2 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	625 mm
Afmeting diepte	585 mm
Afmeting hoogte	460 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Drukschakelaar
-----------	----------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

BB.07**Vacumeermachine**

Tafelmodel

Algemene gegevens

Fabrikaat	Henkelman of gelijkwaardig
Type	42
Model	Jumbo

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	0,6 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmeting breedte	490 mm
Afmeting diepte	525 mm
Afmeting hoogte	430 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels tiptoetsen.
Capaciteit	16 m3 per uur, cyclustijd 20-40 seconden
Display-uitlezing	Digitaal en analoog

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Materiaalsoort inwendig	Roestvaststaal

BB.08**Warmhoudkast met schuifdeuren**

Onderbouw

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 230V	3,0 kW
--------------------------	--------

Afmetingen

Afmetingen	1200
------------	------

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	2 (inclusief bodemschap)
Temperatuurbereik	60 tot 80 °C
Temperatuurregeling	Middels draaiknoppen
Type deur	Schuifdeur

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
----------------	----------------

Warmtebrug met schap
Maatwerk met 6 halotherm lampen



Algemene gegevens	
Fabrikaat	Groku, Olbro of gelijkwaardig
Technische gegevens	
Elektrisch vermogen 230V	3,0 kW
Horecatechnische informatie	
Temperatuurbereik	70 tot 90 °C
Temperatuurregeling	Per element een dimmer
Type verwarmingselement	Halotherm
Vermogen per verwarmingselement	0,5 kW
Uitvoering	
Materiaalsoort	Roestvaststaal en gehard glas
Overige gegevens	
Aantal verwarmingelementen	6 stuk(s)

DEEL CA - VAAT

CA.01

Dienbladentransportsysteem

Eindigend in een dienbladenstapelaar



Algemene gegevens

Fabrikaat

Hobart, Meiko, Metos of Rhima

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V

3,0 kW

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Afmetingen

Afmeting lengte (t)

40 meter, 2x 90gr bochten

Afmeting diepte

450 mm

Afmeting hoogte

900 - 1200 mm

Hoogte inname station

De hoogte aan de gastzijde is 900 mm.

Horecatechnische informatie

Besturing

D.m.v. PLC-systeem

Buffersensoren

Het systeem moet uitgevoerd zijn met een buffersysteem die de dienbladen verzameld voor het sorteerstation

Capaciteiten

Transport snelheid

Instelbaar (niet voor de gebruiker)

Transportsnelheid instelling

De snelheid is variabel instelbaar (instelling achter slot)

Uitvoering

Frame

Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm

Opstelling

Beginnend bij inname, stijgend en dan boven sorteertafel eindigend in stapelaar

Materiaalsoort transportband

Roestvaststaal. Het roestvaststalen bed dient naadloos uitgevoerd te worden met opgezette roestvaststalen kantprofielen

Mechanische eindschakelaar

De transportband dient voorzien te zijn van o.a. detectie van: 1. een niet leeg dienblad voorbij het sorteerstation. 2 een bijna volle dienbladenstapelaar.

Opmerking

Maximale stijging is 70 mm per meter

Unit geplaatst op

Roestvaststalen stelpoten

Overige gegevens

Baanbreedte

450 mm

Bedhoogte

200 mm

Positie motorkast

Plaats en aantal moterkasten a.d.h.v. de tekening bepalen

Type koord

Polyurethaan, 15 mm

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Stapelaar detectie

CA.02



Geluidskap, paneel en plint

Algemene gegevens

Fabrikaat

Hobart, Meiko of Rhima

Afmetingen

Afmetingen

De uitvoering en de afmeting dienen aan de bouwkundige situatie aangepast te worden

Uitvoering

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Uitvoering

Geluidskap met onder het dienbladentransportsysteem een demontabel paneel met daaronder een vaste plint.

Uitvoering

De kap dient de geluidsoverlast naar het restaurant toe zo veel mogelijk te beperken.

CA.03



Sorteerstation hoog-laag

Voor 6 korven

Algemene gegevens

Fabrikaat

Hobart, Meiko, Metos of Rhima

Technische gegevens

Aarding

Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden

Koudwater aansluiting

15 mm

Warmwater aansluiting

15 mm

Afvoerdiameter

40 mm

Wandverstevinging

Gehele wandhoogte

Afmetingen

Afmeting breedte

3300 mm

Afmeting diepte

1150 mm

Afmeting hoogte

850 - 1260 - 1815 mm

Horecatechnische informatie

Aantal korven

6 stuk(s)

Besturing

Door middel van PLC's

Doorschui/- inloophoogte

350 mm

Uitvoering

Afwerking wandaansluiting

De wandafwerking dient aan de achterzijde en/of aan de zijkanten te zijn voorzien van een blokprofiel, 100 mm hoog

Frame

Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm, afstand tussen poten dient minimaal 400 mm te zijn (ook met poten van andere apparatuur)

Unit geplaatst op

Roestvaststalen stelpoten. Indien de unit tegen een wand geplaatst is, dient het geheel semi-vrijhangend uitgevoerd te worden

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)

Een bovenschap t.b.v. de opslag van korven

Uitvoering

De korven zijn geplaatst op uitneembare roestvrijstalen roosters (reinigbaar in vaatspoelmachine).

De opvangbak onder de korven loopt op afschot naar een 1/1 GN opvangzeef die aan de voorkant uit te nemen is. De opvangbak is voorzien van sproeinozzles die regelmatig in werking treden om het vuil weg te spoelen.

CA.04

Afvalbak, 150 liter ten behoeve van afvalinname

Vierkante kunststof bak met deksel



Algemene gegevens

Fabrikaat	Rubbermaid of gelijkwaardig
Type	3536

Afmetingen

Afmeting breedte	595 mm
Afmeting diepte	595 mm
Afmeting hoogte	730 mm

Horecatechnische informatie

Inhoud bruto	151,5 liter
--------------	-------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof
----------------	-----------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Deksel
------------------------------------	--------

CA.05

Transportband t.b.v. vaatspoelkorven

20 meter



Algemene gegevens

Fabrikaat	Hobart, Meiko, Metos of Rhima
-----------	-------------------------------

Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Afvoerdiameter	40 mm

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	20 meter
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	800 - 900 mm

Horecatechnische informatie

Besturing	Via vaatspoelmachine
-----------	----------------------

Capaciteiten

Transport snelheid	Afgestemd op hoogste snelheid spoelmachine
--------------------	--

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm
Materiaalsoort frame	Roestvaststaal
Opstelling	1x 90gr bocht
Materiaalsoort transportband	Flexlamellen poly-oxymethyleen, circa 220 mm. De flexlamellen dienen uitneembaar en daardoor goed te reinigen zijn
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Pannen spoeltafel semi-vrijhangend

Voorzijde voorzien van poten

Algemene gegevens

Fabrikaat	Groku, Olbro of gelijkwaardig
-----------	-------------------------------

Technische gegevens

Aarding	Alle geleidende materialen dienen van een deugdelijke aardingsmogelijkheid voorzien te zijn, in overleg met de installateur dient de uiteindelijke aarding bepaald te worden
Koudwater aansluiting	15 mm
Afvoerdiameter	40 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Wandverstevinging	Van vloer tot 1000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte (t)	2000
Afmeting diepte	750 mm
Afmeting hoogte	900 mm
Afstand vloer - onderbouw	250 mm

Horecatechnische informatie

Aantal spoelbakken	1 (400x600mm)
Afmeting spoel/inweekbak	700 x 440 x 320 mm

Uitvoering


Afwerking wandaansluiting	De wandafwerking dient aan de achterzijde en/of aan de zijkant(en) te zijn voorzien van een blokprofiel, 40 mm hoog
Materiaalsoort blad	Het blad dient vervaardigd te zijn uit roestvaststaalplaat met een dikte van 1,25 mm en dient onderlijmd te zijn met watervast multiplex. De dikte van het blad bedraagt 40 mm.
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten (voorzijde)
Waterkering	Rondom de spoelbak(ken) is het blad voorzien van een waterkering

Overige gegevens

Type handdouche	Voorspoeldouche typ EB-107C waterbesparende handdouche
Type kraan	T&S EU-6DP12 mengkraan met keramische schijven

Korventransportmachine met droogzone

WD/ICS+, 128 korven per uur

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Wexiodisk of gelijkwaardig
Type	243 ICS+, T90

Technische gegevens

Elektrisch vermogen 400V	46,1 kW
Afzekeren	80 Ampère
Onthardkoudwater aansluiting	22 mm
Onthardkoudwater verbruik (gem.)	300 ltr/uur
Onthardkoudwater aansl. druk	Minimaal 250 kPa
Onthardwarmwater aansluiting	22 mm
Onthardwarmwater verbruik	Machine vraagt 180 l van 60 °C, met een tussenpose van 3 uur
Afvoerdiameter	50 mm
Aantal opstarts per dag	2
Tijdsduur tussen 2 opstarts	3 uur
Geluidsniveau	Op 1 meter afstand 68 dB(A)

Afmetingen

Afmeting breedte	3155 mm
Afmeting diepte	697 mm
Afmeting hoogte	1675 mm

Horecatechnische informatie

Bediening	Middels drukknop
Besturing	Draaiknop
Korfgrootte	500 x 500 mm
Doorschuif-/ inloophoogte	430 mm

Capaciteiten

Capaciteit bij hoogste snelheid	210 korven/uur
Capaciteit volgens DIN 10510	128 korven/uur

Tankinhoud/pompcapaciteit per zone

Pompcapaciteit voorspoelzone	1,5 kW
Tankinhoud voorspoelzone	77 liter
Temperatuur voorspoelzone	40 °C
Pompcapaciteit chemische waszone	1,5 kW
Tankinhoud chemische waszone	100 liter
Temperatuur chemische waszone	60 °C
Pompcapaciteit naspoelzone	0,1 kW
Tankinhoud naspoelzone	6 liter
Temperatuur naspoelzone	85 °C

Uitvoering

Dubbelwandig geïsoleerd	Ja
Materiaaltype inwendig	Roestvaststaal
Materiaaltype uitwendig	Roestvaststaal
Opgebouwd uit volgende zones	Voorspoelzone, chemische waszone, naspoelzone en droogzone
Unit geplaatst op	Roestvaststalen stelpoten

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	6 korven voor de opstart
---	--------------------------

Exclusief

Zeepdoseringssysteem

Het zeepdoseringssysteem wordt door derden geleverd. Na gunning van de opdracht dient de leverancier van de vaatspoelmachine het contact tussen de verschillende partijen te initiëren

CA.08**Bocht 180°, aangedreven****Algemene gegevens**

Fabrikaat

Hobart, Meiko, Metos of Rhima

Type

Best passend bij deze vaatspoelsituatie

Afmetingen

Afmeting breedte

Max. 1450 mm

Afmeting diepte

Max. 840 mm

Afmeting hoogte

900 mm

Horecatechnische informatie

Besturing

Via vaatspoelmachine

Uitvoering

Frame


Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm

Materiaalsoort

Roestvaststaal

Unit geplaatst op

Roestvaststalen stelpoten

CA.09**Vaatwaskap**

3200x1600

Algemene gegevens

Fabrikaat

Halton, Tessu, Vianen of gelijkwaardig

Model

Doosmodel

Technische gegevens

Drukverlies

0,06 kPa

Onderkant kap

2100 mm +vl

Afmetingen

Afmeting breedte (t)

3200

Afmeting diepte (t)

1600

Afmeting hoogte

500 mm

Uitvoering

Materiaalsoort kap

Roestvaststaal

Plafondaansluiting kap

De afzuigkap is voorzien van een roestvaststalen koof die 100 mm door het verlaagde plafond steekt

Uitvoering kap

Gelast

Exclusief

Exclusief

Kanaalwerk en ventilator

CA.10



Rollenbaan verrijdbaar en scharnierend

Afmetingen

Afmeting diepte	620 mm
Afmeting hoogte	900 mm

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 40 x 40 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Opmerking	Rollen per sectie uitneembaar en te reinigen in de vaatspoelmachine
Uitvoering wielen	Kunststof loopvlak met een roestvaststalen huis en een minimale diameter van 125 mm
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd
Bodemschap	Roestvaststalen bodemschap

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Eindschakelaar, welke door het elektronische gedeelte van de vaatspoelmachine wordt bestuurd
------------------------------------	--

CA.11



Bordentransportwagen

Laag model

Afmetingen

Afmeting breedte	1010 mm
Afmeting diepte	630 mm
Afmeting hoogte	900 mm

Horecatechnische informatie

Aantal legborden	Aan elke zijde twee stuk(s)
------------------	-----------------------------

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, 25 x 25 mm
Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

Overige gegevens

Draagkracht per schap	200 kg
-----------------------	--------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Stootrand
---	-----------

CA.12



Serveerwagen 3 plateaus

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hupfer of gelijkwaardig
Type	SW 10 * 6 /3

Afmetingen

Afmeting breedte	1100 mm
Afmeting diepte	700 mm
Afmeting hoogte	947 mm

Horecatechnische informatie

Aantal legborden	3 stuk(s)
------------------	-----------

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe, rond 25 mm
Materiaalsoort blad	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Wielen moeten voorzien zijn van kunststof loopvlakken en een roestvaststalen huis. De diameter dient minimaal 125 mm te zijn

Overige gegevens

Draagkracht per schap	40 kg
-----------------------	-------

CA.13



Stelling voor pannen, verrijdbaar

1200 mm breed

Algemene gegevens

Fabrikaat	Hupfer of gelijkwaardig
Model	RTWZ

Afmetingen

Afmeting breedte	1200 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1652 mm

Horecatechnische informatie

Aantal schappen	4
-----------------	---

Uitvoering

Frame	Roestvaststalen buisframe
Materiaalsoort schappen	Roestvaststaal 18/10
Uitvoering schappen	Draadrooster
Uitvoering wielen	Voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd

CA.14**Stapelaar verrijdbaar t.b.v. dienbladen, dieplader**

T.b.v. opvang dienbladen achter dienbladentransportband (dienbladen 460x355mm)

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Mobile Containing of gelijkwaardig
Type	AFW-MS dieplader
Model	Equalizer

Afmetingen

Afmeting breedte	515 mm
Afmeting diepte	600 mm
Afmeting hoogte	1125 mm

Horecatechnische informatie

Afmeting dienblad	Te verifiëren bij opdrachtgever, uitgangspunt 355 x 460 mm
Geschikt voor	Op vangen van dienbladen bij dienbladenband of -stapelmachine

Capaciteiten

Capaciteit dienbladen	120 dienbladen
-----------------------	----------------

Uitvoering

Materiaalsoort	Roestvaststaal
Uitvoering wielen	Voorzien van een kunststofloopvlak en een roestvaststalen huis. De diameter van de wielen dient minimaal 125 mm te zijn
Unit geplaatst op	2 bokwielen, 2 zwenkwielen met rem
Uitvoering	Passend bij dienbladen en dienbladentransportband

Overige gegevens

Veerdruk	Handmatig instelbaar
----------	----------------------

Inclusief

Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Duwbeugel
---	-----------

CA.15**Spuithaspel**

Slanglengte 20 meter

**Algemene gegevens**

Fabrikaat	Nederman of gelijkwaardig
Type	884

Technische gegevens

Koudwater aansluiting	15 mm
Warmwater aansluiting	15 mm
Wandversteving	Van 1200 tot 2000 mm +vloer

Afmetingen

Afmeting breedte	320 mm
Afmeting diepte	550 mm
Afmeting hoogte	760 mm

Uitvoering

Materiaalsoort	Kunststof (ABS)
----------------	-----------------

Inclusief

Inclusief (standaard bij apparaat)	Spuitlans, spuitpistool en snelkoppeling
Inclusief (niet standaard bij apparaat)	Thermostatische mengkraan