



RELINEN RIOLEN 2026-2029

RAAMOVEREENKOMST

Opdrachtgever:	Gemeente Peel en Maas
Projectnr:	PMA134
Raamovereenkomst nr:	2025-PMA134-RO-01 – PMA perceel 4
Status:	Definitief
Datum:	05-08-2025

Behoort bij: 2025-PMA134-RO-01

Relinen riool

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:

2025-PMA134-RO-01

voor Relinen riool

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2025-PMA134-RO-01

Relinen riool

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
11	Reiniging riolering 0-20%				
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	120,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	2.280,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	990,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	750,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	350,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	130,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	220,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	180,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	120,00F		
16	Inspecteren riolering				
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	120,00F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	2.280,00F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	990,00F		
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	750,00F		
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	350,00F		
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	130,00F		
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	220,00F		
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	180,00F		
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	120,00F		
2	Reparaties leidingen				
2000	<u>Opbouw materielel</u>				
200010	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden.	keer	238,00F		
200020	Opbouwen t.b.v. freeswerkzaamheden kettingfrees.	keer	79,00F		
2001	<u>Voorverkenning reparaties en reliningen</u>				
200110	Uitvoeren voorverkenning reparaties en reliningen.	m	5.140,00F		
200120	Samenvatting voorverkenning reparaties en reliningen.	keer	8,00F		
221	Herstel afstroming (1)				
221420	Verwijderen voegenkit uit riool 250 beton	st	40,00F		
221430	Verwijderen voegenkit uit riool 300 beton	st	230,00F		
221440	Verwijderen voegenkit uit riool 400 beton	st	105,00F		
221450	Verwijderen voegenkit uit riool 500 beton	st	90,00F		
221460	Verwijderen voegenkit uit riool 600 beton	st	85,00F		
221470	Verwijderen voegenkit uit riool 700 beton	st	65,00F		
221480	Verwijderen voegenkit uit riool 800 beton	st	60,00F		
221490	Verwijderen voegenkit uit riool 900 beton	st	45,00F		
221500	Verwijderen voegenkit uit riool 1000 beton	st	55,00F		
221510	Verwijderen voegenkit uit riool 1250 beton	st	21,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
221520	Verwijderen voegenkit uit riool 1500 beton	st	21,00F		
221620	Verwijderen voegenkit uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
221630	Verwijderen voegenkit uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
221650	Verwijderen voegenkit uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
221660	Verwijderen voegenkit uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
221670	Verwijderen voegenkit uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
221680	Verwijderen voegenkit uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
222420	Verwijderen rubberring uit riool 250 beton	st	40,00F		
222430	Verwijderen rubberring uit riool 300 beton	st	230,00F		
222440	Verwijderen rubberring uit riool 400 beton	st	105,00F		
222450	Verwijderen rubberring uit riool 500 beton	st	90,00F		
222460	Verwijderen rubberring uit riool 600 beton	st	85,00F		
222470	Verwijderen rubberring uit riool 700 beton	st	65,00F		
222480	Verwijderen rubberring uit riool 800 beton	st	60,00F		
222490	Verwijderen rubberring uit riool 900 beton	st	45,00F		
222500	Verwijderen rubberring uit riool 1000 beton	st	55,00F		
222510	Verwijderen rubberring uit riool 1250 beton	st	21,00F		
222520	Verwijderen rubberring uit riool 1500 beton	st	21,00F		
222620	Verwijderen rubberring uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
222630	Verwijderen rubberring uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
222650	Verwijderen rubberring uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
222660	Verwijderen rubberring uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
222670	Verwijderen rubberring uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
222680	Verwijderen rubberring uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
223420	Verwijderen wortels uit riool 250 beton	st	40,00F		
223430	Verwijderen wortels uit riool 300 beton	st	230,00F		
223440	Verwijderen wortels uit riool 400 beton	st	105,00F		
223450	Verwijderen wortels uit riool 500 beton	st	90,00F		
223460	Verwijderen wortels uit riool 600 beton	st	85,00F		
223470	Verwijderen wortels uit riool 700 beton	st	65,00F		
223480	Verwijderen wortels uit riool 800 beton	st	60,00F		
223490	Verwijderen wortels uit riool 900 beton	st	45,00F		
223500	Verwijderen wortels uit riool 1000 beton	st	55,00F		
223510	Verwijderen wortels uit riool 1250 beton	st	21,00F		
223520	Verwijderen wortels uit riool 1500 beton	st	21,00F		
223620	Verwijderen wortels uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
223630	Verwijderen wortels uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
223650	Verwijderen wortels uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
223660	Verwijderen wortels uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
223670	Verwijderen wortels uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
223680	Verwijderen wortels uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
224420	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250 beton	m	40,00F		
224430	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300 beton	m	230,00F		
224440	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400 beton	m	105,00F		
224450	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500 beton	m	90,00F		
224460	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600 beton	m	85,00F		
224470	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700 beton	m	65,00F		
224480	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 800 beton	m	60,00F		
224490	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 900 beton	m	45,00F		
224500	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1000 beton	m	55,00F		
224510	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1250 beton	m	40,00F		
224520	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 1500 beton	m	40,00F		
224620	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 250/375 beton.	m	30,00F		
224630	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 300/450 beton.	m	45,00F		
224650	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 400/600	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	beton.				
224660	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 500/750 beton.	m	35,00F		
224670	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 600/900 beton.	m	35,00F		
224680	Verwijderen wortels over grotere lengte uit riool 700/1050 beton.	m	30,00F		
225420	Verwijderen cement/beton uit riool 250 beton.	st	40,00F		
225430	Verwijderen cement/beton uit riool 300 beton.	st	230,00F		
225440	Verwijderen cement/beton uit riool 400 beton.	st	105,00F		
225450	Verwijderen cement/beton uit riool 500 beton.	st	90,00F		
225460	Verwijderen cement/beton uit riool 600 beton.	st	85,00F		
225470	Verwijderen cement/beton uit riool 700 beton.	st	65,00F		
225480	Verwijderen cement/beton uit riool 800 beton.	st	60,00F		
225490	Verwijderen cement/beton uit riool 900 beton.	st	45,00F		
225500	Verwijderen cement/beton uit riool 1000 beton.	st	55,00F		
225510	Verwijderen cement/beton uit riool 1250 beton.	st	21,00F		
225520	Verwijderen cement/beton uit riool 1500 beton.	st	21,00F		
225620	Verwijderen cement/beton uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
225630	Verwijderen cement/beton uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
225650	Verwijderen cement/beton uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
225660	Verwijderen cement/beton uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
225670	Verwijderen cement/beton uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
225680	Verwijderen cement/beton uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
226420	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250 beton	st	40,00F		
226430	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300 beton	st	230,00F		
226440	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400 beton	st	105,00F		
226450	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500 beton	st	90,00F		
226460	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600 beton	st	85,00F		
226470	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700 beton	st	65,00F		
226480	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 800 beton	st	60,00F		
226490	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 900 beton	st	45,00F		
226500	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1000 beton	st	55,00F		
226510	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1250 beton	st	21,00F		
226520	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 1500 beton	st	21,00F		
226620	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
226630	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
226650	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
226660	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
226670	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
226680	Verwijderen vastzittend obstakel uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
227420	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 250 beton.	m	40,00F		
227430	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 300 beton.	m	230,00F		
227440	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 400 beton.	m	105,00F		
227450	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 500 beton.	m	90,00F		
227460	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 600 beton.	m	85,00F		
227470	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 700 beton.	m	65,00F		
227480	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 800 beton.	m	60,00F		
227490	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 900 beton.	m	45,00F		
227500	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 1000 beton.	m	55,00F		
227510	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 1250 beton.	m	40,00F		
227520	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 1500 beton.	m	40,00F		
227620	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 250/375 beton.	m	30,00F		
227630	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 300/450 beton.	m	45,00F		
227650	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit	m	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	riool 400/600 beton.				
227660	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 500/750 beton.	m	35,00	F	
227670	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 600/900 beton.	m	35,00	F	
227680	Verwijderen losliggend obstakel over grotere lengte uit riool 700/1050 beton.	m	30,00	F	
231	Herstel afstroming (2)				
231420	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 250 beton.	st	40,00	F	
231430	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 300 beton.	st	230,00	F	
231440	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 400 beton.	st	105,00	F	
231450	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 500 beton.	st	90,00	F	
231460	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 600 beton.	st	85,00	F	
231470	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 700 beton.	st	65,00	F	
231480	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 800 beton.	st	60,00	F	
231490	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 900 beton.	st	45,00	F	
231500	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 1000 beton.	st	55,00	F	
231510	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 1250 beton.	st	21,00	F	
231520	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 1500 beton.	st	21,00	F	
231620	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 250/375 beton.	st	17,00	F	
231630	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 300/450 beton.	st	23,00	F	
231650	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 400/600 beton.	st	21,00	F	
231660	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 500/750 beton.	st	19,00	F	
231670	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 600/900 beton.	st	19,00	F	
231680	Van binnenuit verwijderen instekende deel van inlaat uit riool, kunststof, 700/1050 beton.	st	17,00	F	
232420	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 250 beton.	st	40,00	F	
232430	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 300 beton.	st	230,00	F	
232440	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 400 beton.	st	105,00	F	
232450	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 500 beton.	st	90,00	F	
232460	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 600 beton.	st	85,00	F	
232470	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 700 beton.	st	65,00	F	
232480	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 800 beton.	st	60,00	F	
232490	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 900 beton.	st	45,00	F	
232500	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 1000 beton.	st	55,00	F	
232510	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 1250 beton.	st	21,00	F	
232520	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 1500 beton.	st	21,00	F	
232620	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 250/375 beton.	st	17,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232630	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 300/450 beton.	st	23,00F		
232650	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 400/600 beton.	st	21,00F		
232660	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 500/750 beton.	st	19,00F		
232670	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 600/900 beton.	st	19,00F		
232680	Van binnenuit verw. instekende deel van inlaat uit riool, beton en gres, 700/1050 beton.	st	17,00F		
233420	Verwijderen oer uit riool 250 beton.	st	40,00F		
233430	Verwijderen oer uit riool 300 beton.	st	230,00F		
233440	Verwijderen oer uit riool 400 beton.	st	105,00F		
233450	Verwijderen oer uit riool 500 beton.	st	90,00F		
233460	Verwijderen oer uit riool 600 beton.	st	85,00F		
233470	Verwijderen oer uit riool 700 beton.	st	65,00F		
233480	Verwijderen oer uit riool 800 beton.	st	60,00F		
233490	Verwijderen oer uit riool 900 beton.	st	45,00F		
233500	Verwijderen oer uit riool 1000 beton.	st	55,00F		
233510	Verwijderen oer uit riool 1250 beton.	st	21,00F		
233520	Verwijderen oer uit riool 1500 beton.	st	21,00F		
233620	Verwijderen oer uit riool 250/375 beton.	st	17,00F		
233630	Verwijderen oer uit riool 300/450 beton.	st	23,00F		
233650	Verwijderen oer uit riool 400/600 beton.	st	21,00F		
233660	Verwijderen oer uit riool 500/750 beton.	st	19,00F		
233670	Verwijderen oer uit riool 600/900 beton.	st	19,00F		
233680	Verwijderen oer uit riool 700/1050 beton.	st	17,00F		
234420	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250 beton.	m	40,00F		
234430	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300 beton.	m	230,00F		
234440	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400 beton.	m	105,00F		
234450	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500 beton.	m	90,00F		
234460	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600 beton.	m	85,00F		
234470	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700 beton.	m	65,00F		
234480	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 800 beton.	m	60,00F		
234490	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 900 beton.	m	45,00F		
234500	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1000 beton.	m	55,00F		
234510	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1250 beton.	m	40,00F		
234520	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 1500 beton.	m	40,00F		
234620	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 250/375 gres.	m	30,00F		
234630	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 300/450 gres.	m	45,00F		
234650	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 400/600 gres.	m	40,00F		
234660	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 500/750 gres.	m	35,00F		
234670	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 600/900 gres.	m	35,00F		
234680	Verwijderen aangehechte kalkafzetting uit riool 700/1050 gres.	m	30,00F		
235420	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250 beton.	m	40,00F		
235430	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300 beton.	m	230,00F		
235440	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400 beton.	m	105,00F		
235450	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500 beton.	m	90,00F		
235460	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600 beton.	m	85,00F		
235470	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700 beton.	m	65,00F		
235480	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 800 beton.	m	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235490	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 900 beton.	m	45,00F		
235500	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1000 beton.	m	55,00F		
235510	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1250 beton.	m	40,00F		
235520	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 1500 beton.	m	40,00F		
235620	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 250/375 beton.	m	30,00F		
235630	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 300/450 beton.	m	45,00F		
235650	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 400/600 beton.	m	40,00F		
235660	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 500/750 beton.	m	35,00F		
235670	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 600/900 beton.	m	35,00F		
235680	Verwijderen aangehechte vetafzetting uit riool 700/1050 beton.	m	30,00F		
236420	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 250 beton.	st	5,00F		
236430	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 300 beton.	st	9,00F		
236440	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 400 beton.	st	7,00F		
236450	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 500 beton.	st	6,00F		
236460	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 600 beton.	st	6,00F		
236470	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 700 beton.	st	6,00F		
236480	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 800 beton.	st	6,00F		
236490	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 900 beton.	st	5,00F		
236500	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1000 beton.	st	6,00F		
236510	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1250 beton.	st	5,00F		
236520	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 1500 beton.	st	5,00F		
236620	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 250/375 beton.	st	5,00F		
236630	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 300/450 beton.	st	5,00F		
236650	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 400/600 beton.	st	5,00F		
236660	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 500/750 beton.	st	5,00F		
236670	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 600/900 beton.	st	5,00F		
236680	Verwijderen plaatselijke naaldvilt reparatie uit riool 700/1050 beton.	st	5,00F		
3	Reliningen				
301	Inmeten inlaten				
301010	Inmeten inlaten riool, rond 160-300 mm.	st	19,00F		
301020	Inmeten inlaten riool, rond 300-500 mm.	st	242,00F		
301030	Inmeten inlaten riool, rond 500-700 mm.	st	113,00F		
301040	Inmeten inlaten riool, rond 700-1000 mm.	st	96,00F		
301050	Inmeten inlaten riool, rond 1000-1500 mm.	st	49,00F		
301060	Inmeten inlaten riool, rond 1500 mm en groter.	st	20,00F		
301110	Inmeten inlaten riool, ei 250/375-400/600 mm.	st	36,00F		
301120	Inmeten inlaten riool, ei 400/600-600/900 mm.	st	32,00F		
301130	Inmeten inlaten riool, ei 600/900-800/1200 mm.	st	26,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
302	Mobiliseren materieel t.b.v. CIPP-liner				
302010	Mobiliseren van materieel.	keer	8,00F		
303	Maken opstelling t.b.v. inbrengen CIPP-liner				
303010	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool tot 600 mm.	st	46,00F		
303020	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 600-1000 mm.	st	27,00F		
303030	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 1000-1500 mm.	st	9,00F		
303040	Maken opstelling tbv inbrengen CIPP-liner in riool 1500 mm en groter.	st	3,00F		
305	Tijdelijk wegnemen waterbezwaar				
305010	Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte rioolbuis tot 600 mm.	st	13,00F		
305020	Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte rioolbuis 600 tot 1000 mm.	st	9,00F		
305030	Tijdelijk wegnemen waterbezwaar bij CIPP-liner, hoogte rioolbuis 1000 mm en groter.	st	6,00F		
32	Inbrengen CIPP-liner ARZ II, infiltratie klasse 4 en 5				
323020	Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	80,00F		
323030	Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	460,00F		
323040	Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	210,00F		
323050	Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	180,00F		
323060	Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	170,00F		
323070	Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	130,00F		
323080	Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	120,00F		
323090	Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	90,00F		
323100	Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	110,00F		
323110	Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	80,00F		
323120	Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton, CIPP-liner, ARZ II, BFF klasse 4 en 5	m	80,00F		
324020	Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	60,00F		
324030	Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	90,00F		
324040	Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	50,00F		
324050	Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	80,00F		
324060	Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	70,00F		
324070	Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	70,00F		
324080	Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 4 en 5.	m	60,00F		
35	Inbrengen CIPP-liner ARZ II, infiltratie klasse 2 en 3				
353020	Aanbrengen kunststof voering in riool 250 beton, CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3	m	140,00F		
353030	Aanbrengen kunststof voering in riool 300 beton,	m	1.270,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353040	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 400 beton,	m	540,00	F	
353050	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 500 beton,	m	440,00	F	
353060	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 600 beton,	m	400,00	F	
353070	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 700 beton,	m	280,00	F	
353080	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 800 beton,	m	250,00	F	
353090	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 900 beton,	m	180,00	F	
353100	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 1000 beton,	m	220,00	F	
353110	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 1250 beton,	m	140,00	F	
353120	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbrengen kunststof voering in riool 1500 beton,	m	150,00	F	
354020	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3 Aanbr. kunststof voering in riool 250/375 beton,	m	90,00	F	
354030	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 300/450 beton,	m	180,00	F	
354040	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 350/525 beton,	m	50,00	F	
354050	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 400/600 beton,	m	130,00	F	
354060	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 500/750 beton,	m	110,00	F	
354070	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 600/900 beton,	m	100,00	F	
354080	CIPP-liner, ARZ II, BBF klasse 2 en 3. Aanbr. kunststof voering in riool 700/1050 beton,	m	90,00	F	
371	Heropenen inlaten				
371020	Heropenen inlaat van binnenuit 250.	st	19,00	F	
371030	Heropenen inlaat van binnenuit 300.	st	170,00	F	
371050	Heropenen inlaat van binnenuit 400.	st	72,00	F	
371060	Heropenen inlaat van binnenuit 500.	st	59,00	F	
371070	Heropenen inlaat van binnenuit 600.	st	54,00	F	
371080	Heropenen inlaat van binnenuit 700.	st	38,00	F	
371090	Heropenen inlaat van binnenuit 800.	st	34,00	F	
371100	Heropenen inlaat van binnenuit 900.	st	24,00	F	
371110	Heropenen inlaat van binnenuit 1000.	st	30,00	F	
371120	Heropenen inlaat van binnenuit 1250.	st	19,00	F	
371130	Heropenen inlaat van binnenuit 1500.	st	20,00	F	
371220	Heropenen inlaat van binnenuit 250/375.	st	12,00	F	
371230	Heropenen inlaat van binnenuit 300/450.	st	24,00	F	
371250	Heropenen inlaat van binnenuit 400/600.	st	17,00	F	
371260	Heropenen inlaat van binnenuit 500/750.	st	15,00	F	
371270	Heropenen inlaat van binnenuit 600/900.	st	14,00	F	
371280	Heropenen inlaat van binnenuit 700/1050.	st	12,00	F	
372	Afwerken inlaten				
372030	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 300	st	170,00	F	
372050	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 400	st	72,00	F	
372060	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 500	st	59,00	F	
372070	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 600	st	54,00	F	
372080	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 700	st	38,00	F	
372090	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 800	st	34,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372100	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 900	st	24,00F		
372110	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 1000	st	30,00F		
372120	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 1250	st	19,00F		
372130	Herstellen waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, rond riool 1500	st	20,00F		
372230	Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, eivormig riool 300/450	st	24,00F		
372250	Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, eivormig riool 400/600	st	17,00F		
372260	Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, eivormig riool 500/750	st	15,00F		
372270	Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, eivormig riool 600/900	st	14,00F		
372280	Herst. waterdichtheid van inlaat van binnenuit na aanbr. renovatie, eivormig riool 700/1050	st	12,00F		
381	Proefstukken CIPP-liner				
381010	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond tot 600 mm.	st	42,00F		
381020	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 600-1000 mm.	st	20,00F		
381030	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1000-1500 mm.	st	7,00F		
381040	Nemen van proefstukken t.b.v. controles rond 1500 mm en groter.	st	3,00F		
381110	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei tot 400/600 mm.	st	4,00F		
381120	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei 400/600-600/900 mm.	st	7,00F		
381130	Nemen van proefstukken t.b.v. controles ei 600/900-1000/1500 mm.	st	2,00F		
382	Afwerken CIPP-liner op putten				
382010	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte tot 600 mm.	st	46,00F		
382020	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte 600-1000 mm.	st	27,00F		
382030	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte 1000-1500 mm.	st	9,00F		
382040	Afwerken put/buis-aansluiting begin- en eindput hoogte 1500 mm en groter.	st	3,00F		
382110	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte tot 600 mm.	st	23,00F		
382120	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte 600-1000 mm.	st	14,00F		
382130	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte 1000-1500 mm.	st	5,00F		
382140	Afwerken aansluitingen tussenputten met banket hoogte 1500 mm en groter.	st	2,00F		
441	Herstel put/buisverbinding				
441010	Afdichten put/buis-verbinding.	st	13,00F		
441020	Wortelverwijderen put/buis-verbinding.	st	21,00F		
5	Oplevering				
52	Na-inspectie leidingen				
521010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	120,00F		
521020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	2.280,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
521030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	990,00F		
521040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	750,00F		
521050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	350,00F		
521060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	130,00F		
521110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm kunststof.	m	220,00F		
521120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm kunststof.	m	180,00F		
521130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm kunststof.	m	120,00F		
526010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	120,00F		
526020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	2.280,00F		
526030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	990,00F		
526040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	750,00F		
526050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	350,00F		
526060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	130,00F		
526110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	220,00F		
526120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	180,00F		
526130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	120,00F		
57	Opnemingsinspectie leidingen				
571010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	120,00F		
571020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	2.280,00F		
571030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	990,00F		
571040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	750,00F		
571050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	350,00F		
571060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter kunststof.	m	130,00F		
571110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm kunststof.	m	220,00F		
571120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm kunststof.	m	180,00F		
571130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm kunststof.	m	120,00F		
576010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	120,00F		
576020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	2.280,00F		
576030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	990,00F		
576040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	750,00F		
576050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	350,00F		
576060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	130,00F		
576110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	220,00F		
576120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei	m	180,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
576130	400/600-600/900 mm. Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	120,00F		
6	Civiele werkzaamheden				
60	Vrijmaken verdekte/blinde put				
601010	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h 0,10 tot 1,50 m.	st	10,00F		
601020	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in onverhard h 1,50 tot 2,50 m.	st	8,00F		
601110	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h tot 1,50 m.	st	10,00F		
601120	Vrijmaken van een verdekte/blinde put in elementen h 1,50 tot 2,50 m.	st	8,00F		
601210	Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h tot 1,50 m.	st	12,00F		
601220	Vrijmaken van verdekte/blinde put in asfaltverharding h 1,50 tot 2,50 m.	st	8,00F		
61	Toegankelijk maken van putten				
611010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00F		
612010	Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 0,80 x 0,80 m.	st	5,00F		
612020	Maken put van metselwerk/beton combinatie, inw. 1.00 x 1.00 m.	st	4,00F		
613010	Tijdelijk verwijderen putafdekking, onverhard.	st	10,00F		
613020	Tijdelijk verwijderen putafdekking, elementenverharding.	st	15,00F		
613030	Tijdelijk verwijderen putafdekking, asfaltverharding	st	10,00F		
63	Herstellen aansluitingen				
631010	Herstellen aansluitingen in onverhard terrein.	st	5,00F		
632010	Herstellen aansluitingen in elementenverharding.	st	10,00F		
633010	Herstellen aansluitingen in asfaltverhardingen.	st	10,00F		
69	Aanleveren revisies				
691010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	48,00F		
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	3.084,00F		
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	64,00F		
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 mm.	st	120,00F		
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 mm.	st	200,00F		
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 mm.	st	100,00F		
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	40,00F		
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm.	st	20,00F		
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 t/m 2000 mm.	st	20,00F		
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 250/375-400/600 mm.	st	80,00F		
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 400/600-600/900 mm.	st	120,00F		
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	80,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811150	600/900-800/1200 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei	st	40,00F		
811160	800/1200-1000/1500 mm. Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 mm en groter.	st	20,00F		
813	Inzet pompvoorzieningen				
813010	Opstellen plan tbv ompompvoorzieningen.	keer	8,00F		
813020	Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 50 m3/uur.	keer	4,00F		
813050	Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 200 m3/uur.	keer	2,00F		
813060	Aanbr.. instandh. en ver. pompinst. 500 m3/uur.	keer	2,00F		
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00F		
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00F		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00F		
822030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00F		
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	15,00F		
822050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
823010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
823020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelinstallatie.	week	5,00F		
823030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelinstallatie.	st	5,00F		
824	Omleidingsroutes				
824010	Opstellen tekeningen voor omleidingsroutes.	st	10,00F		
824020	Toepassen vooraankondigingsborden.	st	50,00F		
824030	Toepassen van omleidingsroutes.	keer	10,00F		
824040	Toepassen van omleidingsroutes.	keer	10,00F		
83	Inzetten reguliere werkzaamheden				
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	512,00F		
831120	Inzetten actiewagen.	uur	64,00F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	8,00F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	64,00F		
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur	160,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	128,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	128,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	160,00F		
831260	Inzetten van schuifcamera.	uur	64,00F		
831270	Inzetten van frees-unit.	uur	128,00F		
831290	Inzetten van motorhaspel	dag	8,00F		
831320	Toepassen zuigslang.	m	500,00F		
831330	Inzetten werknemer.	uur	64,00F		
831340	Inzetten waterjet.	uur	32,00F		
85	Rijplaten				
850010	Aanvoer rijplaten.	keer	20,00F		
850020	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	500,00F		
850030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	500,00F		
850040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	500,00F		
850050	Afvoer rijplaten.	keer	20,00F		
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	105,00F		
871020	Rioolslib vervoeren, asbesthoudend.	ton	105,00F		
88	Diverse werken van algemene aard.				
880010	Uitvoeren ontwerpberekening.	st	55,00F		
880020	Afsluiten CAR-verzekering.	st	1,00F		
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				