



RELINEN RIOLEN 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond
Projectnr:	PMA134
Besteknr:	2025-PMA134-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	5 september 2025

RELINEN RIOLEN 2026-2029

NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond
Projectnr:	PMA134
Besteknr:	2025-PMA134-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	5 september 2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:
M. Kessels



Verificatie:
L. Steeghs



Validatie:
L. Steeghs



© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-PMA134-RO-01 d.d. 05-08-2025

omschrijving: Relinen riolen 2026-2029

In deze nota van inlichtingen zijn de navolgende
onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd en/of vervallen:

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers gewijzigd:
221420 t/m 221710, 63, 822010, 822020, 822030, 822040, 822050, 831230, 831240, 880020

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers
toegevoegd: 200040, 831280

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestekspostnummers vervallen:
200020, 871020

In "Deel 3 STANDAARD BEPALINGEN" is het navolgende artikel gewijzigd: 01.21.10

Bijlagen:

- Gestelde vragen en antwoorden;
- Gewijzigde inschrijvingsstaat.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
200020	258199		Vervallen.				
200040	258199		Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid inlaten.	keer	999,00	F	
			Betreft: alle werkzaamheden en materieel welke				
			benodigd zijn voor het herstellen waterdichtheid van				
			inlaten conform besteksposten hoofdstukken 372				
			Met per keer is bedoeld per leiding.				
			Bij het opbouwen is tevens inbegrepen instandhouden				
			en afbreken van materieel.				
221420	258001		Verwijderen obstakel uit riool.	st	999,00	F	
			Situering: zie tekening				
			Betreft: Inhangend voegmateriaal				
			Toestand riolering: zie inspectierapport				
			Gemiddelde putafstand: 50 m				
			Gemiddeld aantal obstakels tussen twee				
			opeenvolgende rioolputten: nnb st				
		1.	Riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 250				
		. . .9. .	Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig				
			NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI,				
			karakterisering 1, code Z				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
221430	258001		Verwijderen obstakel uit riool.	st	999,00	F	
			Situering: zie tekening				
			Betreft: Inhangend voegmateriaal				
			Toestand riolering: zie inspectierapport				
			Gemiddelde putafstand: 50 m				
			Gemiddeld aantal obstakels tussen twee				
			opeenvolgende rioolputten: nnb st				
		1.	Riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 300				
		. . .9. .	Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig				
			NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI,				
			karakterisering 1, code Z				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
221440	258001		Verwijderen obstakel uit riool.	st	999,00	F	
			Situering: zie tekening				
			Betreft: Inhangend voegmateriaal				
			Toestand riolering: zie inspectierapport				
			Gemiddelde putafstand: 50 m				
			Gemiddeld aantal obstakels tussen twee				
			opeenvolgende rioolputten: nnb st				
		1.	Riolering gereinigd en in bedrijf				
		.1. . . .	Materiaal riool: beton				
		. .1. . .	Rond riool, profielafmetingen: 400				
		. . .9. .	Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig				
			NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI,				
			karakterisering 1, code Z				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221450	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 500 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221460	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 600 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221470	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 700 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221480	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 800 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221490	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 900 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221500	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 1000 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221510	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 1250 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221520	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 1500 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221530	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .1. Rond riool, profielafmetingen: 1800 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221620	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 250/375 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221630	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 300/450 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221640	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 350/525 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221650	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 400/600 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221660	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 500/750 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221670	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 600/900 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221680	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 700/1050 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221690	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 800/1200 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221700	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 900/1350 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
221710	258001		Verwijderen obstakel uit riool. Situering: zie tekening Betreft: Inhangend voegmateriaal Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: nnb st 1. Riolering gereinigd en in bedrijf .1. Materiaal riool: beton .2. Eivormig riool, profielafmetingen: 1000/1500 .9. Aard te verwijderen obstakel: voegenkit overeenkomstig NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BAI, karakterisering 1, code Z .9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	st	999,00	F
63			Herstellen aansluitingen Tot het aanbrengen nieuwe aansluitleidingen incl. hulpstukken t.p.v. van het bestaande gat dient te worden gerekend inclusief het per aansluiting leveren van: - 2 bochten alle hoeken - 2 moffen - T-stuk - 1 meter PVC buis			
822010	620203		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen 1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1205 .2 Met materiaal van de aannemer	keer	999,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822020	620203	 1.2	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206 Met materiaal van de aannemer	keer	999,00	F	
822030	620204	 1. .2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: fiets- en/of voetpaden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103a voor fietspaden en 1103b voor voetpaden Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Met materiaal van de aannemer	keer	999,00	F	
822040	620206	 1. .2	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1236 Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Met materiaal van de aannemer	keer	999,00	F	
822050	620202	 1. .2	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: versmallen tot 1 rijstrook Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306b Afzetting plaatsen, instandhouden (voor de duur van max. 5 werkdagen) en verwijderen Met materiaal van de aannemer	keer	999,00	F	
831230	100299		Inzetten van hogedrukwagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van hogedrukwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief bediening	uur	999,00	F	
831240	100299		Inzetten van vacuümwagen. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van vacuümwagen t.b.v. rioolreiniging inclusief bediening	uur	999,00	F	
831280	100299	. .	Inzetten van frees-unit kettingfrees. Inzet overdag tijdens werkdagen Inzetten van frees-unit kettingfrees inclusief bediening en hulpkracht. Ten behoeve van freeswerk met kettingfrees in leidingen	uur	999,00	F	
871020	257599		Vervallen.				
880020	100199		Afsluiten CAR-verzekering. Betreft: CAR-verzekering, af te sluiten door de aannemer.	jaar	999,00	F	

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 01 Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de prijsindexcijfers van CBS Statline. Als prijsindexcijfer zal het prijsindexcijfer voor "42/43 Grond-, weg- en waterbouw" (inputprijsindex 2020 = 100) worden gehanteerd.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen gedurende de contractduur (exclusief verlenging) niet geïndexeerd worden.
- 03 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in geval van verlenging jaarlijks worden geïndexeerd.
Voor de indexeringen geldt dat de prijzen kunnen worden aangepast met maximaal de jaarmutatie oktober – oktober voor de betreffende index conform de volgende berekening :
$$((\text{nieuwe prijsindex} / \text{oude prijsindex}) \times 100) - 100.$$

Voor een indexering van tarieven is goedkeuring van de opdrachtgever vooraf nodig. De opdrachtnemer legt voorafgaand aan de indexering uiterlijk op 1 december van het contractjaar een onderbouwd indexeringsvoorstel middels een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat voor aan de opdrachtgever.
- 04 Er vindt geen indexering op een lopende deelopdracht plaats.
- 05 Voor een lopende deelopdracht zoals benoemd in lid 04 in dit bestek geldt als peildatum voor de eenheidsprijzen de datum dat de deelopdracht is opgedragen, tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders is bepaald. Als opdrachtdatum geldt de datum van de ondertekende inschrijfstaat of een eventueel begeleidende opdrachtbrief.
- 06 Inhaalslagen op niet doorgevoerde indexeringen worden niet geaccepteerd.