

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
	1 deel 3, par 25.22	U heeft geen eisen aangegeven wat betreft de toe te passen soort kunststofvoeringen/dragermateriaal, bijvoorbeeld naaldvilt of glasvezel. Beide materialen kennen hun specifieke toepassingsgebied en zijn verschillend van prijs. Op welke wijze gaat u om met een - nu nog onbekende - situatie waarin er enkel naaldvilt (wat in de regel een hogere eenheidsprijs heeft dan GVK) toepasbaar is ?	Voor dit contract wordt uitgegaan van relining middels GVK. Naaldvilt valt buiten de scope.
	2 813 Inzet pompvoorzieningen	Kan ervan worden uitgegaan dat het leidingwerk over het maaiveld gelegd kan worden zonder toepassen van voorzieningen zoals jumpers, overrijdconstructies, voetgangersbruggen?	Ja, voor de prijsvorming hoeft de aannemer niet uit te gaan van voorzieningen zoals jumpers, overrijdconstructies, voetgangersbruggen. Indien deze voorzieningen dienen te worden toegepast worden deze als afwijking op het bestek met de aannemer verrekend.
	3 Bestek posten 32	De inschrijvers calculeren met GVK liner uitgehard met Uv-licht en niet met naaldvilt liner uitgehard met water of stoom?	Voor dit contract wordt uitgegaan van relining middels GVK. Naaldvilt valt buiten de scope.
	4 Bestek deel 3; 01 04 08	Wij stellen voor om de prijsindex te volgen en niet alle risico bij de inschrijvers te leggen. Wel rekening houdend met een aannemers risico van bijvoorbeeld 2% zoals ook in vergelijkbare bestekken is toegepast. Vooral 01 04 08 lid 07 legt alle risico bij de inschrijvers.	Artikel 01 04 08 is enkel van toepassing indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden in de lopende deelopdracht zoals opgenomen in paragraaf 47 van de UAV. Dit staat los van de prijsindex conform artikel 01 21 10. Deze prijsindex is altijd van toepassing.
	5 Bestek posten 372	Met hoeveel stuks per streng moet er gerekend worden. Kunt u een post toevoegen Opbouwen t.b.v. herstellen waterdichtheid van inlaat van binnen uit.	Zie toegevoegde bestekspost 200040
	6 Bestek algemeen	In het bestek staan diverse boetes en tijds limieten / reactie tijden opgenomen voor de inschrijvers. Zijn deze er ook voor directie en toezicht?	Indien deze zijn opgenomen in het bestek.
	7 Bestek deel 3, 25 03 06 en 25 24 01	Alle risico van een rioleringsstelsel wordt nu bij de inschrijver neergelegd. Er zijn beperkingen aan materiaal en materieel om reparaties uit te voeren. Graag hier rekening mee houden.	Deze artikelen hebben geeft informatie over het bestaande rioolstelsel waar de aannemer rekening mee dient te houden. Verder zijn de bestekposten en de artikelen van de voorverkenning van toepassing.
	8 Bestek deel 3 01 21 10	De inputprijsindex 2015 - 100 wordt niet meer bijgewerkt.	Zie gewijzigd artikel 012110
	9 Bestek deel 3 01 21 03	Is deze zekerheidsstelling per perceel?	Ja, per perceel
	10 Bestek deel 3, 01 12 09	Het is niet mogelijk om figuur 1222 op de voertuigen aan te brengen. Graag aanpassen.	Voor "actiewagen" mag worden gelezen "voertuig met eigen bebakening". Voertuig met eigen bebakening is geen vereiste.
	11 Bestek post 880020	1 stuks is 1 jaar?	Zie gewijzigde bestekspost 880020
	12 Bestek post 831120	Voor de duidelijkheid bediening is 1 man?	Ja, voor deze bestekspost is de bediening 1 persoon
	13 Bestek posten 81	Voor het plaatsen van afsluiters in riolen met een "hoger" debiet moet er een afsluiterplan worden opgesteld, dit om veiligheid en overlast te borgen. Hiervoor een extra post toevoegen.	Zie artikel 254501 in deel 3 van het bestek
	14 Bestek post 441010	Welke techniek wordt hier bedoeld, graag duidelijk omschrijven, inclusief hoeveelheid verbruiksmateriaal in aparte post toevoegen.	Techniek is ter keuze van de aannemer

15	Bestek posten 372	Voor de diameters > 800 mm en > 600/900 moet het riool worden betreden, hier horen veiligheidsmaatregelen bij. Deze zijn per locatie anders en niet in te schatten door de inschrijvers bij inschrijving. Deze kosten kunnen dan ook niet in de posten zitten. Graag aangeven wat wel en niet in deze posten moet zitten zodat de inschrijvers voor veiligheid hetzelfde afprijzen.	Alle werkzaamheden tbv het halen van de resultaatsverplichting door middel van betreding dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Uitgezonderd zijn werkzaamheden waarvoor besteksposten voorhanden zijn.
16	Bestek posten 372270	Deze herstelling is niet mogelijk. Graag verwijderen.	Bestekspost blijft gehandafd
17	Bestek posten 371	Voor het openen van inlaten diameter > 800 mm en > 500/750 moet het riool worden betreden, hier horen veiligheidsmaatregelen bij. Deze zijn per locatie anders en niet in te schatten door de inschrijvers bij inschrijving. Deze kosten kunnen dan ook niet in de posten zitten. Graag aangeven wat wel en niet in deze posten moet zitten zodat de inschrijvers voor veiligheid hetzelfde afprijzen.	Alle werkzaamheden tbv het halen van de resultaatsverplichting door middel van betreding dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Uitgezonderd zijn werkzaamheden waarvoor besteksposten voorhanden zijn.
18	Bestek Posten 22 (Verwijderen obstakels)	Er is geen extra ronde reiniging voor het reinigen na verwijderen obstakels en voor reparatie. Kunt u deze toevoegen.	De opdrachtgever hanteert de volgende reiniging- inspectierondes: - Bestekspost 11 en 16: Reiniging en voorinspectie bij relining: ter verificatie van de weggehaalde obstakels en voordat het exact vastleggen van de inlaten wordt uitgevoerd, - Bestekspost 52: Reiniging en na-inspectie: ter controle van de uitgevoerde reliningen vlak na uitvoering, - Bestekspost 57: Reiniging en opnemingsinspectie: ter controle van de reliningen in de gebruiksfase 1 jaar na uitvoering. Zie voor omschrijvingen artikel 25.41.02 in deel 3 van de RAW raamovereenkomst. Indien de aannemer meerdere reinigings- of inspectierondes nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt dit geacht in zijn eenheidsprijzen te zijn verwerkt. De kosten voor tussentijdse reinigingen dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
19	Bestek Posten 22 (Verwijderen obstakels)	Voor de diameters > 800 mm en > 600/900 moet het riool worden betreden, hier horen veiligheidsmaatregelen bij. Deze zijn per locatie anders en niet in te schatten door de inschrijvers bij inschrijving. Deze kosten kunnen dan ook niet in de posten zitten. Graag aangeven wat wel en niet in deze posten moet zitten zodat de inschrijvers voor veiligheid hetzelfde afprijzen.	Alle werkzaamheden tbv het halen van de resultaatsverplichting door middel van betreding dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Uitgezonderd zijn werkzaamheden waarvoor besteksposten voorhanden zijn.
20	Bestek posten 221	Wie doet de emissie metingen van asbestvezels? De posten zijn niet door de inschrijvers kosten homogeen af te prijzen. Meerdere posten toevoegen en duidelijker beschrijven. Het werk is op deze manier zeer kosten verhogend voor de opdrachtgever. Wel ermee rekening houden dat het veilig moet en niet schadelijk is voor de gezondheid.	Dit is niet meer van toepassing. Zie gewijzigde besteksposten.

21	Bestek posten 221	Heeft de opdrachtgever inzichtelijk waar zich in het stelsel inhangend voegmateriaal asbesthoudend, risicoklasse 1 aanwezig is.	Nee, de opdrachtgevers hebben dit nu niet inzichtelijk
22	Bestek post 200020	Is bekend bij de bestekschrijver dat inzet van een ketting frees tot gevolg kan hebben dat doorgestoken inlaten stuk geslagen (kunnen) worden en dat eventuele nutsleidingen beschadigd worden. (Gas, elektra, etc.) Verbieden van een ketting frees.!	Bestekspost 200020 komt te vervallen. Een kettingfrees is niet toegestaan bij het verwijderen van obstakels in de besteksposten vallend onder hoofdstuk 22 en 23. Indien een kettingfrees toch noodzakelijk is, wordt deze verrekend op bestekpost 831280.
23	Bestek SROI deel 3 bepaling 01.26.	Waar moeten de inschrijvers de kosten benodigd voor SROI zetten in de inschrijfstaat.? Graag een post toevoegen. Krijgen de inschrijvers inzicht waar de daadwerkelijke verplichting wordt ingezet. Het is over de 4 jaren een behoorlijk bedrag voor cursussen genoemd in 01.26.01 Bij vergelijkbare opdrachten bestekken is het percentage 2% van de gerealiseerde omzet per jaar. Kunt u dit aanpassen. Is het mogelijk dat de inschrijver zelf de SROI invult, de betreffende personen kunnen eventueel in dienst komen van de inschrijver bij voldoen.	Kosten opvoeren onder de algemene kosten. Er wordt geen post toegevoegd. Percentage blijft gehandhaafd Nee, conform bestek
24	Bestek	Betreffend de opleverdatum per deelopdracht per perceel. Is het mogelijk dat de deelopdrachten in overleg met alle percelen in een jaar planning worden gezet? Zodat er gezamenlijk de werkzaamheden over het jaar worden verdeeld. Dit om niet in 1 gedeelte van het jaar een hoge werkdruk te hebben voor de aannemer en directie en toezicht.	Dit maakt onderdeel uit van het plan van aanpak, zie ook 3.7.2 ad 2 in de aanbestedingsleidraad
25	Planning tender	De aanbesteding is op 10-10-2025. Kunt u deze een week verplaatsen, dit i.v.m. het NoDig event welk op 08 en 09-10-2025 zijn. De hele branche is hier aanwezig. Ook rekening houdend met een eventuele 2e vragenronde.	Indienen inschrijving wordt verplaatst naar woensdag 15-10-2025 11:00 uur
26	post 200120 Samenvatting voorverkenning reparaties en reliningen.	Betreft deze post alleen de locaties waarin afwijkende werkzaamheden nodig zijn?	Ja, dat is correct
27	221 frezen asbesthouden voegenkit	In de omschrijving van de posten verwijderen inhangend voegmateriaal asbesthoudend vermeld u dat het uitkomend materiaal overeenkomstig de voorschriften voor het reinigen van asbestcementleidingen. Het frezen van voegenkit is een mechanische bewerking met robottechniek, gericht op het verwijderen van asbesthoudende voegenkit. Reinigen van asbestcementleidingen is een niet-mechanische, conserverende handeling gericht op het behoud van het leidingmateriaal zelf. Graag de voorschriften vermelden voor het verwijderen van asbesthoudend voegenkit d.m.v. robotfrezen.	Dit is niet meer van toepassing. Zie gewijzigde besteksposten.
28	221 Herstel afstroming	In alle freesposten heeft u verzuimd het aantal aan te geven met hoeveel stuks obstakels er gemiddeld tussen twee opeenvolgende rioolputten mee rekening gehouden dient te worden. Kunt u dit alsnog aangeven?	Omdat de overhead van de werkzaamheden opgenomen zijn in de posten 2000 betreft het hier enkel nog het freeswerk zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het aantal per leiding is dan niet meer van belang voor de prijsvorming

29	posten 221	Afkomend materiaal verwijderen overeenkomstig de voorschriften voor het reinigen van asbestcement leidingen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Kan ervan worden uitgegaan dat de reinigingswerkzaamheden en storkosten verrekend kunnen worden op de posten 11 rioolreiniging en op 871010 storten rioolslib?	Dit is niet meer van toepassing. Zie gewijzigde besteksposten.
30	bestekposten 236420 /m 236710 verwijderen naaldvilt	met hoeveel aanwezige naaldvilt reparaties per streng dienen wij rekening te houden?	Omdat de overhead van de werkzaamheden opgenomen zijn in de posten 2000 betreft het hier enkel nog het freeswerk zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het aantal per leiding is dan niet meer van belang voor de prijsvorming
31	bestekposten 236420 /m 236710 verwijderen naaldvilt	met welke lengte per locatie dienen wij rekening te houden?	De aannemer dient rekeningen te houden dat met 1 stuks van maximaal 1 meter lengte.
32	bestekgroep 381	Mogen de proefstukken ook uit de (tussen)-put genomen worden?	Zie artikel 252503 in deel 3 van het bestek
33	bestekpost 200010	Bedoeld u met "per leiding" hiermee iedere streng (van put tot put) ongeacht de diameter?	Ja, per streng
34	bestekpost 200010	geldt deze post enkel voor het verwijderen van obstakels of ook voor de overige werkzaamheden van de in te zetten materieelstukken?	Voor freeswerkzaamheden mbt het obstakelvrij maken van een leiding en het heropenen van inlaten
35	Bestekgroep 221 t/m 227	wanneer er bij het frezen tussentijdse reinigingsrondes benodigd zijn, op welke posten kunnen deze kosten verrekend worden?	De opdrachtgever hanteert de volgende reiniging- inspectierondes: - Bestekspost 11 en 16: Reiniging en voorinspectie bij relining: ter verificatie van de weggehaalde obstakels en voordat het exact vastleggen van de inlaten wordt uitgevoerd, - Bestekspost 52: Reiniging en na-inspectie: ter controle van de uitgevoerde reliningen vlak na uitvoering, - Bestekspost 57: Reiniging en opnemingsinspectie: ter controle van de reliningen in de gebruiksfase 1 jaar na uitvoering. Zie voor omschrijvingen artikel 25.41.02 in deel 3 van de RAW raamovereenkomst. Indien de aannemer meerdere reinigings- of inspectierondes nodig heeft voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt dit geacht in zijn eenheidsprijzen te zijn verwerkt. De kosten voor tussentijdse reinigingen dienen in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen
36	bestekposten 233420 t/m 233710	wat is de maximale lengte van 1 stuks te verwijderen oer?	Het verwijderen van oerafzetting is in stuks. De maximale radiale lengte is de volledige omtrek van het riool.
37	bestekposten 224420 t/m 224710	mag de inschrijver er vanuit gaan dat bij de posten welke verrekend worden per meter (m1) dat de minimale te verrekenen hoeveelheid één (1) meter (m1) is? Zo niet, graag aangeven waar de inschrijver rekening mee dient te houden?	Ja, de minimale hoeveelheid af te rekenen bedraagt 1 meter.

38	bestekgroepen 60 + 61	mag de inschrijver ervan uitgaan dat deze werkzaamheden in den droge uitgevoerd kunnen worden? Zo niet kunt u posten toevoegen voor het toepassen van (bron)bemaling?	Ja, hier mag de aannemer van uitgaan
39	bestek algemeen	met hoeveel deelopdrachten per jaar dienen wij rekening te houden	Het aantal per deelopdracht is niet aan te geven omdat de deelopdrachten nog niet bekend zijn.
40	bestek algemeen	wanneer kan de opdrachtnemer de eerste deelopdrachten verwachten?	De opdrachtgevers hebben de intentie om in Q1 2026 de eerste deelopdrachten te verstrekken
41	bestek algemeen	wij missen de posten voor RR+I tb.v. de verificatie-inspectie (bepalen van de nul-situatie). Hoeft deze niet uitgevoerd te worden?	Nee, bij relining is geen verificatie-inspectie omdat relinen al een maatregel over de gehele leiding betreft. De voorinspectie als bedoeld in besteksposten 16 betreft verificatie dat de leiding obstakelvrij is gemaakt voorafgaand aan de relining
42	Bestekgroep 1	Mag de inschrijver ervan uitgaan dat deze ronde direct voor de uit te voeren renovatiewerkzaamheden is zoals bedoeld in art 25.41.02 van deel 3? Zo niet, op welke post wordt de ronde RR+I direct voor het aanbrengen van de relining afgerekend?	Hiervoor geldt het gestelde in artikel 252501 lid 01 van de Standaard
43	bestekposten 225420 t/m 225710	Kunt u deze post splitsen. Het verwijderen van beton vergt een geheel andere benadering en uitvoeringsmethodiek dan het verwijderen van (spoe)l cement	Nee, besteksposten blijven gehandhaafd
44	bestekposten 822030 t/m 822050	moeten deze maatregelen voor de duur van 1 dag aangebracht worden?	Zie gewijzigde besteksposten 822010 t/m 822050
45	bestekgroep 63	Kunt u deze posten verder specificeren, wij missen alle benodigde gegevens aangaande te leveren buislengtes, diameters, hulpstukken, etc.? Graag verder uitsplitsen en posten toevoegen, daar dit niet kostenhomogeen is af te prijzen.	Zie gewijzigde bestekspost 63
46	bestekpost 613010	Wat zijn de afmetingen van de afdekplaat?	Voor de besteksposten 613010, 613020 en 613030 dient de aannemer uit te gaan van een afdekplaat met maximale afmeting 1,40 x 1,40 en dik 0,20 m
47	bestekpost 613010	Van hoeveel stellagen en stelringen moeten wij uitgaan?	Voor de besteksposten 613010, 613020 en 613030 dient de aannemer uit te gaan van een maximale hoogte van 1,00 meter stellagen en/of stelringen
48	bestekpost 612010	U vraagt om leverantie mee te nemen voor In te metselen element bestaande rioolleiding tot 400 mm breedte. Wat bedoelt u daarmee? Wat moeten wij precies leveren?	Het in te metselen element betreft de bestaande buis. Er hoeft dus geen element te worden geleverd
49	bestekgroep 372	dienen alle open gefreesde aansluitingen ook waterdicht hersteld te worden?	Nee. In de deelopdracht is specifiek aangegeven welke inlaten na openfrezen ook waterdicht dienen te worden afgewerkt.
50	bestekgroep 372	Bedoelt u hiermee het plaatsen van hoedjes of uitvoeren van verpressungen?	Het herstellen van de waterdichtheid is ter keuze van de aannemer.
51	bestekgroep 305	bestekgroep 305 in het wegnemen van waterbezwaar. Kunt u aangeven hoeveel keer, per installatie, dit waterbezwaar van toepassing is?	Deze post hangt samen met artikel 252501 in deel 3 van dit bestek. Dat betekent dat overhead al in de besteksposten 32 is inbegrepen.
52	bestekgroep 301	Van welke gemiddelde hoeveelheden per streng dienen wij uit te gaan?	Het betreft hier een raamovereenkomst en dus niet aan te geven

53	bestekgroepen 201-211-221-231 t/m 236	Gemiddeld aantal per streng ontbreekt. Kunt u dit aanpassen?	Omdat de overhead van de werkzaamheden opgenomen zijn in de posten 2000 betreft het hier enkel nog het freeswerk zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het aantal per leiding is dan niet meer van belang voor de prijsvorming
54	231 Herstel afstroming	In alle freesposten heeft u verzuimd het aantal aan te geven met hoeveel stuks obstakels er gemiddeld tussen twee opeenvolgende rioolputten mee rekening gehouden dient te worden. Kunt u dit alsnog aangeven?	Omdat de overhead van de werkzaamheden opgenomen zijn in de posten 2000 betreft het hier enkel nog het freeswerk zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het aantal per leiding is dan niet meer van belang voor de prijsvorming
55	Posten 301 Inmeten inlaten	In alle posten inmeten inlaten heeft u verzuimd het aantal aan te geven met hoeveel stuks inlaten er gemiddeld tussen twee opeenvolgende rioolputten mee rekening gehouden dient te worden. Kunt u dit alsnog aangeven?	Het betreft hier een raamovereenkomst en dus niet aan te geven
56	posten 32 Inbrengen CIPP-liner ARZ II, infiltratie klasse 4 en 5	Kan ervan worden uitgegaan dat de in deze posten genoemde infiltraties worden verholpen door middel van de posten genoemd in 305 tijdelijk wegnemen waterbezwaar?	Nee, zie hiervoor ook artikel 252501 in deel 3 van het bestek
57	extra vragenronde	Is het mogelijk een extra vragenronde in te plannen?	Er is 1 vragenronde gereserveerd. Aanvullende vragen kunnen tot 26-09-2025 gesteld worden en kunnen enkel betrekking hebben op onduidelijkheden die uit de beantwoording van vragenronde 1 volgen. Nieuwe vragen worden niet beantwoord
58	371 Heropenen inlaten	In alle posten heropenen inlaten heeft u verzuimd het aantal aan te geven met hoeveel stuks inlaten er gemiddeld tussen twee opeenvolgende rioolputten mee rekening gehouden dient te worden. Kunt u dit alsnog aangeven?	Omdat de overhead van de werkzaamheden opgenomen zijn in de posten 2000 betreft het hier enkel nog het freeswerk zoals opgenomen in hoofdstuk 2. Het aantal per leiding is dan niet meer van belang voor de prijsvorming
59	372 Afwerken inlaten	In alle posten afwerken inlaten heeft u verzuimd het aantal aan te geven met hoeveel stuks inlaten er gemiddeld tussen twee opeenvolgende rioolputten mee rekening gehouden dient te worden. Kunt u dit alsnog aangeven?	Zie toegevoegde bestekspost 200040
60	381 Proefstukken CIPP-liner	U geeft aan de proefstukken uit de liner te halen en deze nadien te herstellen. 9 van de 10 keer is het mogelijk een goed proefstuk uit een tussenput of begin en eindput te halen zonder de liner destructief te behandelen. Kunt u dit toevoegen/wijzigen?	Zie artikel 252503 in deel 3 van het bestek
61	441010 Afdichten put/buis-verbinding	Het afdichten van een bestaande put-buisverbinding is een post die niet kostenhomogeen is af te prijzen. Vaak is de inzet van materieel en materiaal niet in te schatten om een infiltratie te stoppen. Graag verzoek ik u deze post te verwijderen en hiervoor in de plaats een post voor de inzet per dag van een injectie-unit én een post voor de levering van injectievloeistof per liter op te nemen.	De bestekspost blijft gehandhaafd

62	613010 en gelijklopende posten	Putrand met deksel inclusief stellagen en afdekplaat en vrijgekomen grond terugbrengen in originele staat na uitvoering werken conform besteksposten hoofdstuk 2 en 3 Deze verwijzing klopt niet, kunt u aangeven volgens welke posten de putranden weer hersteld worden?	Hier wordt bedoeld dat na het uitvoeren van de reparaties (hoofdstuk 2) en/of relining (hoofdstuk 3) de putrand met deksel inclusief stellagen en afdekplaat en vrijgekomen grond dient te worden teruggebracht in originele staat.
63	631012, 632012, 633014, en gelijklopende posten	Herstellen huis/kolkaansluitingen Aanbrengen nieuwe aansluitleidingen incl. hulpstukken Kunt u aangeven met welke soort en hoeveelheid materiaal leverantie rekening is te houden?	Zie gewijzigde bestekspost 63
64	post 801010	Communicatie met derden Onder werkgang dient te worden verstaan: Reinigen en inspectie per ronde Uitvoeren reparaties of relining Dus 4 ronden: 3 x tbv RR en RI en 1 x tbv relining?	De opdrachtgevers hebben de volgende zienswijze met berekening tot werkgangen voor het bezorgen van brieven: 1x voor de voorinspectie 1x voor het freeswerk 1x voor de relining 1x voor de na-inspectie 1x voor de opnemingsinspectie
65	822030	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. voor de duur van max. 1 werkdag?	Zie gewijzigde bestekspost 822030
66	822050	Toep. afz. (en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. voor de duur van max. 1 werkdag?	Zie gewijzigde bestekspost 822050
67	822040	Toepassen afz. (en) op kruispunten en rotondes. voor de duur van max. 1 werkdag?	Zie gewijzigde bestekspost 822040
68	83 Inzetten reguliere werkzaamheden	U vermeld bij een aantal posten een hulpkracht. Op welke voertuigen stelt u het verplicht om met twee man op het voertuig te werken?	Bij alle posten waar staat "inclusief chauffeur en hulpkracht" of "inclusief bediening en hulpkracht"
69	813020 en alle andere posten pompvoorziening	U heeft de posten voor het aanbrengen in stand houden en verwijderen in sub-posten vermeld. Hoe gaat dit in de praktijk afgerekend worden als een pompinstallatie langer blijft staan? Graag van de sub-posten 0-posten maken (dus die eindigen op 10, 20, 30, etc.)	Indien de installatie langer dan een week blijft staan dan is dat een afwijking op het bestek en zal dan ook afwijking op het bestek behandeld worden.