



REPAREREN RIOLEN 2026-2029

3E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond
Projectnr:	PMA135
Besteknr:	2025-PMA135-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	8 oktober 2025

REPAREREN RIOLEN 2026-2029

3E NOTA VAN INLICHTINGEN

Opdrachtgever:	Gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Nederweert, Peel en Maas, Roermond
Projectnr:	PMA135
Besteknr:	2025-PMA135-RO-01
Status:	Definitief
Datum:	8 oktober 2025

T 088 - 33 66 333
E info@kragten.nl

Opsteller:
M. Kessels



Verificatie:
J. Lousberg



Validatie:
H. van Keeken



© 2025 Kragten
Niets uit dit rapport mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.



Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 2025-PMA135-RO-01 d.d. 05-08-2025

en 1e en 2e nota van inlichtingen

omschrijving: Repareren riolen 2026-2029

In deze 3e nota van inlichtingen zijn de navolgende onderdelen gewijzigd en/of toegevoegd:

In de 6 percelen zijn hoeveelheden aangepast in de inschrijvingsstaten en de daarbijbehorende RSX-bestanden voor de posten 212220 t/m 214940

Bijlagen:

- Gewijzigde inschrijvingsstaten perceel 1 t/m 6 (en rsx-bestanden).

Opmerking:

- De aanbesteding zal verplaatst worden van 15-10-2025 naar 20-10-2025 (zie TenderNed)
- De besteksposten 212220, 212230, 212320, 213630 en 213640 kwamen niet voor in de moederraamovereenkomst en zijn daarom hier toegevoegd.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212220	258111	.	Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner.	m	999,00	F
		.	Situering: zie tekening			
		.	Toestand riolering: zie inspectierapport			
		.	Gemiddelde putafstand: 50 m			
		.	Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: nnb st			
		2.	Materiaal bestaand riool: gres			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 250			
		.2.	Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02'			
		.2.	Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m	st		999,00 L
		.1.	Voering: zie deel 3 van het bestek	m		999,00 L
212230	258111	.	Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner.	m	999,00	F
		.	Situering: zie tekening			
		.	Toestand riolering: zie inspectierapport			
		.	Gemiddelde putafstand: 50 m			
		.	Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: nnb st			
		2.	Materiaal bestaand riool: gres			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 300			
		.2.	Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02'			
		.2.	Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m	st		999,00 L
		.1.	Voering: zie deel 3 van het bestek	m		999,00 L
212320	258111	.	Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner.	m	999,00	F
		.	Situering: zie tekening			
		.	Toestand riolering: zie inspectierapport			
		.	Gemiddelde putafstand: 50 m			
		.	Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: nnb st			
		2.	Materiaal bestaand riool: gres			
		.1.	Bestaand riool, rond, profielafmetingen: 400			
		.2.	Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02'			
		.2.	Lengte aan te brengen deelreparatie 1,00 m	st		999,00 L
		.1.	Voering: zie deel 3 van het bestek	m		999,00 L
213630	258111	.	Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner.	m	999,00	F
		.	Situering: zie tekening			
		.	Toestand riolering: zie inspectierapport			
		.	Gemiddelde putafstand: 50 m			
		.	Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: nnb st			
		1.	Materiaal bestaand riool: beton			
		.2.	Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 300/450			
		.2.	Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandsaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02'			
		.5.	Lengte aan te brengen deelreparatie 2,40 m	st		417,00 L
		.1.	Voering: zie deel 3 van het bestek	m		999,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213640	258111		Aanbrengen deelreparatie kunststofvoering in riool, deelliner. Situering: zie tekening Toestand riolering: zie inspectierapport Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal deelrenovaties tussen twee opeenvolgende putten: nnb st 1. Materiaal bestaand riool: beton .2. Bestaand riool, eivormig, profielafmetingen: 350/525 . .2. Optredende infiltratie volgens NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011, toestandaspect BBF, in bestaand riool, maximaal klasse 3 volgens 'RIONED rapport 2019-02' . . .5. Lengte aan te brengen deelreparatie 2,40 m1. Voering: zie deel 3 van het bestek	m	999,00	F	
				st			417,00 L
				m			999,00 L