

Bijlage K Overzicht huidig meubilair

C: Inrichting voor consultatiebureaus

C1: Zit-bureau voor verpleegkundige kamer, artsenkamer en boxenkamer

Nr.	Eis
C1.1	Het bureau is standaard leverbaar in 1800 x 900 mm
C1.2	Het bureau is met een handslinger in hoogte verstelbaar van 650 tot 850 mm vanaf de vloer tot bovenkant blad gemeten.
C1.3	De handslinger bevindt zich aan de aanzitzijde en is wegklapbaar onder het blad (zodat deze binnen de breedte-maat van het blad blijft).
C1.4	Het blad is van 18 mm dik spaanplaat melanine E1 persing.
C1.5	De standaardkleur van het blad is Pfländerer Licht Eiken R20068VV
C1.6	Het frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale beenvrijheid.
C1.7	Er bevinden zich geen scherpe randen en hoeken aan het blad (laser edge afgewerkt).
C1.8	Het blad is geheel afgewerkt.
C1.9	Elektrificatie set laag met contactdoos: kantelbare (aan beide zijde) bladgoot (40 cm korter dan de werkplek) met contactdoos: (4x230V) en aansluitkabel leveringsgebied (aansluitkabel) EU Europe (ex UK, BE, IT).
C1.10	De lakkleur van de poten, het middenstuk en de bladgoot zijn Ral 9010

Ter beeldvorming:



C2: Verrijdbaar ladeblok met slot

Nr.	Eis
C2.1	Het ladeblok heeft de volgende afmetingen: 540 x 320 x 600 mm.
C2.2	Het ladeblok bevat 3 materiaalladen met een metalen ladefront.
C2.3	De behuizing is volledig van staal.
C2.4	Het bovenblad is vlak afgewerkt.
C2.5	De lakkleur van de romp en het ladefront is Ral 9010.
C2.6	Het slot bestaat uit een centrale sluiting met 2 wegklapbare sleutels en een moedersleutel t.b.v. het beheer.
C2.7	De lades zijn voorzien van softclose.

Ter beeldvorming;



C3: Jaloeziekast met deuren en slot

Nr.	Eis
C3.1	De jaloeziekast is beschikbaar in de volgende maatvoeringen: • Laag: 1000 x 450 x 1180 mm (lxbxh) • Hoog: 1000 x 450 x 1950 mm (lxbxh)
C3.2	De jaloezieën zijn van kunststof materiaal.
C3.3	De kasten beschikken over 2 (voor de lage kast) of 4 (voor de hoge kast) stalen legborden. Het draagvermogen van de legborden is minimaal 60 kg per strekkende meter.
C3.4	De lage kasten zijn voorzien van een afdekblad van monotop (melanine) 18 mm in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV.
C3.6	Zonder blokkeerlijsten.
C3.7	Het slot bestaat uit een centrale sluiting met 2 wegklapbare sleutels en een moedersleutel t.b.v. beheer.

Ter beeldvorming:



C4: Bezoekersstoel consultatiebureau

Nr.	Eis
C4.1	De zitting en rug zijn van kunststof in de kleur clear white
C4.2	Het frame is chroom,
C4.3	De stoel is voorzien van viltglijders die geschikt zijn voor marmoleum en PVC-vloer.



C5: Tafel consultatiebureau

Nr.	Eis
C5.1	De tafel is beschikbaar in de volgende maatvoeringen: • 1600 x 800 x 750 mm hoog • 1000 x 800 x 950 mm hoog
C5.3	Het frame bevat vier ronde poten.
C5.4	Het frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale beenvrijheid.
C5.5	Het blad heeft de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV.
C5.6	Het blad is voorzien van PP randafwerking met laser-edges zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband.
C5.7	Met afgeronde hoeken. Kleur passend bij kleur blad.
C5.8	De poten en het frame zijn in de kleur Ral 9010.

Kleur beeldvorming:



A: Inrichting algemeen kantoren

A6: Bezoekers- /vergaderstoel voor kantoorruimtes

Nr.	Eis
A6.1	De zitting en rugleuning (ook de achterzijde) zijn gestoffeerd en bevinden zich op een sledeframe met ronde voorzijde.
A6.2	De stoelen zijn stapelbaar.
A6.3	De stoel heeft een vaste rugleuning.
A6.4	De stoelen zijn beschikbaar zowel zonder armleggers als met vaste armleggers.
A6.5	De kleur van het kunststof is leizwart.
A6.6	De kleur van het frame is leizwart of chroom.
A6.7	De standaard stofsoort is Fame. De kleur is na gunning nader te bepalen.

Ter beeldvorming (met vaste armleggers):



A7: vergadertafel

Nr.	Eis
A7.1	De tafel is beschikbaar in de volgende maatvoeringen: • 1200 x 800 x 750 mm hoog • 1400 x 800 x 750 mm hoog • 1600 x 800 x 750 mm hoog • 1800 x 800 x 750 mm hoog
A7.2	Het blad is 18 mm dik spaanplaat Melamine E1 persing in de kleur Pfeiderer Licht Eiken R20068VV.
A7.3	Het blad is voorzien van PP randafwerking, met laser edges en zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband. Kleur passend bij tafelblad.
A7.4	Frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale beenvrijheid.
A7.5	De onderzijde van het blad is geheel glad afgewerkt.
A7.6	Er zitten geen scherpe randen en hoeken aan het blad.
A7.7	Poot uit vierkante buis – met kunststof glijders.
A7.8	De poten en het frame zijn in de kleur Ral 9010.

Ter beeldvorming:



A8: Bureaustoel algemeen

Nr.	Eis
A8.1	De stoel heeft een kolomonderstel.
A8.2	De armleggers zijn HBDD (4D) verstelbaar.
A8.3	Rugtype Verta met instelbare lendensteun.
A8.4	De zitting is gestoffeerd.
A8.5	Er wordt voldaan aan NPR 1813 kolom 2.
A8.6	Synchroon bewegingsmechanisme met comfortinstelling inclusief zitdiepteverstelling
A8.7	Stofgroep Fame en stofkleur zwart.
A8.8	Kunststof kruisvoet in de kleur zwart RAL 9005
A8.9	Harde of zachte wielen per levering te bepalen.
A8.10	Zithoogte verstelling 40-53 cm.

Ter beeldvorming:



A9: Akoestische belcel klein

Nr.	Eis
A9.1	De afmetingen van de belcel zijn ongeveer 1000 x 1200 x 2250 mm hoog
A9.2	De belcel is zo afgewerkt dat het een spraakverstaanbaarheidsreductie volgens Klasse B heeft.
A9.3	De ventilatie in de belcel zorgt voor minimaal één volledige luchtverversing per minuut.
A9.4	Aan de binnenkant van de belcel bevindt zich een bewegingssensor en een controlepaneel voor het bedienen van licht en ventilatie.
A9.5	Aan de binnenkant van de belcel bevindt zich één stroomaansluiting en één USB-aansluiting.
A9.6	Aan de onderkant bevinden zich geïntegreerde wielen waardoor het mogelijk is om de belcel te verplaatsen.
A9.7	De kleur is na definitieve gunning in overeenstemming met Opdrachtgever te bepalen.

Ter beeldvorming:



A10: Akoestische belcel groot

Nr.	Eis
A10.1	De afmetingen van de belcel zijn ongeveer 2260 x 1200 x 2250 mm hoog
A10.2	De belcel is zo afgewerkt dat het een spraakverstaanbaarheidsreductie volgens Klasse B heeft.
A10.3	De ventilatie in de belcel zorgt voor minimaal één volledige luchtverversing per minuut.
A10.4	Aan de binnenkant van de belcel bevindt zich een bewegingssensor en een controlepaneel voor het bedienen van licht en ventilatie.
A10.5	Aan de binnenkant van de belcel bevinden zich twee stroomaansluitingen en één USB-aansluiting.
A10.6	Aan de onderkant bevinden zich geïntegreerde wielen waardoor het mogelijk is om de belcel te verplaatsen.
A10.7	De kleur is na definitieve gunning in overeenstemming met Opdrachtgever te bepalen.

Ter beeldvorming:




K11: Elektra-set (hardware kabelmanagement)

Nr.	Eis
K11.1	Het betreft een 4 x 230V GST 18 contactdoos die onder het blad van een bureau of in de kabelgoot gemonteerd kan worden. Deze wordt gebruiksklaar opgeleverd.
K11.12	Koppelkabel 5 meter GST 18;
K11.13	Aansluitkabel 5 meter GST 18;
K11.14	Kunststof tweevoudige opbouwcontactdoos (GST) met 2x230V met randaarde. Inclusief vast koppelsnoer. Kleur zwart.

K12: Schuifdeurkast met slot

Nr.	Eis
K12.1	De kast is leverbaar in: • Laag: 2000 x 470 x 1180 mm (lxbxh) • Laag: 1600 x 470 x 1180 mm (lxbxh) • Hoog: 1600 x 470 x 1950 mm (lxbxh) • Hoog: 2000 x 470 x 1950 mm (lxbxh)
K12.2	De kasten beschikken over 2 (voor de lage kast) of 4 (voor de hoge kast) stalen legborden. Het draagvermogen van de legborden is minimaal 60 kg per strekkende meter.
K12.3	De legborden zijn in hoogte verstelbaar in stappen van 10 – 20 mm.
K12.4	De deuren zijn inliggend, softclosing en voorzien van een mini perforatiepatroon.
K12.5	Tenminste één deur schuift voor de romp van de kast langs.
K12.6	Zonder blokkeersysteem.
K12.7	De lage kasten zijn voorzien van een afdekblad van monotop (melanine) 18 mm in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV. Dit is inbegrepen in de prijs op het prijzenblad.
K12.8	De kast is voorzien van een centrale sluiting met twee wegklapbare sleutels en één moedersleutel t.b.v. het beheer.
K12.9	De lakkleur van de romp en de deur is Ral 9010.
K12.10	De lakkleur van de schappen is leizwart.

Ter beeldvorming:



K13: Twee-persoons Duo werkplek

Nr.	Eis
K13.1	De bureaus moeten standaard voorzien zijn van bladformaat 1600 x 800 mm, maar ook leverbaar zijn in: • 1200 x 800 mm • 1400 x 800 mm
K13.2	Er zitten geen scherpe hoeken en randen aan het blad.
K13.3	Het blad is geheel glad afgewerkt aan de onderzijde.
K13.4	Het blad is van 18mm dik spaanplaat Melamine E1 persing, standaard in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV.
K13.5	Blad voorzien van PP randafwerking, met laser-edges zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband. Kleur passend bij eikenprint.
K13.6	De bureaus zijn met een handslinger in hoogte verstelbaar van 620 tot 850 mm vanaf de vloer tot bovenkant blad gemeten.
K13.7	De handslinger bevindt zich aan de aanzitzijde en is wegklapbaar onder het blad (zodat deze binnen de breedte-maat van het blad blijft).
K13.8	Voorzien van gestoffeerd duo- paneel en bijbehorende steunen.
K13.9	Kunststof delen moeten mogelijk zijn in wit, donkergrijs of zwart.
K13.10	Frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale vrije beenvrijheid.
K13.11	Voorzien van minimaal 15 mm verstelbare justeedoppen.
K13.12	De bureaus zijn voorzien van zijwangen met rechte hoeken.
K13.13	De zijwangen hebben een dikte van 75 mm.
K13.14	Aan het bureau kan zowel aan de lange als aan de korte zijden een duo-paneel worden bevestigd, zowel bij de bestaande als bij nieuwe bureaus. Hierbij moet de ruimte tussen wand en blad minimaal 15 mm zijn om kabels door te kunnen voeren. Het duo-paneel dient aan het frame of de wang van de bureaus te worden gemonteerd.
K13.15	Onder ieder werkblad dient een afzonderlijke (horizontale) kabelgoot aanwezig te zijn (ook RAL 9010). Kabelgoot zonder deksel.
K13.16	De lakkleur van het frame, de wangen en de kabelgoot is Ral 9010.
K13.17	Twee elektraset (item K11) worden meegeleverd bij het bureau en zijn inbegrepen in de opgegeven prijs op het Prijzenblad.

Ter beeldvorming:



K14: Twee-persoons Duo werkplek zit/ sta

Nr.	Eis
K14.1	De bureaus moeten standaard voorzien zijn van bladformaat 1600 x 800 mm, maar ook leverbaar zijn in: • 1200 x 800 mm • 1400 x 800 mm
K14.2	Er zitten geen scherpe hoeken en randen aan het blad.
K14.3	Het blad is geheel glad afgewerkt aan de onderzijde.
K14.4	Het oppervlak van het blad dient geschikt te zijn voor optische en lasergestuurde computermuizen met een diffuse reflectiefactor tussen 0,3 en 0,6 (NEN 3087).
K14.5	Het blad is van 18mm dik spaanplaat Melamine E1 persing, standaard in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV .
K14.6	Blad voorzien van PP randafwerking, met laser-edges zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband. Kleur passend bij eikenprint.
K14.7	De hoogte van het blad is met een geruisloze motor traploos instelbaar van 650 tot 1300 mm gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant van het blad.
K14.8	Het display beschikt over een geheugenstand voor verschillende hoogtes en bevindt zich rechtsonder het blad.
K14.9	Hoogte indicatie op de binnenzijde van de poten, afleesbaar vanuit zitpositie achter het bureau. Bij voorkeur in het staal gestanst.
K14.10	Voorzien van gestoffeerd duo- paneel en bijbehorende steunen
K14.11	Kunststof delen moeten mogelijk zijn in wit, donkergrijs of zwart.
K14.12	Frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale vrije beenvrijheid.
K14.13	Voorzien van minimaal 15 mm verstelbare justeedoppen.
K14.14	De bureaus zijn voorzien van zijwangen met rechte hoeken.
K14.15	De zijwangen hebben een dikte van 75 mm.
K14.16	Aan het bureau kan zowel aan de lange als aan de korte zijden een duo-paneel worden bevestigd, zowel bij de bestaande als bij nieuwe bureaus. Hierbij moet de ruimte tussen wand en blad minimaal 15 mm zijn om kabels door te kunnen voeren. Het duo-paneel dient aan het frame of de wang van de bureaus te worden gemonteerd.
K14.17	Onder ieder werkblad dient een afzonderlijke (horizontale) kabelgoot aanwezig te zijn (ook RAL 9010). De kabelgoot is kantelbaar.
K14.18	De lakkleur van het frame, de wangen en de kabelgoot is Ral 9010.
K14.19	Twee elektraset (item K11) worden meegeleverd bij de bureaus en zijn inbegrepen in de opgegeven prijs op het Prijzenblad.

Afbeelding ter beeldvorming is hetzelfde als de afbeelding bij K12.

K15: Duo-paneel

Nr.	Eis
K15.1	Het paneel is gevuld met zacht, akoestisch materiaal. De minimale absorptiewaarde is 0,6 (klasse C).
K15.2	Geen zichtbare frames, rondom gestoffeerd. Minimaal 2 standaard stofcollecties met elk 15 kleuren. Voor de prijsstelling dient Twist Melange aangehouden te worden.
K15.3	Het duo-paneel moet geschikt zijn om aan het frame of de wang van een bureau te worden gemonteerd.
K15.4	Standaard maatvoering lange wand: 1600 mm (lange zijde) breed en 30 - 50 mm dik, hoogte gemeten vanaf de vloer 1150 - 1250 mm en 1400 - 1500 mm.
K15.5	Dient op verzoek van Opdrachtgever ook leverbaar te zijn in 1200 mm en 1400 mm, breed. Van Opdrachtnemer wordt verwacht dat hiervoor een marktconforme prijs wordt geboden.

K16: Eén-persoons werkplek

Nr.	Eis
K16.1	Het bureau moet standaard voorzien zijn van bladformaat 1600 x 800 mm, maar ook leverbaar zijn in: • 1200 x 800 mm • 1400 x 800 mm
K16.2	Er zitten geen scherpe hoeken en randen aan het blad.
K16.3	Het blad is geheel glad afgewerkt aan de onderzijde.
K16.4	Het oppervlak van het blad dient geschikt te zijn voor optische en lasergestuurde computermuizen met een diffuse reflectiefactor tussen 0,3 en 0,6 (NEN 3087).
K16.5	Het blad is van 18mm dik spaanplaat Melamine E1 persing, standaard in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV.
K16.6	Blad voorzien van PP randafwerking, met laser-edges zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband. Kleur passend bij eikenprint.
K16.7	Het bureau is met een handslinger in hoogte verstelbaar van 620 tot 850 mm vanaf de vloer tot bovenkant blad gemeten.
K16.8	De handslinger bevindt zich aan de aanzitzijde en is wegklapbaar onder het blad (zodat deze binnen de breedte-maat van het blad blijft).
K16.9	Kunststof delen moeten mogelijk zijn in wit, donkergrijs of zwart.
K16.10	Frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale vrije beenvrijheid.
K16.11	Voorzien van minimaal 15 mm verstelbare justeedoppen.
K16.12	De bureaus zijn voorzien van zijwangen met rechte hoeken.
K16.13	De zijwangen hebben een dikte van 75 mm.
K16.14	Aan het bureau kan zowel aan de lange als aan de korte zijden een duo-paneel worden bevestigd, zowel bij de bestaande als bij nieuwe bureaus. Hierbij moet de ruimte tussen wand en blad minimaal 15 mm zijn om kabels door te kunnen voeren. Het duo-paneel dient aan het frame of de wang van de bureaus te worden gemonteerd.
K16.15	Onder ieder werkblad dient een afzonderlijke (horizontale) kabelgoot aanwezig te zijn (ook RAL 9010). Kabelgoot zonder deksel.
K16.16	De lakkleur van het frame, de wangen en de kabelgoot is Ral 9010.
K16.17	Een elektraset (item K11) wordt meegeleverd bij het bureau en is inbegrepen in de opgegeven prijs op het Prijzenblad.

Ter beeldvorming:



K17: Eén-persoons werkplek zit/ sta

Nr.	Eis
K17.1	Het bureau moet standaard voorzien zijn van bladformaat 1600 x 800 mm, maar ook leverbaar zijn in: • 1400 x 800 mm • 1200 x 800 mm
K17.2	Er zitten geen scherpe hoeken en randen aan het blad.
K17.3	Het blad is geheel glad afgewerkt aan de onderzijde.
K17.4	Het oppervlak van het blad dient geschikt te zijn voor optische en lasergestuurde computermuizen met een diffuse reflectiefactor tussen 0,3 en 0,6 (NEN 3087).
K17.5	Het blad is van 18mm dik spaanplaat Melamine E1 persing, standaard in de kleur Pfleiderer Licht Eiken R20068VV.
K17.6	Blad voorzien van PP randafwerking, met laser-edges zonder zichtbare naad tussen het blad en de kantenband. Kleur passend bij eikenprint.
K17.7	De hoogte van het blad is met een geruisloze motor traploos instelbaar van 650 tot 1300 mm gemeten vanaf de vloer tot de bovenkant van het blad.
K17.8	Het display beschikt over een geheugenstand voor verschillende hoogtes en bevindt zich rechtsonder het blad.
K17.9	Kunststof delen moeten mogelijk zijn in wit, donkergrijs of zwart.
K17.10	Frame steekt niet onder de bladen uit en biedt optimale vrije beenvrijheid.
K17.11	Voorzien van minimaal 15 mm verstelbare justeedoppen.
K17.12	De bureaus zijn voorzien van zijwangen met rechte hoeken.
K17.13	De zijwangen hebben een dikte van 75 mm.
K17.14	Aan het bureau kan zowel aan de lange als aan de korte zijden een duo-paneel worden bevestigd. Hierbij moet de ruimte tussen wand en blad minimaal 15 mm zijn om kabels door te kunnen voeren. Het duo-paneel dient aan het frame of de wang van de bureaus te worden gemonteerd.
K17.15	Onder ieder werkblad dient een afzonderlijke (horizontale) kabelgoot aanwezig te zijn (ook RAL 9010). Kabelgoot zonder deksel.
K17.16	De lakkleur van het frame, de wangen en de kabelgoot is Ral 9010.
K17.17	Een elektraset (item K11) wordt meegeleverd bij het bureau en is inbegrepen in de opgegeven prijs op het Prijzenblad.

De afbeelding is gelijk aan de afbeelding bij K16.