

NIC Groenadvies.

Terreinonderhoud huurpanden,
perceel Noord-West
Rijkswaterstaat
Besteknummer 198/NW/In

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER	1
02	DIRECTIE	2
03	LOCATIE	2
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05	TIJDSBEPALING	2
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN	4
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
04	BIJLAGEN	5
05	HOEVEELHEDEN	5

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST	6
10	DELFT, DERDE WERELDDREEF 1	8
1010	Verhardingen	8
1011	Gazon	11
1012	Schraal grasveld	11
1013	Vaste planten	12
1014	Heesters en bodembedekkers	13
1015	Hagen	14
1017	Plantenbakken	15
1019	Bomen	16
1020	Watergangen en vijvers	16
1021	Afrastering / hekwerken	16
1022	Kolken en lijngoten	17
1023	Gladheidsbestrijding	17
11	LEEWARDEN, ZUIDERSINGEL 3	18
1110	Verhardingen	18
1112	Schraal grasveld	20
1113	Vaste planten	21
1114	Heesters en bodembedekkers	22
1115	Hagen	23
1119	Bomen	24
1121	Afrastering / hekwerken	25
1122	Kolken en lijngoten	25
1123	Gladheidsbestrijding	25
12	LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2	26
1210	Verhardingen	26
1214	Heesters en bodembedekkers	30
1217	Plantenbakken	31
1219	Bomen	33
1221	Afrastering / hekwerken	34
1222	Kolken en lijngoten	34
1223	Gladheidsbestrijding	34
13	RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34	35
1310	Verhardingen	35
1312	Schraal grasveld	38
1313	Vaste planten	39
1314	Heesters en bodembedekkers	40
1319	Bomen	41
1320	Watergangen en vijvers	41
1321	Afrastering / hekwerken	42
1322	Kolken en lijngoten	42
1323	Gladheidsbestrijding	42
14	UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2	43
1410	Verhardingen	43
1411	Gazon	46
1412	Schraal grasveld	47

1413	Vaste planten	48
1414	Heesters en bodembedekkers	50
1415	Hagen	51
1416	Klimplanten	52
1419	Bomen	52
1420	Vijver	54
1422	Kolken en lijngoten	54
1423	Gladheidsbestrijding	54
15	HAARLEM, SURINAMEPAD 90	55
1510	Verhardingen	55
1513	Vaste planten	57
1519	Bomen	58
1521	Afrastering / hekwerken	59
1522	Kolken en lijngoten	59
1523	Gladheidsbestrijding	60
9	STAARTPOSTEN	62
95	STELPOSTEN	62

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	63
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	64
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	64
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	65
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	65
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	65
01 08	BIJDRAGEN	65
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	66
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	66
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING	66
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	66
01 20	KWALITEITSBORGING	66
01 25	OVERIGE BEPALINGEN	67
01 28	CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING	67
50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	68
50 42	EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING	68
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	68
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	68
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	68
51 12	EISEN EN UITVOERING	68

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Rijkswaterstaat
Postbus 2232
3506 GT Utrecht

02 DIRECTIE

Rijkswaterstaat
Postbus 2232
3506 GT Utrecht

ADVISEUR
Het NIC Groenadvies
Hanzeallee 34
8017 KZ Zwolle

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen bij de huurpanden van Rijkswaterstaat.

PERCEEL NOORD-WEST

10 Delft, Derde Werelddreef 1
11 Leeuwarden, Zuidersingel 3
12 Lelystad, Zuiderwagenplein 2
13 Rijswijk, Lange Kleiweg 34
14 Utrecht, Griffioenlaan 2
15 Haarlem, Surinamepad 90

Gedurende contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de arealen of beheer. Mutaties worden tweemaal per contractjaar, per 1 april en 1 oktober, achteraf verwerkt in het bestek en in de inschrijfstaat.

Verwerking van mutaties in de zin van vervallen van locaties geschiedt per half jaar, zonder verrekening. Nieuwe locaties kunnen ieder moment worden toegevoegd waarbij tot aan de eerstvolgende mutatiedatum verrekening van uitgevoerde ureninzet plaatsvindt op basis van regie of op basis van een vooraf overeengekomen offerte voor de betreffende periode tot aan de eerste mutatiedatum.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat voornamelijk uit het cultuurtechnisch onderhoud van:

- (Half)Verhardingen
- Sedumdak
- Gazon
- (Ruw) gras
- Vaste planten
- Heesters en bodembedekkers
- (Blok)Hagen
- Klimplanten
- Plantenbakken
- Bosplantsoen
- Bomen
- Watergangen
- Afrasteringen/ hekwerken
- Kolken en lijngoten

en gladheidsbestrijding op verharding

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 2 maal te verlengen met 2 jaar (2+2), welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden tegen dezelfde eenheidsprijzen, percentages staartkosten, bepalingen en overige voorwaarden van de aanbesteding en inschrijving.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of jaarorder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 april 2026. De overeenkomst loopt, indien de verlengingen van toepassing zijn, uiterlijk tot 31 maart 2029.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De beheertekeningen van de locaties worden bij de aanbesteding/offerteaanvraag beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

04 BIJLAGEN

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- Bijlage 1 Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 2 Voorbeeld kwaliteitsrapport terreinonderhoud
- Bijlage 3 Conceptformulier meerwerk stelpost

05 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 2 = 200$ m2

Rekenvoorbeeld 2:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 25\% \times 2 = 50$ m2

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
1							ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST			
10							DELFT, DERDE WERELDDREEF 1			
1010							<u>Verhardingen</u>			
101010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,11	N
101011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
101012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 0,11 I
101013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 I 0,11 I
101014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		3,45 I 0,11 I
101015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		0,22 I
101016	501411						Verwijderen blad.	are		0,22 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
		1					Betreft: verhard terrein			
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101020	518899						Onderhoud elementen verhardingen	are	72,80	N
							Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.			
101021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding.	week		52,00
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid			
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020			
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020			
							Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt			
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.			
							Verhardingstype: divers			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80
		3					Kwaliteitsniveau B			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015			
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101022	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00
							Te onderhouden oppervlakte:	are		72,80
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.			
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
101023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80
		2					Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		72,80
		2					Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101025	501311						Verwijderen veegvuil.	are		145,60
		2					Betreft: weg inclusief goot			
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101026	501411	1						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		145,60	I
101030	518899				2			Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	2,70	N	
101031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
		1							are		2,70	I
101032	518899				2			Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 2,70	I I
101033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 2,70	I I
101034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 2,70	I I
101035	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		5,40	I
101040	501499							Onderhoud vlonders	m2	544,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING		
101041	501199						Onderhoud vlonders Het éénmaal per jaar onder hoge druk sproeien van de vlonder. Sproeien met water en biologische anti-alg- en mosmiddel	m2			544,00 I
1011							<u>Gazon</u>				
101110	514199						Onderhoud grasveld	are	2,80	N	
101111	512802						Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			2,80 I
		3					Kwaliteitsniveau B				
				1			Grondsoort: zand				
					9		Horizontaal of met een talud tot 1:3				
							Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.				
101112	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1					Grastype: grasveld				
		2					Te onderhouden oppervlakte	are			2,80 I
				2			Kwaliteitsniveau A				
					4		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101113	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			2,80 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101114	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are			8,40 I
		2					Betreft: grasveld				
				5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101120	512511						Afsteken/afsnijden van graskanten. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	m	235,00	N	
		9					Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen.				
		3					Afsteken of afsnijden				
				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m			470,00 I
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1012							<u>Schraal grasveld</u>				
101210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels en braakliggend terrein	are	0,22	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				6		
101211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.	are			1,76 I	
		2										
		3										
			1									
			4									
101212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			0,22 I	
		2										
		3										
			1									
			1									
			2									
101213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week				52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are				0,22 I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
			4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
101214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are				0,44 I
		2										
			5									
			1									
1013							<u>Vaste planten</u>					
101310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	18,00	N		
101311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week				52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are				0,18 I
		3					Kwaliteitsniveau B					
			2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
			6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
101312	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are				0,36 I
		4										
			2									
			9									
101313	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week				52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are				0,18 I
		2					Kwaliteitsniveau A					
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101314	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,18	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
101315	514499						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		14,40	I
101316	510205							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		18,00	I
		6						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1					Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg		0,90	L
						1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
1014								<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	3,24	N	
101411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,03	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101412	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien In beplantingsvak De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		0,65	I
		1										
			6									
				4								
				1								
				1								
				9								
101413	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien	m2		3,24	I
		6										
			4									
				1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
101414	501411					1	In beplantingsvak			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
		4					Verwijderen blad.	are		0,06 I
					2		Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel			
							Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
101415	501501					9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,03 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
101416	501511					4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,03 I
		2					Kwaliteitsniveau A			
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101417	510205						Bemesten beplantingsvak.	m2		3,24 I
							Gerekend is met 1x per jaar in april/mei			
		3					Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters			
					1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
					2		Korrelachtige meststof biologisch	kg		0,16 L
							Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.			
					1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2			
1015							<u>Hagen</u>			
101510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	14,30 N	
101511	514807						Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid			
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,14 I
		3					Kwaliteitsniveau B			
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101512	501411						Verwijderen blad.	are		0,29 I
		4					Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel			
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
101513	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn			
										
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		0,14 I
		2					Kwaliteitsniveau A			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101514	501511				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,14 I
101520	514499	2						Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Knippen van hagen	m2	3.753,00	N	
101521	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2			7.506,00 I
								Plantsoort van de haag: divers				
		4						De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten				
		1						Betreft: blokhaag				
1017		2						Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m				
					3			Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m				
					2			Aantal beurten: 2 per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1017								<u>Plantenbakken</u>				
101710	514299							Onderhoud plantenbakken met heesters en/of vaste planten.	m2	15,00	N	
101711	514808							Beheersen onkruid-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid				
		1						Te onderhouden aantal	st			10,00 I
					3			Kwaliteitsniveau B				
101712	501502				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn				
101713	501512	1						Te onderhouden aantal	st			10,00 I
					2			Kwaliteitsniveau A				
					5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
101714	510210				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden aantal	st			10,00 I
101714	510210				2			Kwaliteitsniveau A				
					5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101714	510210							Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: bemesten plantenbak/ -schaal Uitvoeren 1x per jaar	st			10,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
101715	514424	1						Plantenbak/-schaal met sierplantsoen					
		2						Grootte per bak/schaal: ca. 2,5 tot ca. 5 m2					
				9				Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking. Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g.					
					1			Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			1,50	L
101715	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2			15,00	I
								Betreft voorjaarssnoei					
		3						Vormsnoei soortafhankelijk					
			9					Betreft: heesters en/of vaste planten					
				1				Snoeiregiem: 75-100%, 1 keer per jaar in maart vaste planten afknippen en heesters soortafhankelijk snoeien/verjongen					
					2			In plantenbak/-schaal					
1019				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
								<u>Bomen</u>					
101920	515599							Controleren van bomen	st	34,00	N		
101921	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			68,00	I
101930	515599							Snoeien van bomen	st	34,00	N		
101931	515599							Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			34,00	I
1020								<u>Watergangen en vijvers</u>					
102040	501411							Verwijderen blad. Betreft het verwijderen van blad uit waterbakken	are	0,08	V		
			9					Betreft: waterbakken in de patio Hoeveelheid: 4 m2					
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar					
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
1021								<u>Afrastering / hekwerken</u>					
102110	512599							Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	244,00	N		
102111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken	m			488,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
102112	512599							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		488,00	I
102120	514499							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m	149,00	N	
102121	514499							Knippen begroeid hekwerk De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m		298,00	I
1022								Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m			
102210	257599							<u>Kolken en lijngoten</u> Reinigen kolken	st	48,00	N	
102211	257521							Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		48,00	I
1023		3						<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
102320	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein).	keer	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
102330	101199						Te bewerken oppervlakte: 72,91 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042. Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 72,91 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00 V	
11							LEEWARDEN, ZUIDERSINGEL 3			
1110							<u>Verhardingen</u>			
111010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,26 N	
111011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
								are		0,26 I
111012	518899						Beheersen mossen en algen	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111013	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		0,26	I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,26	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
111014	501517							Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		8,15	I
111015	501311	1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,26	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
111016	501411							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		0,52	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
								1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111020	518899	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		0,52	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	56,50	N	
111021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week		52,00	I
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers				
111021	518801	1						Te onderhouden oppervlakte	are		56,50	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111022	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			56,50 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			56,50 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			56,50 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111025	501311							Verwijderen veegvuil.	are			113,00 I
		2						Betreft: weg inclusief goot				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111026	501411							Verwijderen blad.	are			113,00 I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1112								<u>Schraal grasveld</u>				
111210	512599							Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	2,60	N	
111211	512503							Maaien grasveld.	are			20,80 I
								Aantal percelen: divers				
		2						Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
					9			Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
111212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			2,60 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111213	501515	2						Standaard beheer				
		3						Grasveldtype: schraal grasveld				
		1						Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2						Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
111214	501411	9						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,60	I
111310	514499	2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Verwijderen blad.	are		5,20	I
111311	514807	2						Betreft: grasveld				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
		1						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Vaste planten</u>				
111310	514499							Onderhoud vaste planten	m2	90,00	N	
111312	501411							Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,90	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
		2						Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
111313	501501	6						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		1,80	I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
		9						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111314	501511							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,90	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
111315	501511							Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
111316	514499											
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,90	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
111317	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,90	I
111318	501511	2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
111315	514499						Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2			72,00 I
111316	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2			90,00 I
		6					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg			4,50 L
						1	Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
1114							<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	514499						Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	84,00	N	
111411	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00 I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,84 I
				3			Kwaliteitsniveau B				
					2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111412	514424						Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2			16,80 I
		1					Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			6				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
				4			Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
					1		In beplantingsvak				
					1		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2			84,00 I
			6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
				4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
					1		Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
					1		In beplantingsvak				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111414	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are			1,68 I
		4					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					2		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00 I
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			0,84 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111416	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111416	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,84 I
111417	510205		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111417	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2			84,00 I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
1115	514899				2			Korrelachtige meststof biologisch	kg			4,20 L
								Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
								<u>Hagen</u>				
111510	514899							Onderhoud haagvoet	m2	120,00	N	
111511	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
111512	501411				2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are			2,40 I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
111513	501501				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
111514	501511											
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
111514	501511				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
111514	501511											
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
111514	501511				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						
111520	514499						Knippen van hagen	m2	399,00	N		
111521	514427						Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2			798,00	I
		4										
			1									
				2								
					3							
						2						
						9						
1119							<u>Bomen</u>					
111910	514499						Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	13,00	N		
111911	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand Bomen in verharding of grasveld Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00	I
		1						st			13,00	I
			3									
				1								
					9							
						4						
111912	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00	I
		1						st			13,00	I
			2									
				9								
					2							
						4						
111913	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00	I
		1						st			13,00	I
			2									
				9								
					2							
						4						
111914	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren. Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			0,46	I
			9									
				2								
						9						
111920	515599						Controleren van bomen	st	20,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		40,00	I
111930	515599						Snoeien van bomen	st	20,00	N	
111931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		20,00	I
1121							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	277,00	N	
112111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		554,00	I
112112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		554,00	I
1122							<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	257599						Reinigen kolken	st	34,00	N	
112211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		34,00	I
1123							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112320	504499							Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14. Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 56,76 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevrozing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden doormiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	20,00 V	
112330	101199							Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 56,75 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00 V	
12								LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2			
1210								<u>Verhardingen</u>			
121010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	17,90 N	
121011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			17,90 I
121012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 17,90 I
121013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are			17,90 I
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				4								
121014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week			560,81 I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are			17,90 I
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				4								
121015	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			35,80 I
		2										
				2								
				1								
121016	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			35,80 I
		1										
				2								
				9								
121020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	77,90	N	
121021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		77,90	I
121022	518899		3		2	1		Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 77,90	I I
121023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 77,90	I I
121024	501517		1	2	2	9		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 77,90	I I
121025	501311	2			2	1		Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		155,80	I
121026	501411	1			2			Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		155,80	I
121030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,30	N	
121031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
			3					Te onderhouden oppervlakte	are		1,30	I
				2				Kwaliteitsniveau B				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
121032	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte:	are		1,30	I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,30	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,30	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121035	501411							Verwijderen blad.	are		2,60	I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121040	501499							Onderhoud vlonders	m2	33,00	N	
121041	501199							Onderhoud vlonders	m2		33,00	I
								Het éénmaal per jaar onder hoge druk sproeien van de vlonder.				
								Schoonsproeien met water en biologische anti alg- en mosmiddel				
121050	514299							Onderhoud Sedum daktuin, 1e etage	m2	322,00	N	
121051	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2		1.932,00	I
		9						Betreft: Sedumdak op helling				
			1					Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m				
				2				Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
121052	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are		9,66	I
				9				Betreft: Sedumdak op helling				
				2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121416	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121416	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			3,20 I
121417	510205		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121417	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2			320,00 I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
		3						Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
1217					2			Korrelachtige meststof biologisch	kg			16,00 L
								Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
								<u>Plantenbakken</u>				
121710	514299							Onderhoud plantenbakken met heesters en/of vaste planten.	m2	8,40	N	
121711	514808							Beheersen onkruid-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid				
		1						Te onderhouden aantal	st			7,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
121712	501502				5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn				
121712	501502	1						Te onderhouden aantal	st			7,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
121713	501512				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof				
121713	501512	1						Te onderhouden aantal	st			7,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					5			Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
121714	510210				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Bemesten plantenbak/-schaal.	st			7,00 I
								Betreft: bemesten plantenbak/ -schaal				
121714	510210							Uitvoeren 1x per jaar				
		1						Plantenbak/-schaal met sierplantsoen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121715	514424		2					Grootte per bak/schaal: ca. 2,5 tot ca. 5 m2				
					9			Poeder of korrelachtige meststof met langdurige werking.				
								Product: Biobasis, 7-7-8 + MgO (Bio Nova) o.g.				
						1		Hoeveelheid: 10 kg per 100 m2	kg			0,84 L
121720	514299							Snoeien sierplantsoen.	m2			8,40 I
								Betreft voorjaarssnoei				
			3					Vormsnoei soortafhankelijk				
				9				Betreft: heesters en/of vaste planten				
121721	514808					1		Snoeiregiem: 75-100%, 1 keer per jaar in maart				
								vaste planten afknippen en heesters soortafhankelijk				
								snoeien/verjongen				
						2		In plantenbak/-schaal				
121722	501502					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud plantenbakken eenjarigen of wisselbeplanting	m2	82,00	N	
								Beheersen onkruid-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid				
121723	501512					1		Te onderhouden aantal	st			12,00 I
						3		Kwaliteitsniveau B				
						5		Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
121724	512401							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn				
						1		Te onderhouden aantal	st			12,00 I
						2		Kwaliteitsniveau A				
121725	514207					5		Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een afvalcontainer van de opdrachtgever				
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	week			52,00 I
121726	512401							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof				
						1		Te onderhouden aantal	st			12,00 I
						2		Kwaliteitsniveau A				
						5		Reactietijd na besteksmelding 10 werkdagen				
121727	514207					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een afvalcontainer van de opdrachtgever				
								Planten van kruidachtigen.	st			2.050,00 I
								Betreft: leveren en aanbrengen eenjarigen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond.				
121728	514207							Periode tussen 15 en 31 mei				
						3		Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen	st			2.050,00 L
								Pelargonium, stekgoed P10, rood.				
						2		In plantenbak/-schaal				
121729	514207					2		Plantverband: wildverband 25 st/m2				
								Planten van bol- of knolgewassen.	st			4.920,00 I
								Betreft: leveren en aanbrengen bloembollen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond				
								Periode: tussen 1 t/m 15 november				
121730	514207					1		Bol- of knolgewassen Narcissus 'Tête à Tête'	st			4.920,00 L
								In plantenbak/-schaal				
						2						
						4		Hoeveelheid: 60 st/m2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
121726	512401						Planten van kruidachtigen. Betreft: leveren en aanbrengen eenjarigen, inclusief verwijderen oude planten en aanvullen potgrond. Periode tussen 1 en 15 november	st		2.050,00	I
		3					Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen kluitgoed - wintervioelen	st		2.050,00	L
			2				In plantenbak/-schaal				
				2			Plantverband: wildverband 25 st/m2				
1219							<u>Bomen</u>				
121910	514499						Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	9,00	N	
121911	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week		52,00	I
		1					Te onderhouden aantal	st		9,00	I
		3					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				1			Kwaliteitsniveau B				
					9		Grondsoort: zand				
							Bomen in verharding of grasveld				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121912	501503						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		9,00	I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				9			Gebiedstype: schoolplein				
				2			Zonder boomrooster				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121913	501513						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden aantal	st		9,00	I
		2					Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
				9			Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: schoolplein				
							Zonder boomrooster				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121914	514412						Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		0,09	I
		9					Betreft: boomspiegel/ boomrooster				
			2				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
121920	515599						Controleren van bomen	st	15,00	N	
121921	515599						Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen:	st		30,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
								- Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.					
121930	515599							Snoeien van bomen	st	15,00	N		
121931	515599							Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			15,00	I
1221								<u>Afrastering / hekwerken</u>					
122110	512599							Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	426,00	N		
122111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			852,00	I
122112	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			852,00	I
1222								<u>Kolken en lijngoten</u>					
122210	257599							Reinigen kolken	st	44,00	N		
122211	257521							Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			44,00	I
		3											
			1										
							9						
1223								<u>Gladheidsbestrijding</u>					
122310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
122320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 95,80 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	20,00	V
122330	101199						Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fietsen voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 95,80 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00	V
13							RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34			
1310							<u>Verhardingen</u>			
131010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	28,40	N
131011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		28,40 I
131012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 I 28,40 I
131013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		28,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131014	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		889,77 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		28,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015			
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131015	501311	2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		56,80 I
				2							
131016	501411	1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		56,80 I
				2							
131020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	7,30 N	
131021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: woongebied of werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,30	I
131022	518899		3		2	1		Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 7,30	I I
131023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 7,30	I I
131024	501517		1	2	2	9		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are		52,00 7,30	I I
131025	501311		2		2	1		Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		14,60	I
131026	501411		1		2			Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		14,60	I
131030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,10	N	
131031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131032	518899	1						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	are		1,10	I
		3						Te onderhouden oppervlakte				
								Kwaliteitsniveau B				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen mossen en algen				
								Te onderhouden oppervlakte:	week		52,00	I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		1,10	I
131033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte				
								Kwaliteitsniveau A	are		1,10	I
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte				
								Kwaliteitsniveau A	are		1,10	I
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131035	501411							Verwijderen blad.	are		2,20	I
		1						Betreft: verhard terrein				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1312								<u>Schraal grasveld</u>				
131210	512599							Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,33	N	
131211	512503							inclusief maaien van grasbetontegels en braakliggend terrein				
								Maaien grasveld.				
								Aantal percelen: divers	are		2,64	I
		2						Standaard beheer				
								Grasveldtype: schraal grasveld				
								1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
								4 Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels				
								9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
131212	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		0,33	I
		2						Standaard beheer				
								Grasveldtype: schraal grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131213	501515				1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131214	501411							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
												
								Te onderhouden oppervlakte	are			0,33 I
1313	501411				2			Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
131310	514499							Verwijderen blad.	are			0,66 I
								Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
131311	514807							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Vaste planten</u>				
								Onderhoud vaste planten	m2	38,00	N	
								Beheersen onkruid-beplanting.	week			52,00 I
131312	501411							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
					1			Te onderhouden oppervlakte	are			0,38 I
					3			Kwaliteitsniveau B				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
131313	501501				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are			0,76 I
								Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
131314	501511				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
131315	514499				1			Te onderhouden oppervlakte	are			0,38 I
					2			Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
131315	514499							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
131315	514499				1			Te onderhouden oppervlakte	are			0,38 I
					2			Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
131315	514499							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Afknippen vaste planten	m2			30,40 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131316	510205							Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
		6						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		38,00	I
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.	kg		1,90	L
					1			Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
1314								<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
131410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	22,00	N	
131411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,22	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131412	514424							Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten	m2		4,40	I
		6						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			4					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
				1				Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
					1			In beplantingsvak				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131413	514424							Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus	m2		22,00	I
		6						Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
			4					Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
				1				Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien				
					1			In beplantingsvak				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131414	501411							Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		0,44	I
		4						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
131415	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,22	I
			2					Kwaliteitsniveau A				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131416	501511				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
									are			0,22 I
131417	510205							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 3 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Korrelachtige meststof biologisch 2 Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2			22,00 I
									kg			1,10 L
1319								<u>Bomen</u>				
131920	515599							Controleren van bomen	st	25,00	N	
131921	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			50,00 I
131930	515599							Snoeien van bomen	st	25,00	N	
131931	515599							Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			25,00 I
1320								<u>Watergangen en vijvers</u>				
132010	513199							Maaien watergangen aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen langs de terreingrenzen	m	52,00	N	
132011	511401							Uitmaaieren watergang. Betreft uitmaaieren watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november	m			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5				
		2					Standaard beheer			
			1				Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m			
				3			Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
					1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.			
132012	511412						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar	m		52,00 I
		1					Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost.			
			2				Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaien			
				1			Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
					9		Maaisel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1321							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
132110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	183,00 N	
132111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		366,00 I
132112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		366,00 I
1322							<u>Kolken en lijngoten</u>			
132210	257599						Reinigen kolken	st	11,00 N	
132211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d.	st		11,00 I
		3								
			1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.			
1323							<u>Gladheidsbestrijding</u>			
132310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00 N	
132320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein).	keer	20,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
132330	101199							Te bewerken oppervlakte: 35,70 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.			
								Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 35,70 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00	V
14								UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2			
1410								<u>Verhardingen</u>			
141010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	115,70	N
141011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau B Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
									are		115,70 I
141012	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141013	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		115,70	I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		115,70	I
141014	501517	2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141015	501311							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		115,70	I
		2						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
141016	501411				9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		2						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		231,40	I
141020	518899				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		231,40	I
141021	518801				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	54,70	N	
141021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid	week		52,00	I
								Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
141021	518801							Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.				
								Verhardingstype: divers				
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		54,70	I
141021	518801	3						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
					1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141022	518899						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			54,70 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			54,70 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			54,70 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141025	501311							Verwijderen veegvuil.	are			109,40 I
		2						Betreft: weg inclusief goot				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					1			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141026	501411							Verwijderen blad.	are			109,40 I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen	are	27,00	N	
								Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
141031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			27,00 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
141032	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141033	501505							Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		27,00	I
								Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		27,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
141034	501517							Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
141035	501411	1						Te onderhouden oppervlakte	are		27,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
141110	514199							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		54,00	I
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
								9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1411								<u>Gazon</u>				
141110	514199							Onderhoud grasveld	are	15,90	N	
141111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week		52,00	I
141112	501504	1						Te onderhouden oppervlakte	are		15,90	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
								Grondsoort: zand				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
141113	501515							9 Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.				
								Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Grastype: grasveld				
		2						Te onderhouden oppervlakte	are		15,90	I
141113	501515							Kwaliteitsniveau A				
								Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141114	501411	1						Te onderhouden oppervlakte	are		15,90	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141120	512511							Verwijderen blad.	are		47,70	I
								Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
			2					Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
1412	512511					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	423,00	N	
								Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
			9					Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen.				
141220	512599			3				Afsteken of afsnijden				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m		846,00	I
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Schraal grasveld</u>				
141220	512599							Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	18,90	N	
141221	512503							Maaien grasveld.	are		37,80	I
								De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober				
								Aantal percelen: divers				
			2					Standaard beheer				
141222	512508			3				Grasveldtype: schraal grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						4		Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels				
						9		Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
141223	501515							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		37,80	I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.				
			2					Standaard beheer				
141224	501411			3				Grasveldtype: schraal grasveld				
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 2 beurt(en)				
141224	501411					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
												
141224	501411		1					Te onderhouden oppervlakte	are		18,90	I
				2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141224	501411							Verwijderen blad.	are		37,80	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
		2						Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
141230	512599				2			Maaien bloemrijk grasland	are	62,00	N		
141231	512503							Maaien grasveld. Betreft bloemrijk grasland aan de zijde van de Technische Unie. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Maaien en opruimen: niet klepelen! Bij elke beurt 30% van de vegetatie over laten staan. Elke maaibeurt is dit een ander deel. Aantal percelen: 2 stuks Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk grasland 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are		124,00	I	
141232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Ecologisch beheer Grasveldtype: bloemrijk grasland 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			124,00	I
141233	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			62,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A					
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
141234	501411							Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			124,00	I
1413		2			2			<u>Vaste planten</u>					
141310	514499							Onderhoud vaste planten in verhoogde bakken rondom het pand en in de binnentuin	m2	3.796,00	N		
141311	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week			52,00	I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			37,96	I
		3						Kwaliteitsniveau B					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141312	501411						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Verwijderen blad.	are		75,92	I
		4						Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel				
					2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
141313	501501						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		37,96	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
141314	501511						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		37,96	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141315	514499							Afknippen vaste planten	m2		3.036,80	I
								Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar				
								Bewerkingsoppervlak: 80%				
								Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen				
								Hoogte afknippen: soortgebonden				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
141316	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2		3.796,00	I
								Gerekend is met 1x per jaar in april/mei				
		6						Betreft: kruidachtigen				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
					2			Korrelachtige meststof biologisch	kg		189,80	L
								Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g.				
						1		Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2				
141320	514499							Onderhoud vaste planten - gezaaid	are	21,70	N	
141321	512504							Maaien kruidachtigen.	are		21,70	I
								Betreft ingezaaide vaste plantenmengsels langs de rijweg				
								Maaibeurt jaarlijks uitvoeren in februari				
		2						Standaard beheer				
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar				
141322	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are		21,70	I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maaisel gelijk verwijderen na het maaien				
		2						Standaard beheer				
			4					Grasveldtype: kruidachtigen - gezaaide vaste planten				
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141323	501411						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
			9					Verwijderen blad.	are		43,40	I
					2			Betreft: ingezaaide vaste planten				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
141325	501501						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		21,70	I
				2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141327	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
												
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		21,70	I
				2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141328	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m		1.280,00	I
			9					Betreft: gezaaide vaste planten				
				9				Rand van de gezaaide vaste planten vakken snoeien.				
								Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
1414								<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
141410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers in vechoogde bakken rondom het pand	m2	427,00	N	
141411	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are		4,27	I
				3				Kwaliteitsniveau B				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
							6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
141412	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2		85,40	I
			1					Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten				
				6				Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters				
					4			Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2				
						1		Snoeiregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien				
						1		In beplantingsvak				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
141413	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2		427,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
							Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregim: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
141414	501411		6				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		8,54 I
141415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,27 I
141416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		4,27 I
141417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		427,00 I
		3					Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		21,35 L
1415							<u>Hagen</u>			
141510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	722,00 N	
141511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		7,22 I
141512	501411						Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel	are		14,44 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
141912	501503	1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		1,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B Grondsoort: zand				
				1				Bomen in verharding of grasveld				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141913	501513			4				Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st		1,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein				
				9				Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141914	514412			2				Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		1,00	I
		2						Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: schoolplein				
				9				Zonder boomrooster Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141920	515599			2				Verwijderen blad uit beplantingsvak. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are		0,01	I
				9				Betreft: boomspiegel/ boomrooster Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
				9								
141921	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st	165,00	N	
141930	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		330,00	I
141930	515599							Snoeien van bomen	st	165,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
141931	515599						Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		165,00	I
1420							<u>Vijver</u>				
142030	513199						Onderhoud vijver binnentuin	m2	32,00	N	
142031	513199						Verwijderen algen en/of drijfvuil vijver binnentuin Betreft: vijver in binnentuin, maximale vijverdiepte is 50 cm Gerekend is met 8 beurten per jaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2			256,00 I
1422							Onderhoud vijver buitenterrein LET OP: de overdracht van het onderhoud deze vijver vindt mogelijk plaats in 2027.				
1422							<u>Kolken en lijngoten</u>				
142210	257599						Reinigen kolken	st	46,00	N	
142211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d.	st			46,00 I
		3					9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1423							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
142310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
142320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein).	keer	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
142330	101199							Te bewerken oppervlakte: 202,10 are (inclusief de toegangsweg vanaf de tramhalte tot aan de parkeergarage) Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00	V
15								Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 170,40 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.			
1510								<u>Verhardingen</u>			
151020	518899							Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	7,50	N
151021	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers	week		52,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are		7,50	I
		3						Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
				1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
					6							
151022	518899							Beheersen mossen en algen	week		52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		7,50	I
151023	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		7,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151024	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		7,50	I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				9				Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151025	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		15,00	I
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
				1								
151026	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		15,00	I
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
				9								
151030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,20	N	
151031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week		52,00	I
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,20	I
		3						Kwaliteitsniveau B				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
151032	518899							Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte:	are			1,20 I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
151033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,20 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
						2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
151035	501411							Verwijderen blad.	are			2,40 I
		1						Betreft: verhard terrein				
						2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
151040	501499							Onderhoud vlonders	m2	201,00	N	
151041	501199							Onderhoud vlonders	m2			201,00 I
								Het éénmaal per jaar onder hoge druk sproeien van de vlonder.				
								Schoonsproeien met water en biologische anti alg- en mosmiddel				
1513								<u>Vaste planten</u>				
151310	514499							Onderhoud vaste planten	m2	1.868,00	N	
								Een deel van de vaste planten staan in lava-daktuinsubstraat.				
								Dit is in de tekening als arcering aangegeven.				
151311	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			18,68 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
151312	501411							Verwijderen blad.	are			37,36 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
151313	501501	4			2			Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
151314	501511		1					Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
151315	514499							Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		1.494,40	I
151316	510205							Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen 6 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1 Korrelachtige meststof biologisch 2 Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		1.868,00	I
1519								<u>Bomen</u>				
151920	515599							Controleren van bomen	st	13,00	N	
151921	515599							Controleren van bomen Gerekend is met 2 keer per jaar. Bij alle bomen: - verwijderen van stamschot en wortelopslag. Bij jonge bomen: - Boombanden zo nodig verruimen - Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen. - Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen. - Scheefstaande boompalen rechtzetten. - Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		26,00	I
151930	515599							Snoeien van bomen	st	13,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS- VERPLICHTING				
		1	2	3	4	5	6						
151931	515599							Snoeien bomen Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras Boomhoogteklasse: tot 24 m. Bereikbaar met hoogwerker Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		13,00	I	
1521								<u>Afrastering / hekwerken</u>					
152110	512599							Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	59,00	N		
152111	512599							Maaien langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m			118,00	I
152112	512599							Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m			118,00	I
1522								<u>Kolken en lijngoten</u>					
152210	257599							Reinigen kolken	st	6,00	N		
152211	257521							Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st			6,00	I
		3											
		1											
152220	257599							Reinigen lijngoten	m	7,00	N		
152221	257599							Reinigen lijngoten Frequentie: 1x per jaar Hoeveelheid verontreiniging per m1 ca 0,5 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m			7,00	I
152230	257599							Onderhoud irrigatiesysteem	st	1,00	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
152231	257599						Onderhoud irritatieysteem Gerekend is met 3 controlerondes per jaar: - Voorjaarscontrole in maart-april - Zomercontrole in juni-juli - Najaarscontrole in oktober-november Uit te voeren werkzaamheden: - Controleren van de werking irrigatie unit (voorjaar en zomer) - De irrigatie automaat voorzien van een basisprogramma (voorjaar) - De irrigatie automaat bijstellen (zomer) - Installatie testen (voorjaar en zomer) - Controleren en afstellen van de automatisch verdeelset met de magneetkleppen (voorjaar en zomer) - Controleren van de werking van de druppelleidingen (voorjaar en zomer) - Schonen filters en pompen (voorjaar, zomer en najaar) - De irrigatie automaat uitschakelen (najaar) - Installatie afsluiten en schonen (najaar) - Doorblazen van de automatische verdeelset met de magneetkleppen (najaar) - Doorblazen van de druppelleiding, groep voor groep (najaar)	st		1,00	I
1523							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
152310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
152320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 75,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeigende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	20,00	V	
152330	101199						Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6				
							Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 75,00 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301	1						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Ook is de meest recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing.

Tevens zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat van toepassing. Waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat boven de Standaard RAW Bepalingen.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 03 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de Standaard RAW Bepalingen tegenstrijdig zijn, wordt de volgende rangvolgorde gehanteerd:

1. Overeenkomst
2. Standaard RAW bepalingen

- 04 Op dit bestek is Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:

Vereniging Stadswerk

Postbus 416

6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op www.stadswerk.nl

Contactadres natuurwetgeving:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

via tel. 1400 of

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

01 01 08 HOEVEELHEDEN

- 06 In aanvulling op art. 01.01.03 van de Standaard betreft de hoeveelheid resultaatsverplichting in dit bestek de hoeveelheden zoals deze tot stand zijn gekomen door meting in het terrein of van (digitale) tekening.

De prijs ingevuld in de resultaatsverplichting betreft de prijs voor het uitvoeren van alle werkzaamheden per jaar inclusief de gebundelde besteksposten. De hoeveelheden ter inlichtingen betreffen de uit te voeren hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.

Rekenvoorbeeld:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 are
- oppervlaktepercentage te bewerken : 80 %
- aantal beurten: 2 per jaar

==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 80\% \times 2 = 160$ are

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard geschiedt de facturatie in vier gelijke termijnen achteraf. De grootte van een termijn is 25% van 85% van de aanneemsom, exclusief de bestedingen op de stelpost. De resterende 15% van de aanneemsom kan per contractjaar bij de laatste termijn in rekening worden gebracht onder voorwaarde dat opdrachtnemer op dat moment beschikt over geldige kwaliteitscertificaten zoals geeist bij de aanbesteding. De bestedingen op de stelpost worden per termijn op basis van een bijgevoegd overzicht eveneens per kwartaal in rekening gebracht, mits er bestedingen zijn geweest.

- 04 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 4 van de Standaard is niet van toepassing.

- 05 Afrekening van de bestedingen op de stelpost vindt plaats bij de termijnfactuur van iedere termijn van een contractjaar onder toevoeging van specificaties volgens model bestedingen stelpost (bijlage).

Verleggingsregeling

HFD PAR ART LID

Op basis van het loonkostenbestanddeel wordt de BTW door de opdrachtgever naar de door de aannemer geopende G-rekening overgemaakt. In verband met de verleggingsregeling wordt op facturen geen BTW vermeld, maar de tekst "BTW verlegd".

- 06 De facturen dienen op naam van de opdrachtgever in pdf-format bij het NIC ter goedkeuring te worden ingediend via emailadres groenfacturen@hetnic.nl. Het NIC stelt de facturen na goedkeuring voor aan Rijkswaterstaat.
- 07 De opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake van het werk.
- 08 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 09 De eerste termijn factuur wordt betaalbaar gesteld na overlegging van het betalingsbewijs afdracht RAW-bijdrage.

01 02 07 BETALING: PRIJZEN MEER- EN MINDERWERK

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 is op dit bestek niet van toepassing, vanwege de mogelijke afstoot van locaties of mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Betaling van bijkomend werk, op offertebasis of op regie uit te voeren, wordt afgerekend op basis van verrekenbare uurtarieven voor een hovenier en een European Treeworker. De uurtarieven voor deze in te zetten medewerkers zijn aangevraagd en ingediend bij de inschrijving/aanbesteding in 2025. Het betreft een uurtarief voor inzet van een:
- Hovenier A, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, bladblazer, bosmaaier en transportmiddel.
 - European Treeworker, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, uitrusting en transportmiddel.
- 03 Verrekening van sneeuwschuifbeurten vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 50.42.06

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

01 03 05 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 maart van een lopend contractjaar bij de opdrachtgever te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	85%				
Algemeen **	15%				
Totaal					

* Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2010=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)

** CBS-index inflatie consumenten index alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijs wijzigingsvoorstellen toegepast worden.

01 04 02 LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

HFD PAR ART LID

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING

01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de beschikbaar gestelde concept planning volgens het model van het NIC. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan Het NIC ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen conceptplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
 - Er wordt één totaalplanning gevraagd voor alle objecten in het perceel.

01 13 08 WERKTIJDEN

01 Op de locaties van Rijkswaterstaat gelden de volgende openingstijden:
Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op de voor werknemers van Rijkswaterstaat verplichte verlofdagen zoals 5 mei) van 08.00 - 17.00 uur.

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / BOUWVERGADERINGEN

- 01 Eenmaal per kwartaal kan een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder van Rijkswaterstaat, de toezichthouder namens Rijkswaterstaat en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Bij dit overleg dient de opdrachtnemer een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost te overleggen.
Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door Rijkswaterstaat of door de opdrachtnemer.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 200,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie NVTB.
 - € 30,00 per struik
 - € 10,00 per vaste plant;
 - € 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids -en Gezondheids plan verlangd. Zie bijlage.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:

HFD PAR ART LID

- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2023 en de Standaard 2020.
 - Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole van een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van verharding, gras, hagen, beplanting, bomen of overige een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal de toezichthouder na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de kwaliteitscontrole een hercontrole van de gehele locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
- 06 De kosten van deze eerste hercontrole voor een locatie bedragen € 450,00 excl. BTW. Voor elke eventueel daaruit voortvloeiende hercontrole wordt telkens € 100,00 extra berekend, derhalve € 550,00 voor een tweede hercontrole, € 650,00 voor een derde hercontrole enzovoorts. Bij een eventueel volgende (standaard) kwaliteitscontrole op een locatie in een contractjaar is deze delfde regeling opnieuw van toepassing, te beginnen bij € 450,00 voor een eerste hercontrole.
- 07 De kosten voor hercontroles dienen middels een separate creditnota gelijktijdig te worden ingediend met de eerstvolgende termijnfactuur.
- 08 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of door een onafhankelijke intermediair een zogenaamde nul-meting/eindoplevering worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek, geldt de regeling zoals beschreven onder lid 03 t/m 06.

01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

01 25 OVERIGE BEPALINGEN**01 25 01 VAKOPLEIDING/ PERSONEEL**

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Eigen Verklaring bevestigt de inschrijver aan deze eis te voldoen. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.

01 25 02 KWALITEITSCERTIFICATEN - DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

- 01 De opdrachtgever hecht grote waarde aan de wijze waarop de aan het bestek gerelateerde milieu aspecten zijn verankerd in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer.

De Nederlandse overheid heeft zich op basis van gemaakte internationale afspraken gecommitteerd om duurzame ontwikkeling een natuurlijk onderdeel van economische ontwikkeling te laten zijn. Ook Rijkswaterstaat vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en wil het goede voorbeeld geven.

Van de opdrachtnemer wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat hij beschikt over de kwaliteitscertificaten zoals geëist in de inschrijvingsleidraad bij de aanbesteding.

01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING**01 28 01 CALAMITEITEN**

- 01 Bij een calamiteit MOET de opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de contactpersoon op locatie of de contractbeheerder van Rijkswaterstaat.

01 28 02 SCHADE

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terrein meubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van Rijkswaterstaat hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken na aanzegging is hersteld wordt deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

01 28 03 VEROORZAAKTE VERONTREINIGING IN WATERWIN-/GRONDBESCHERMINGGEBIEDEN

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat een door hem veroorzaakte bodem-, grondwater en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de opdrachtgever/directie gesaneerd wordt.

HFD PAR ART LID

- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen is op de terreinen van Rijkswaterstaat NIET TOEGESTAAN. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In dat geval zal ter compensatie van de kosten voor een nieuwe aanbesteding een korting worden ingehouden op de laatste termijnfactuur van de opdrachtnemer van € 15.000,00 excl. BTW.

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief algen en mossen. Uitsluitend voor het verwijderen van mossen en algen is het gebruik van wettelijk geregistreerde 100% biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan.

- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het toepassen van wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van invasieve soorten worden toegestaan. Dit conform de actuele lijst en wetgeving, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever.

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 42 EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING

50 42 05 TIJDSTIP UITVOERING

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

50 42 06 VERREKENING GLADHEIDSBESTRIJDING

- 01 In de bestekspost strooien en sneeuwschuiven is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurtprizen gladheidsbestrijding (voor strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt.
- 03 Na gunning worden de beurtprizen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

50 42 07 SNEEUWRUIMEN

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 12 EISEN EN UITVOERING (HAND)GEREEDSCHAPPEN

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke. Uitzondering hierop is het kappen van bomen waarbij een zwaardere kettingzaag noodzakelijk wordt geacht.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

- 01 Acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 04 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 In afwijking van artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt:

HFD PAR ART LID

[...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]

- 02 In aanvulling op artikel 51.12.04 lid 08 van de Standaard is de opdrachtnemer verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.
- 03 Voorafgaand aan iedere maaibeurt die binnen het broedseizoen valt (maart t/m juli), dient de aannemer een quickscan uit te voeren volgens de Wet Natuurbescherming.

51 12 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten gevolge van maaien, bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 198/NW/In

Terreinonderhoud huurpanden, perceel Noord-West, Rijkswaterstaat

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 198/NW/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 198/NW/In

Terreinonderhoud huurpanden, perceel Noord-West, Rijkswaterstaat

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL NOORD WEST				
10	DELFT, DERDE WERELDDREEF 1				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,11	N	
101020	Onderhoud elementen verhardingen	are	72,80	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	2,70	N	
101040	Onderhoud vlonders	m2	544,00	N	
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Onderhoud grasveld	are	2,80	N	
101120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	235,00	N	
1012	<u>Schraal grasveld</u>				
101210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,22	N	
1013	<u>Vaste planten</u>				
101310	Onderhoud vaste planten	m2	18,00	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	3,24	N	
1015	<u>Hagen</u>				
101510	Onderhoud haagvoet	m2	14,30	N	
101520	Knippen van hagen	m2	3.753,00	N	
1017	<u>Plantenbakken</u>				
101710	Onderhoud plantenbakken	m2	15,00	N	
1019	<u>Bomen</u>				
101920	Controleren van bomen	st	34,00	N	
101930	Snoeien van bomen	st	34,00	N	
1020	<u>Watergangen en vijvers</u>				
102040	Verwijderen blad.	are	0,08	V	
1021	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102110	Onbegroeide hekwerken	m	244,00	N	
102120	Knippen begroeid hekwerk	m	149,00	N	
1022	<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	Reinigen kolken	st	48,00	N	
1023	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
102320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
102330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
11	LEEUWARDEN, ZUIDERSINGEL 3				
1110	<u>Verhardingen</u>				
111010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	0,26	N	
111020	Onderhoud elementen verhardingen	are	56,50	N	
1112	<u>Schraal grasveld</u>				
111210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	2,60	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1113	<u>Vaste planten</u>				
111310	Onderhoud vaste planten	m2	90,00	N	
1114	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
111410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	84,00	N	
1115	<u>Hagen</u>				
111510	Onderhoud haagvoet	m2	120,00	N	
111520	Knippen van hagen	m2	399,00	N	
1119	<u>Bomen</u>				
111910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	13,00	N	
111920	Controleren van bomen	st	20,00	N	
111930	Snoeien van bomen	st	20,00	N	
1121	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	Onbegroeide hekwerken	m	277,00	N	
1122	<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	Reinigen kolken	st	34,00	N	
1123	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
112320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
112330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
12	LELYSTAD, ZUIDERWAGENPLEIN 2				
1210	<u>Verhardingen</u>				
121010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	17,90	N	
121020	Onderhoud elementen verhardingen	are	77,90	N	
121030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,30	N	
121040	Onderhoud vlonders	m2	33,00	N	
121050	Onderhoud Sedum daktuin, 1e etage	m2	322,00	N	
1214	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
121410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	320,00	N	
1217	<u>Plantenbakken</u>				
121710	Onderhoud plantenbakken	m2	8,40	N	
121720	Onderhoud plantenbakken	m2	82,00	N	
1219	<u>Bomen</u>				
121910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	9,00	N	
121920	Controleren van bomen	st	15,00	N	
121930	Snoeien van bomen	st	15,00	N	
1221	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122110	Onbegroeide hekwerken	m	426,00	N	
1222	<u>Kolken en lijngoten</u>				
122210	Reinigen kolken	st	44,00	N	
1223	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
122310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
122320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
122330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
13	RIJSWIJK, LANGE KLEIWEG 34				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1310	<u>Verhardingen</u>				
131010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	28,40	N	
131020	Onderhoud elementen verhardingen	are	7,30	N	
131030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,10	N	
1312	<u>Schraal grasveld</u>				
131210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	0,33	N	
1313	<u>Vaste planten</u>				
131310	Onderhoud vaste planten	m2	38,00	N	
1314	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
131410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	22,00	N	
1319	<u>Bomen</u>				
131920	Controleren van bomen	st	25,00	N	
131930	Snoeien van bomen	st	25,00	N	
1320	<u>Watergangen en vijvers</u>				
132010	Maaien watergangen aan één zijde	m	52,00	N	
1321	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
132110	Onbegroeide hekwerken	m	183,00	N	
1322	<u>Kolken en lijngoten</u>				
132210	Reinigen kolken	st	11,00	N	
1323	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
132310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
132320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
132330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
14	UTRECHT, GRIFFIOENLAAN 2				
1410	<u>Verhardingen</u>				
141010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	115,70	N	
141020	Onderhoud elementen verhardingen	are	54,70	N	
141030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	27,00	N	
1411	<u>Gazon</u>				
141110	Onderhoud grasveld	are	15,90	N	
141120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	423,00	N	
1412	<u>Schraal grasveld</u>				
141220	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	18,90	N	
141230	Maaien bloemrijk grasland	are	62,00	N	
1413	<u>Vaste planten</u>				
141310	Onderhoud vaste planten in verhoogde bakken rondom het pand en in de binnentuin	m2	3.796,00	N	
141320	Onderhoud vaste planten - gezaaid	are	21,70	N	
1414	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
141410	Onderhoud heesters en bodembedekkers in verhoogde bakken rondom het pand	m2	427,00	N	
1415	<u>Hagen</u>				
141510	Onderhoud haagvoet	m2	722,00	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141520	Knippen van hagen	m2	1.541,00	N	
1416	<u>Klimplanten</u>				
141610	Onderhoud klimplanten in de binnentuin	m2	254,00	N	
1419	<u>Bomen</u>				
141910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	1,00	N	
141920	Controleren van bomen	st	165,00	N	
141930	Snoeien van bomen	st	165,00	N	
1420	<u>Vijver</u>				
142030	Onderhoud vijver binnentuin	m2	32,00	N	
1422	<u>Kolken en lijngoten</u>				
142210	Reinigen kolken	st	46,00	N	
1423	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
142310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
142320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
142330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
15	HAARLEM, SURINAMEPAD 90				
1510	<u>Verhardingen</u>				
151020	Onderhoud elementen verhardingen	are	7,50	N	
151030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,20	N	
151040	Onderhoud vlonders	m2	201,00	N	
1513	<u>Vaste planten</u>				
151310	Onderhoud vaste planten	m2	1.868,00	N	
1519	<u>Bomen</u>				
151920	Controleren van bomen	st	13,00	N	
151930	Snoeien van bomen	st	13,00	N	
1521	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
152110	Onbegroeide hekwerken	m	59,00	N	
1522	<u>Kolken en lijngoten</u>				
152210	Reinigen kolken	st	6,00	N	
152220	Reinigen lijngoten	m	7,00	N	
152230	Onderhoud irrigatiesysteem	st	1,00	N	
1523	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
152310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
152320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
152330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				