

NIC Groenadvies.

Terreinonderhoud huurpanden KNMI

Rijkswaterstaat

Besteknummer 198/KNMI/In

Deel 1. Algemeen

01	OPDRACHTGEVER
02	DIRECTIE
03	LOCATIE
04	ALGEMENE BESCHRIJVING
05	TIJDSBEPALING
06	ONDERHOUDSTERMIJN

1
2
2
2
2
2
2

Deel 2.1. Algemene gegevens

01	TEKENINGEN
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN
04	BIJLAGEN
05	HOEVEELHEDEN

3
4
4
4
4

Deel 2.2. Nadere beschrijving

1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI
10	DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A
1010	Verhardingen
1011	Gazon
1012	Schraal grasveld
1013	Vaste planten
1014	Heesters en bodembedekkers
1015	Hagen
1016	Klimplanten
1018	Bosplantsoen
1019	Bomen
1020	Watergangen
1021	Afrastering / hekwerken
1022	Kolken en lijngoten
1023	Gladheidsbestrijding
11	LOPIK, ZIJDEWEG 44
1110	Verhardingen
1111	Gazon
1112	Schraal grasveld
1118	Bosplantsoen
1121	Afrastering / hekwerken
1122	Kolken en lijngoten
1123	Gladheidsbestrijding
12	VIJLEN, COTTESSEN 9
1212	Schraal grasveld
1218	Bosplantsoen
1221	Afrastering / hekwerken
9	STAARTPOSTEN
95	STELPOSTEN

5
7
7
7
9
10
12
13
14
15
15
16
17
18
19
19
20
20
23
25
25
26
27
27
28
28
28
29
31
31

Deel 3. Bepalingen

01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING
01 07	ZEKERHEIDSTELLING
01 08	BIJDRAGEN
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN
01 13	KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
01 20	KWALITEITSBORGING
01 25	OVERIGE BEPALINGEN
01 28	CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING
50	TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

32
33
33
33
34
34
34
34
34
35
35
35
36
36
37

50 42	EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING	37
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	37
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	37
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	37
51 12	EISEN EN UITVOERING	37

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Rijkswaterstaat
Postbus 2232
3506 GT Utrecht

02 DIRECTIE

Rijkswaterstaat
Postbus 2232
3506 GT Utrecht

ADVISEUR
Het NIC Groenadvies
Hanzeallee 34
8017 KZ Zwolle

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen bij de huurpanden van Rijkswaterstaat.

PERCEEL KNMI

10 De Bilt, Utrechtseweg 297 en 297a
11 Lopik, Zijdeweg 44
12 Vijlen, Cottessen 9

Gedurende de contractperiode kunnen locaties vervallen of nieuwe worden toegevoegd. Bovendien kunnen mutaties worden doorgevoerd als gevolg van wijzigingen in de arealen of beheer. Mutaties worden tweemaal per contractjaar, per 1 april en 1 oktober, achteraf verwerkt in het bestek en in de inschrijfstaat.

Verwerking van mutaties in de zin van vervallen van locaties geschiedt per half jaar, zonder verrekening. Nieuwe locaties kunnen ieder moment worden toegevoegd waarbij tot aan de eerstvolgende mutatiedatum verrekening van uitgevoerde ureninzet plaatsvindt op basis van regie of op basis van een vooraf overeengekomen offerte voor de betreffende periode tot aan de eerste mutatiedatum.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat voornamelijk uit het cultuurtechnisch onderhoud van:

- (Half)Verhardingen
- (Ruw) gras
- Vaste planten
- Heesters en bodembedekkers
- (Blok)Hagen
- Klimplanten
- Plantenbakken
- Bosplantsoen
- Bomen
- Watergangen
- Afrasteringen/ hekwerken
- Kolken en lijngoten

en gladheidsbestrijding op verharding

05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor 2 jaar. De opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst 2 maal te verlengen met 2 jaar (2+2), welke verlenging de opdrachtnemer zonder voorbehoud zal aanvaarden tegen dezelfde eenheidsprijzen, percentages staatkosten, bepalingen en overige voorwaarden van de aanbesteding en inschrijving.

De opdrachtgever zal de opdrachtnemer uiterlijk 8 weken voor het verstrijken van de lopende periode in kennis stellen, indien er geen verlenging plaatsvindt. Elke verlenging vindt middels een opdrachtbrief en/of jaarorder plaats.

In afwijking van het bepaalde in paragraaf 7 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt als datum van aanvang aangemerkt 1 april 2026. De overeenkomst loopt, indien de verlengingen van toepassing zijn, tot uiterlijk 31 maart 2029.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De beheertekeningen van de locaties worden bij de aanbesteding/offerteaanvraag beschikbaar gesteld.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

04 BIJLAGEN

Dit bestek is een bijlage van de inschrijvingsleidraad.

Als bijlage bij dit bestek zijn de volgende documenten gevoegd:

- Bijlage 1 Voorbeeldplanning terreinonderhoud
- Bijlage 2 Voorbeeld kwaliteitsrapport terreinonderhoud
- Bijlage 3 Conceptformulier meerwerk stelpost

05 HOEVEELHEDEN

De hoeveelheden zijn tot stand gekomen door meting in het terrein en meting van (digitale) tekening.

LET OP:

De hoeveelheden ter inlichting betreffen de hoeveelheden die in één jaar uitgevoerd dienen te worden.
De aanneemsom van het inschrijvingsbiljet betreft derhalve de aanneemsom per jaar.

Rekenvoorbeeld 1:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 2 = 200 \text{ m2}$

Rekenvoorbeeld 2:

- hoeveelheid resultaatsverplichting: 100 m2
 - oppervlaktepercentage te bewerken : 25%
 - aantal beurten: 2 per jaar
- ==> hoeveelheid ter inlichtingen = $100 \times 25\% \times 2 = 50 \text{ m2}$

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard. Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt.

Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1							ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI				
10							DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A				
1010							<u>Verhardingen</u>				
101010	518899						Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	27,05	N	
101011	518899						Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding- onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
101012	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are			52,00 I 27,05 I
101013	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 27,05 I
101014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are			52,00 I 27,05 I
101015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			54,10 I
101016	501411						Verwijderen blad.	are			54,10 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
		1					Betreft: verhard terrein				
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
						9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101020	518899						Onderhoud elementen verhardingen	are	76,60	N	
							Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.				
101021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid				
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
							Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.				
							Verhardingstype: divers				
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			76,60 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
						6	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101022	518899						Beheersen mossen en algen	week			52,00 I
							Te onderhouden oppervlakte:	are			76,60 I
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			76,60 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101024	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week			52,00 I
							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			76,60 I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101025	501311						Verwijderen veegvuil.	are			153,20 I
		2					Betreft: weg inclusief goot				
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5					
101026	501411	1					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		153,20	I
101030	518899				2		Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,65	N	
101031	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,65	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101032	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 1,65	I I
101033	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,65	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101034	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are		1,65	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101035	501411	1					Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,30	I
1011							<u>Gazon</u>				
101110	514199						Onderhoud grasveld	are	141,40	N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			141,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				1				Grondsoort: zand				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					9			Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.				
101112	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn	week			52,00 I
								Grastype: grasveld				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			141,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101113	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			141,40 I
		2						Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101114	501411							Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are			424,20 I
		2						Betreft: grasveld				
				5				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101120	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	m	3.388,00	N	
		9						Langs alle verhardingen en beplantingen m.u.v. bosplantsoen. Afsteken of afsnijden				
			3					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar	m			6.776,00 I
				2				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1012								<u>Schraal grasveld</u>				
101210	512599							Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	3,60	N	
101211	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld	are			28,80 I
		2						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
			3					Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels				
				1								
					4							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101212	512508						9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			3,60 I
			2					Standaard beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						2		Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
101213	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			3,60 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101214	501411							Verwijderen blad.	are			7,20 I
			2					Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101230	512599							Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	168,50	N	
101231	512503							Maaien grasveld.	are			674,00 I
								Aantal percelen: divers				
			2					Standaard beheer				
				3				Grasveldtype: schraal grasveld				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						4		Gerekend is met 4 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
							9	Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.				
101232	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			168,50 I
								Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost.				
								Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen.				
			2					Standaard beheer				
				3				Grasveldtype: schraal grasveld				
					1			Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
						1		Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
							1	Gerekend is met 1 beurt(en)				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101233	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
			1					Te onderhouden oppervlakte	are			168,50 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
101234	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			337,00 I
101240	512599				2		Maaien schraal grasveld 2x per jaar - betreft riet	are	8,80	N	
101241	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers 2 Standaard beheer 3 Grasveldtype: schraal grasveld 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			17,60 I
101242	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. 2 Standaard beheer 3 Grasveldtype: schraal grasveld 1 Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 1 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			17,60 I
101243	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
								are			8,80 I
101244	501411		2				Verwijderen blad. Betreft: grasveld Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			17,60 I
1013							<u>Vaste planten</u>				
101310	514499						Onderhoud vaste planten	m2	51,00	N	
101311	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Te onderhouden oppervlakte 1 Kwaliteitsniveau A 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
								are			0,51 I
101312	501411		4				Verwijderen blad. Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel	are			1,02 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
101313	501501				2			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00 I
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,51 I
101314	501511		2					Kwaliteitsniveau A			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00 I
101315	514499	1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,51 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
101316	510205							Afknippen vaste planten Gerekend is met 1 beurt in het voorjaar Bewerkingsoppervlak: 80% Afknippen van afgestorven en uitgebloeide plantendelen Hoogte afknippen: soortgebonden De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2		40,80 I
								Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei Betreft: kruidachtigen	m2		51,00 I
		6						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			1					Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	kg		2,55 L
1014								<u>Heesters en bodembedekkers</u>			
101410	514499							Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	1.587,00	N
101411	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week		52,00 I
								Te onderhouden oppervlakte	are		15,87 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
			2					Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
101412	514424				6			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
								Snoeien sierplantsoen. Verjongingssnoei waarbij 5% soortgebonden verjongingssnoei en 15% terugzetten Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2	m2		317,40 I
		1						Snoeiëregiem: 20% van de oppervlakte per jaar snoeien			
			6					In beplantingsvak			
				4							
				1							
				1							
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
101413	514424						Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar Inclusief snoeien hinderlijke takken langs randen verharding, randen gevels, straatmeubilair e.d. Inclusief 2x per jaar in het groeiseizoen soortafhankelijk scheren van bodembedekkende heesters en zodevormende soorten zoals Cotoneaster en Euonymus 6 Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 4 Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 1 Snoeiregiem: 25 - 50% van de oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		3.174,00	I
101414	501411						Verwijderen blad. 4 Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspegel 2 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		31,74	I
101415	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		15,87	I
101416	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
							 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		15,87	I
101417	510205						Bemesten beplantingsvak. Gerekend is met 1x per jaar in april/mei 3 Betreft: opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters 1 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 2 Korrelachtige meststof biologisch Product: Biobasis, 7-7-8 + 2MgO (Bio Nova) o.g. 1 Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2	m2		1.587,00	I
1015							<u>Hagen</u>				
101510	514899						Onderhoud haagvoet	m2	1.113,00	N	
101511	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
							Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		11,13	I
101512	501411						Verwijderen blad.	are		22,26	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101513	501501	4			2			Betreft: beplantingsvak/haagvoet/boomspiegel Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
101514	501511		1					Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		52,00	I
101520	514499							Knippen van hagen	m2	2.568,00	N	
101521	514427							Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: divers 4 De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten 1 Betreft: blokhaag 2 Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m 3 Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m 2 Aantal beurten: 2 per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		5.136,00	I
1016								<u>Klimplanten</u>				
101610	514499							Onderhoud klimplanten	m2	3,00	N	
101611	514499							Controleren klimplanten Periode: gedurende het gehele jaar. Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken of ranken langer dan 0.50 m aanbinden.	week		52,00	I
101612	514424		2					Snoeien sierplantsoen. Zomersnoei 2 maal per jaar, incl. takken tot 0,50 m uit schilderwerk, tot 0,50 m onder vensterbanken van de eerste verdieping en 0,50 m. uit de hoek van de gevel verwijderen. 9 Betreft: klimplanten 1 Snoeiregiem: 75-100% van de verticale oppervlakte per beurt snoeien 1 In beplantingsvak 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2		6,00	I
1018								<u>Bosplantsoen</u>				
101810	514499							Onderhoud bosplantsoen	are	42,85	N	
101811	514499							Beheersen onkruid in rand bosplantsoen	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
101812	501501						Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		633,00	I
							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week		52,00	I
		1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		42,85	I
101813	501511		2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week		52,00	I
101814	514431	1					Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	are		42,85	I
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101815	514425	4					Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2		857,00	I
			2				9 Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
				2							
101910	514499						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting	m		1.266,00	I
		1					Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen				
			1				3 Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
101911	514818						<u>Bomen</u>				
101910	514499						Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	3,00	N	
101911	514818						Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid	week		52,00	I
		1					Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2	st		3,00	I
			2				Kwaliteitsniveau A Grondsoort: zand				
				1			Bomen in verharding of grasveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101912	501503						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn				
		1						Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	st			3,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				9				Gebiedstype: schoolplein				
					2			Zonder boomrooster				
101913	501513						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week			52,00 I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden aantal	st			3,00 I
								Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				9				Gebiedstype: schoolplein				
					2			Zonder boomrooster				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101914	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are			0,09 I
								Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem.				
								Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
				9				Betreft: boomspiegel/ boomrooster				
					2			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
							9	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101920	515599							Controleren van bomen	st	117,00	N	
101921	515599							Controleren van bomen	st			234,00 I
								Gerekend is met 2 keer per jaar.				
								Bij alle bomen:				
								- verwijderen van stamschot en wortelopslag.				
								Bij jonge bomen:				
								- Boombanden zo nodig verruimen				
								- Boombanden en gietranden controleren en indien nodig vervangen.				
								- Boompalen, -banden en gietranden uiterlijk 2 jaar na aanplant van de boom verwijderen.				
								- Scheefstaande boompalen rechtzetten.				
								- Gietranden controleren en zo nodig herstellen of vervangen.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
101930	515599							Snoeien van bomen	st	117,00	N	
101931	515599							Snoeien bomen	st			117,00 I
								Betreft: begeleidingssnoei en/of onderhoudssnoei				
								Betreft: alle bomen in beplanting, verharding en/of gras				
								Boomhoogteklasse: tot 24 m.				
								Bereikbaar met hoogwerker				
								Snoeien naar aard van soort, met inbegrip van het wegnemen van dood of ziek hout en van schurende of foutstandige takken en eventueel opkronen.				
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1020								<u>Watergangen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
102010	513199						Maaïen watergangen en -bassins aan één zijde Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen en -bassins langs de terreingrenzen	m	490,00	N
102011	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		490,00 I
		2								
			1							
				3						
					1					
102012	511412						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaïsel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		490,00 I
		1								
			2							
				1						
102020	513199						Maaïen watergangen en -bassins aan twee zijden Beschikbare werkbreedte van ten minste 3 meter Betreft: watergangen en -bassins langs de terreingrenzen	m	240,00	N
102021	511401						Uitmaaïen watergang. Betreft uitmaaïen watergang met maaikorf Aantal maaibeurten: 1 keer per jaar voor 1 november Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar 1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens de hierop volgende bestekspost.	m		240,00 I
		2								
			1							
				3						
					1					
					9					
102022	511412						Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 keer per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens de voorgaande bestekspost. Tijdstip van verwerken: binnen 7 dagen na het maaïen Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar 9 Maaïsel verzamelen en vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		240,00 I
		1								
			2							
				1						
					9					
1021							<u>Afrastering / hekwerken</u>			
102110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	587,00	N
102111	512599						Maaïen langs afrastering / hekwerken Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaïsel gelijkmatig verspreiden	m		1.174,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
102112	512599						Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		1.174,00	I
102120	514499						Knippen begroeid hekwerk De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	23,00	N	
102121	514499						Knippen van begroeide hekwerken Betreft het knippen van begroeide hekwerken langs weerszijden inclusief de bovenkant. De buitenzijde ook knippen als het hekwerk op de werkgrens van het terrein staat. Aantal beurten: 2 keer per jaar in juni en oktober. Hoogte van het hekwerk: ca. 1,5 m of meer Breedte van de bovenzijde: ca. 0,50 m. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		46,00	I
1022							<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	257599						Reinigen kolken	st	46,00	N	
102211	257521						Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		46,00	I
		3									
			1								
1023							<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	504201						Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoeve van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
102320	504499						Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 103,60 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	20,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102330	101199							Sneeuwschuiven Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voordeur (exclusief patio's en binnentuinen): 103,60 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	8,00	V		
11								LOPIK, ZIJDEWEG 44					
1110								<u>Verhardingen</u>					
111010	518899							Onderhoud gesloten verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	1,80	N		
111011	518899							Beheersen onkruid op gesloten verharding Betreft het beheersen van onkruid in (scheuren en beschadigingen in) gesloten verhardingen overeenkomstig KOR-schaalbalk: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid. Inclusief molgoten langs verhardingen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: Woon-, werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspostnr. eindigend op 1015 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are			1,80	I
111012	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week			52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			1,80	I
111013	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00	I
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			1,80	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111014	501517						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week		56,39	I
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		1,80	I
			2				Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111015	501311						Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		3,60	I
			2				Verwijderen veegvuil.				
				2			Betreft: weg inclusief goot				
					2		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten(en) per jaar				
					1		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111016	501411						Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are		3,60	I
			1				Verwijderen blad.				
				2			Betreft: verhard terrein				
					9		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111020	518899						Onderhoud elementen verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	21,50	N	
111021	518801						Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding -onkruid Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020 Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2. Verhardingstype: divers 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 1 Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week		52,00	I
							Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
							Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1020				
							Beheersen overgroei van gras bij verharding: nvt				
							Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet hoger zijn dan 20 cm en niet meer dan 10 stuks per 100 m2.				
							Verhardingstype: divers				
			1				Te onderhouden oppervlakte	are		21,50	I
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					1		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) xx1015				
					6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111022	518899						Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte: Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	week are		52,00 21,50	I I
							Beheersen mossen en algen				
							Te onderhouden oppervlakte:				
							Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2.				
							De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111023	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn 1 Te onderhouden oppervlakte 2 Kwaliteitsniveau A 2 Gebiedstype: woongebied of werkgebied 9 Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015	week are		52,00 21,50	I I
							Beheersen fijn zwerfafval-verharding.				
							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn				
											
			1				Te onderhouden oppervlakte				
				2			Kwaliteitsniveau A				
					2		Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111024	501517							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof	week		52,00	I
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		21,50	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111025	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: weg inclusief goot	are		43,00	I
		2						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
					2			1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111026	501411							Verwijderen blad. Betreft: verhard terrein	are		43,00	I
		1						Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					2			9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111030	518899							Onderhoud ongebonden verhardingen Inclusief onkruidbeheersing rond obstakels en langs randen en inclusief verhardingen in fietsenstallingen en overkappingen e.d.	are	0,20	N	
111031	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid	week		52,00	I
												
								Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): xx1030				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111032	518899							Beheersen mossen en algen Te onderhouden oppervlakte:	week are		52,00 0,20	I I
								Kwaliteitsniveau: toegestane bedekking maximaal 10% per 100m2 met een maximale aaneengesloten bedekking van 1 m2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111033	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week		52,00	I
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						9		Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111034	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof				
												
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,20	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					9			Aantal veegbeurten voor veegvuil volgens het hierna volgende bestekspost met nummer eindigend op 1015				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111035	501411							Verwijderen blad.	are		0,40	I
		1						Betreft: verhard terrein				
				2				Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar				
					9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1111								<u>Gazon</u>				
111110	514199							Onderhoud grasveld	are	43,40	N	
111111	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		43,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				1				Grondsoort: zand				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					9			Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt.				
111112	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
								Grastype: grasveld				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		43,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111113	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		43,40	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111114	501411							Verwijderen blad.	are		130,20	I
								Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem.				
								Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
		2						Betreft: grasveld				
					5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
						9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111120	514199							Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	55,50	N	
111121	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week		52,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111122	501504	1						Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
			9					Te onderhouden oppervlakte	are		55,50	I
				1				Kwaliteitsniveau: maximale grashoogte 10 cm.				
					9			Grondsoort: zand Horizontaal of met een talud tot 1:3 Het gemaaid gazon moet na elke maaibeurt geruimd worden. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt. Rondom apparatuur bijmaaien tot 1 m.				
111123	501515							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
		1						Grastype: grasveld				
			2					Te onderhouden oppervlakte	are		55,50	I
111124	501411			2				Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111130	514199							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		55,50	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
111131	512802				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111132	501504							Verwijderen blad.	are		166,50	I
								Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.				
		2						Betreft: grasveld				
				5				Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
111130	514199					9		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
111130	514199							Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	20,80	N	
111131	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grasveld-grashoogte				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		20,80	I
			9					Kwaliteitsniveau: maximale grashoogte 10-12 cm.				
111132	501504			1				Grondsoort: zand				
								Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					9			Het gemaaid gazon moet na elke maaibeurt geruimd worden. Inclusief bijmaaien rondom bomen en obstakels op hetzelfde kwaliteitsniveau bij iedere maaibeurt. Rondom apparatuur bijmaaien tot 1 m.				
111132	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week		52,00	I
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
								Grastype: grasveld				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		20,80	I
111132	501504		2					Kwaliteitsniveau A				
					2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111133	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			20,80 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111134	501411						Verwijderen blad. Inclusief overig natuurlijke afval zoals takken en bloesem. Alle locaties binnen een tijdsbestek van maximaal 3 weken uitvoeren.	are			62,40 I
		2					Betreft: grasveld				
				5			Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
1112							<u>Schraal grasveld</u>				
111210	512599						Maaien schraal grasveld 8x per jaar inclusief maaien van grasbetontegels	are	8,30	N	
111211	512503						Maaien grasveld. Aantal percelen: divers	are			66,40 I
		2					Standaard beheer				
		3					Grasveldtype: schraal grasveld				
			1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				4			Gerekend is met 8 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels				
				9			Maaisel bij de eerste maaibeurt verwerken volgens de hierna volgende bestekspost. Bij de overige maaibeurten mag maaisel blijven liggen.				
111212	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are			8,30 I
		2					Standaard beheer				
		3					Grasveldtype: schraal grasveld				
			1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
				1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				2			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
				9			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
111213	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof	week			52,00 I
											
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			8,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
				4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111214	501411						Verwijderen blad. Betreft: grasveld	are			16,60 I
		2					Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
				5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1118							<u>Bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
111810	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	11,60	N	
111811	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
								m			94,00 I
111812	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			11,60 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111813	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			11,60 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111814	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2			232,00 I
		4					Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
				2							
					4						
						2					
111815	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			188,00 I
		1									
			1				Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
					3						
1121							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	981,00	N	
112111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken	m			1.962,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112112	512599							Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden	m		1.962,00	I
1122								Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.				
								<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	257599							Reinigen kolken	st	2,00	N	
112211	257521							Reinigen kolken. Gerekend is met 1 keer per jaar Straat- en trottoirkolken Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 10 kg Verontreiniging betreft: blad, zand, e.d. 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	st		2,00	I
1123		3						<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	504201							Consignatiedienst gladheidsbestrijding. Het beschikbaar houden van personeel en /of materieel ten behoefte van de gladheidsbestrijding 7 dagen per week (24 uur per dag) Hulpmiddelen: voertuigen en machines / materieel van week 45 t/m week 14.	week	22,00	N	
112320	504499							Preventief en / of curatief strooien Betreft: strooien zout op verhardingen (parkeren rondom, en voorterrein). Te bewerken oppervlakte: 23,50 are Periode: van 1 november t/m 31 maart Ter voorkoming en/of bestrijding van gladheid door bevriezing, condensatie en/of neerslag, gedurende 7 dagen per week tussen 05.00 en 22.00 uur. Inclusief levering van de daartoe meest geeignende typen en hoeveelheden dooimiddelen, mede gelet op minimale milieubelasting. Strooien, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00-07.00 uur op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur gestrooid dienen te zijn. Strooien tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurt of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang strooien bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.	keer	20,00	V	
112330	101199							Sneeuwschuiven	keer	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
12							Te schuiven oppervlakte betreft wegen, parkeerplaatsen, fiets- en voetgangersroutes en inritten van het terrein tot aan de voor deur (exclusief patio's en binnentuinen): 23,50 are Periode: van 1 november t/m 31 maart In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor personeel, materieel en materiaal te zijn inbegrepen. Uitvoering met behulp van daartoe geschikt materieel zoals een sneeuwplough en/of rolbezem. Sneeuwschuiven, gedurende 7 dagen in de week, tussen 05.00- 07.00 uur (maximaal 1 beurt) op initiatief van de aannemer waarbij de aangegeven terreinonderdelen op het terrein voor 7.00 uur sneeuwvrij dienen te zijn. Sneeuwschuiven tussen 7.00-22.00 uur op initiatief van de aannemer, maximaal 1 beurten of extra beurten op afroep van de opdrachtgever. Aanvang sneeuwschuiven bij afroep door de opdrachtgever: uiterlijk binnen 1 uur na afroep. Zie verder deel 3 artikel 5042.				
1212							VIJLEN, COTTESSEN 9				
							<u>Schraal grasveld</u>				
121220	512599						Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70	N	
121221	512503						Maaien grasveld. De eerste maaibeurt uitvoeren tussen 1 en 15 juli, de tweede maaibeurt tussen 1 tot 15 oktober Aantal percelen: divers Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt (en) per jaar rondom obstakels 9 Maaisel bij de eerste maaibeurt verwijderen volgens de hierna volgende bestekspost.	are			13,40 I
		2									
			3								
				1							
					4						
						9					
121222	512508						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen in de voorgaande bestekspost. Maximaal 7 dagen na het maaien ruimen. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 beurt(en) 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	are			13,40 I
		2									
			3								
				1							
					1						
						1					
						9					
121223	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Gebiedstype: woongebied of werkgebied 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week			52,00 I
		1									
			2					are			6,70 I
					2						
						4					
1218							<u>Bosplantsoen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
121810	514499						Onderhoud bosplantsoen	are	3,30	N	
121811	514499						Beheersen onkruid in rand bosplantsoen Breedte te onderhouden rand: ca. 1,5 m Toegestane maximum hoogte onkruid: 0,75 m Te onderhouden lengte rand: Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week			52,00 I
								m			105,00 I
121812	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			3,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121813	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week			52,00 I
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			3,30 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
				2			Gebiedstype: woongebied of werkgebied				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
121814	514431						Vrijstellen beplanting. Inclusief het verwijderen van hinderlijke opslag Betreft: landschappelijke beplanting Dichtheid: 40 - 60 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Vrijstellen door ca. 20 % van de beplanting weg te nemen	m2			66,00 I
		4					Vrijgekomen materialen met een doorsnede van max. 10 cm. verwerken op rillen. - Maximale hoogte en breedte rillen: 1,0 m - Alleen verwerken in bosplantsoenvakken met een breedte groter dan 5 m De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen.				
			2								
				4							
					2						
121815	514425						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: bosplantsoen langs gebouwen, paden, wegen, hekwerken, obstakels en dergelijke. Gerekend is met 2 beurten Betreft: gesloten opgaande beplanting Hinderlijke takken tot op de stam of stobbe verwijderen	m			210,00 I
		1					Vrijgekomen materiaal verkleinen en verspreiden tussen de beplanting of afvoeren				
			1								
1221							<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122110	512599						Onbegroeide hekwerken De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft de totale lengte van het hekwerk incl. onderhoudsvrije delen	m	115,00	N	
122111	512599						Maaien langs afrastering / hekwerken	m			230,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
122112	512599						Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van voet afrastering/ hekwerk Totale breedte: 1 m Gerekend is met 2 beurten per jaar. Maaisel gelijkmatig verspreiden Beplanting snoeien langs afrastering / hekwerk Betreft: aan weerszijden tot 0,5 m van afrastering / hekwerk Totale breedte: 1 m Hoogte tot 2,50 m Inclusief het verwijderen van vegetatie in de afrastering / hekwerk Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m		230,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
9								STAARTPOSTEN			
95								STELPOSTEN			
950010	100301	1						Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00 V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2024, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt. Ook is de meest recente uitgave van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van toepassing.

Tevens zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat van toepassing. Waar tegenstrijdigheden worden geconstateerd gelden de Algemene Inkoopvoorwaarden van Rijkswaterstaat boven de Standaard RAW Bepalingen.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2024 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

- 07 Op de besteksposten met eenheid 'week' in dit werk zijn tevens van toepassing de schaalbalken van de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023' uitgegeven door de Stichting CROW. De kwaliteitscatalogus is verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede of via de shop op de CROW-website: www.crow.nl

- 08 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de Standaard RAW Bepalingen tegenstrijdig zijn, wordt de volgende rangvolgorde gehanteerd:

1. Overeenkomst
2. Standaard RAW bepalingen

- 09 Op dit bestek is Gedragscode Wet Natuurbescherming bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen van toepassing zoals ontwikkeld door Vereniging Stadswerk Nederland, Vakgroep Groen, Natuur en Landschap Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG).

Vraagbaak Gedragscode bestendig beheer gemeentelijke groenvoorzieningen:

Vereniging Stadswerk

Postbus 416

6710 BK Ede

De meest recente versie is gratis te downloaden op www.stadswerk.nl

Contactadres natuurwetgeving:

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

via tel. 1400 of

www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu

- 10 Op dit bestek is het Handboek Bomen 2022 van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard RAW Bepalingen 2020 en Handboek Bomen 2022 prevaleert de Standaard RAW Bepalingen 2020 boven Handboek Bomen 2022.

01 02 BETALINGSREGLINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 3 van de Standaard geschiedt de facturatie in vier gelijke termijnen achteraf. De grootte van een termijn is 25% van 85% van de aanneemsom, exclusief de bestedingen op de stelpost. De resterende 15% van de aanneemsom kan per contractjaar bij de laatste termijn in rekening worden gebracht onder voorwaarde dat opdrachtnemer op dat moment beschikt over geldige kwaliteitscertificaten zoals geeist bij de aanbesteding. De bestedingen op de stelpost worden per termijn op basis van een bijgevoegd overzicht eveneens per kwartaal in rekening gebracht, mits er bestedingen zijn geweest.

- 04 Het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 4 van de Standaard is niet van toepassing.

- 05 Afrekening van de bestedingen op de stelpost vindt plaats bij de termijnfactuur van iedere termijn van een contractjaar onder toevoeging van specificaties volgens model bestedingen stelpost (bijlage).

Verleggingsregeling

Op basis van het loonkostenbestanddeel wordt de BTW door de opdrachtgever naar de door de aannemer geopende G-rekening overgemaakt. In verband met de verleggingsregeling wordt op facturen geen BTW vermeld, maar de tekst "BTW verlegd".

- 06 De facturen dienen op naam van de opdrachtgever in pdf-format bij het NIC ter goedkeuring te worden ingediend via emailadres groenfacturen@hetnic.nl. Het NIC stelt de facturen na goedkeuring voor aan Rijkswaterstaat.

- 07 De opdrachtgever heeft het recht te controleren of ter zake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit de relevante wettelijke bepalingen. De opdrachtnemer zal op eerste verzoek van opdrachtgever inzage verstrekken in de administratie in verband met de afdracht van premies en loonbelasting ter zake

HFD PAR ART LID

van het werk.

- 08 Alle verplichtingen, ook die krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving, met betrekking tot het personeel van opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke aansprakelijkheid in dit verband.
- 09 De eerste termijn factuur wordt betaalbaar gesteld na overlegging van het betalingsbewijs afdracht RAW-bijdrage.

01 02 07 **BETALING: PRIJZEN MEER- EN MINDERWERK**

- 01 Het bepaalde in par. 35, lid 5, van de U.A.V. 2012 is op dit bestek niet van toepassing, vanwege de mogelijke afstoot van locaties of mogelijke uitbreiding met nieuwe locaties tijdens de looptijd van het contract.
- 02 Betaling van bijkomend werk, op offertebasis of op regie uit te voeren, wordt afgerekend op basis van verrekenbare uurtarieven voor een hovenier en een European Treeworker. De uurtarieven voor deze in te zetten medewerkers zijn aangevraagd en ingedoid bij de inschrijving/aanbesteding in 2025. Het betreft een uurtarief voor inzet van een:

- Hovenier A, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, bladblazer, bosmaaier en transportmiddel.

- European Treeworker, inclusief (motorisch/elektrisch) handgereedschap, uitrusting en transportmiddel.
- 03 Verrekening van sneeuwschuifbeurten vindt plaats volgens het bepaalde in artikel 50.42.06.

01 03 **BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

01 03 05 **VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJKING VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 39 lid 2 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 **BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

01 04 01 **ALGEMEEN**

- 01 Het bepaalde in art. 01.04.02 van de Standaard RAW-bepalingen komt te vervallen. En wordt vervangen door lid 02 t/m lid 04.
- 02 De opdrachtnemer kan 1 keer per einde van elk contractjaar een verzoek indienen voor prijsaanpassing. Dit verzoek dient uiterlijk 1 maart van een lopend contractjaar bij de opdrachtgever te worden ingediend.
- 03 Prijswijzigingen in een lopend contractjaar komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 04 De in de inschrijfstaat genoemde prijs en de daaraan onderhevige tarieven, gelden gedurende de periode van het eerste contractjaar en kunnen voor de volgende contractjaren worden herzien aan de hand onderstaande rekenmethode.

Componenten	% bestanddeel	Jaar x	Jaar y	index y	Totaal y
Loonkosten*	85%				
Algemeen ***	15%				
Totaal					

* Op basis van Loonkostenstijging agrarische sector (CBS) oktober jaar x - oktober jaar y waarbij 2010=100. (Betreft loonkosten/maand, inclusief bijzondere beloning)

** CBS-index inflatie consumenten index alle huishoudens oktober jaar x - oktober jaar y

Slechts na schriftelijke toestemming door de opdrachtgever kunnen de prijs wijzigingsvoorstellen toegepast worden.

01 04 02 **LOONKOSTEN-EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 In afwijking van het gestelde in lid 01 en 02 van artikel 01.04.02 van de Standaard zal ook verrekening plaats vinden bij een bedrag kleiner dan EUR 500,00.

01 07 **ZEKERHEIDSTELLING**

01 07 01 **WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard wordt niet verlangd.

01 08 **BIJDRAGEN**

01 08 01 **BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 **BIJDRAGE FONDS FYSIEKE LEEFOMGEVING**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 **VERBAND MET ANDERE WERKEN**

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: De reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het gebouw (onder andere gevelreiniging, onderhoud hekwerken) en ondergrondse leidingen, verhardingen e.d. en daarnaast technische werkzaamheden aan installaties.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt jaarlijks een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd conform de beschikbaar gestelde concept planning volgens het model van het NIC. Deze is als bijlage bij dit bestek gevoegd.
- 02 Dit tijdschema dient uiterlijk 2 weken na opdrachtverstrekking aan Het NIC ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 03 Toelichting bij aanpassen conceptplanning:
- In het Excelbestand dient de opdrachtnemer de niet van toepassing zijnde beheergroepen te verwijderen en frequenties met bijbehorende gekleurde cellen aan te passen aan het van toepassing zijnde bestek.
 - Er wordt één totaalplanning gevraagd voor alle objecten in het perceel.

01 13 08 WERKTIJDEN

- 01 Op de locaties van Rijkswaterstaat gelden de volgende openingstijden:
Op werkdagen (uitgezonderd algemeen erkende feest- en gedenkdagen en op de voor werknemers van Rijkswaterstaat verplichte verlofdagen zoals 5 mei) van 08.00 - 17.00 uur.

01 13 09 INFORMATIEOVERDRACHT / BOUWVERGADERINGEN

- 01 Eenmaal per kwartaal kan een voortgangsoverleg worden gehouden waarbij de contractbeheerder van Rijkswaterstaat, de toezichthouder namens Rijkswaterstaat en vertegenwoordiger(s) van de opdrachtnemer aanwezig zijn. Bij dit overleg dient de opdrachtnemer een actueel overzicht van de bestedingen op de stelpost te overleggen.
Van dit overleg wordt een schriftelijk verslag gemaakt door Rijkswaterstaat of door de opdrachtnemer.
- 02 De door opdrachtgever, opdrachtnemer of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING**01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 200,00 per boom (t/m maat 14-16), vanaf maat 16-18 op basis van taxatie NVTB.
 - € 30,00 per struik
 - € 10,00 per vaste plant;
 - € 5,00 per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een actueel Veiligheids -en Gezondheids plan verlangd.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 06 CONTROLE EN TOEZICHT OP DE UITVOERING**

- 01 Artikel 01.20.06 lid 01 en lid 02 van de Standaard zijn niet van toepassing.
- 03 Op dit bestek is het door de opdrachtgever gehanteerde kwaliteitmeetsysteem terreinonderhoud van toepassing, volgens bijgaand model of gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de opdrachtgever.
De opdrachtgever of externe toezichthouder kan per jaar meerdere kwaliteitscontroles uitvoeren. Van deze kwaliteitscontroles zal een beoordelingsrapport worden opgemaakt dat zowel aan de opdrachtgever als aan de opdrachtnemer wordt toegezonden.
- 04 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de volgende criteria:
- Kwaliteit: Zoals omschreven in dit bestek, de KOR 2023 en de Standaard 2020.
 - Tijdigheid: Op basis van de door de opdrachtnemer opgestelde en door opdrachtgever goedgekeurde planning.
- 05 Indien uit de rapportage van een kwaliteitscontrole van een locatie blijkt dat voor één of meerdere onderdelen van verharding, gras, hagen, beplanting, bomen of overige een score van minder dan 60 punten wordt behaald zal de toezichthouder na ca. 10 werkdagen na het versturen van de rapportage van de kwaliteitscontrole een hercontrole van de gehele locatie uitvoeren op kosten van de opdrachtnemer.
- 06 De kosten van deze eerste hercontrole voor een locatie bedragen € 450,00 excl. BTW. Voor elke eventueel daaruit voortvloeiende hercontrole wordt telkens € 100,00 extra berekend, derhalve € 550,00 voor een tweede hercontrole, €

HFD PAR ART LID

650,00 voor een derde hercontrole enzovoorts. Bij een eventueel volgende (standaard) kwaliteitscontrole in een contractjaar op een locatie is deze delfde regeling opnieuw van toepassing, te beginnen bij € 450,00 voor een eerste hercontrole.

- 07 De kosten voor hercontroles dienen middels een separate creditnota gelijktijdig te worden ingediend met de eerstvolgende termijnfactuur.
- 08 Aan het einde van de contractperiode kan er door de opdrachtgever of door een onafhankelijke intermediair een zogenaamde nul-meting/eindoplevering worden uitgevoerd. Indien de kwaliteit aan het eind van de contractperiode niet voldoet aan de gestelde eisen conform het bestek, geldt de regeling zoals beschreven onder lid 03 t/m 06.

01 20 08 NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING (OVERMACHT)

- 01 Voorzover een tekortkoming in de nakoming van een verplichting de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, komt hij niet in verzuim en is hij niet tot schadevergoeding verplicht, mits hij de opdrachtgever onverwijld en in ieder geval binnen de voor nakoming van de verplichting overeengekomen termijn de tekortkoming en de oorzaak daarvan schriftelijk of per mail, onder overlegging van de nodige bewijsstukken, heeft meegedeeld.

Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt niet verstaan: staking van, ziekte van of gebrek aan personeel, wanprestatie van een onderaannemer.

01 25 OVERIGE BEPALINGEN

01 25 01 VAKOPLEIDING/ PERSONEEL

- 01 In aanvulling op par. 6 van de UAV 2012 mag de maximale inzet van uitzendkrachten of niet gediplomeerde werknemers ten hoogste 25% van het totaal aantal in te zetten medewerkers bedragen.
- 02 Van de uitvoerende medewerkers dient minimaal 70% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Van het kaderpersoneel dient 100% van de in te zetten personeelsleden een relevante opleiding te hebben gevolgd. Middels ondertekening van de Eigen Verklaring bevestigt de inschrijver aan deze eis te voldoen. De opdrachtnemer dient na gunning van het werk aan te kunnen tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan.
- 03 Van alle in te zetten medewerkers dient minimaal 60% de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Al het in te zetten uitvoerende personeel dient als zodanig herkenbaar te zijn aan bedrijfskleding.

01 25 02 KWALITEITSCERTIFICATEN - DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

- 01 De opdrachtgever hecht grote waarde aan de wijze waarop de aan het bestek gerelateerde milieu aspecten zijn verankerd in de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer.

De Nederlandse overheid heeft zich op basis van gemaakte internationale afspraken gecommitteerd om duurzame ontwikkeling een natuurlijk onderdeel van economische ontwikkeling te laten zijn. Ook Rijkswaterstaat vindt duurzame ontwikkeling belangrijk en wil het goede voorbeeld geven.

Van de opdrachtnemer wordt, voor zover mogelijk, verwacht dat hij beschikt over de kwaliteitscertificaten zoals geëist in de inschrijvingsleidraad bij de aanbesteding.

01 28 CALAMITEITEN, SCHADE EN VERONTREINIGING

01 28 01 CALAMITEITEN

- 01 Bij een calamiteit MOET de opdrachtnemer onmiddellijk telefonisch of persoonlijk contact opnemen met de contactpersoon op locatie of de contractbeheerder van Rijkswaterstaat.

01 28 02 SCHADE

- 01 Door de opdrachtnemer veroorzaakte schades aan hekwerken, verhardingen, terrein meubilair e.d. dienen op eerste aanzeggen van Rijkswaterstaat hersteld te worden. Wanneer de betreffende schade niet binnen 3 weken na aanzegging is hersteld wordt deze op kosten van de opdrachtnemer door derden hersteld.

01 28 03 VEROOORZAakte VERONTREINIGING IN WATERWIN-/GRONDBESCHERMINGGEBIEDEN

- 01 De opdrachtnemer dient te voorkomen dat verontreinigingen zoals olie, vet, lekwater, stof, bouwvuil en dergelijke de bodem en/of grond- en oppervlaktewater vervuilen.
- 02 Door inschrijving op dit bestek verklaart de opdrachtnemer ermee akkoord te gaan dat een door hem veroorzaakte bodem-, grondwater en/of oppervlaktewater verontreiniging geheel door hem ten genoegen van de opdrachtgever/directie gesaneerd wordt.
- 03 Indien de opdrachtnemer hierbij in gebreke blijft of redelijkerwijze verondersteld mag worden dat hij zelf niet over de hiervoor geëigende middelen beschikt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor het saneren aan derden op te dragen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 04 Het voorhanden hebben en/of gebruiken van chemische bestrijdingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen is op de terreinen van Rijkswaterstaat NIET TOEGESTAAN. Indien een overtreding van deze regel wordt geconstateerd kan de overeenkomst met de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd. In dat geval zal ter compensatie van de kosten voor een nieuwe aanbesteding een korting worden ingehouden op de laatste termijnfactuur van de

HFD PAR ART LID

opdrachtnemer van € 15.000,00 excl. BTW.

Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief algen en mossen. Uitsluitend voor het verwijderen van mossen en algen is het gebruik van wettelijk geregistreerde 100% biologisch afbreekbare bestrijdingsmiddelen toegestaan.

- 05 In uitzonderlijke gevallen en uitsluitend na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het toepassen van wettelijk toegestane gewasbeschermingsmiddelen voor de bestrijding van invasieve soorten worden toegestaan. Dit conform de actuele lijst en wetgeving, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtgever.

50 TECHNISCHE BEPALINGEN AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 42 EISEN EN UITVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING

50 42 05 TIJDSTIP UITVOERING

- 01 Indien het in de besteksposten vermelde tijdstip van uitvoering door overmacht niet haalbaar is, dan mag hier van afgeweken worden. Dit is van toepassing als de melding van het meteorologisch instituut is uitgegaan vlak voor of na het vermelde tijdstip. In dat geval geldt dat de opdrachtnemer in ieder geval op die delen van het terrein die dan nog bereikbaar zijn, (m.u.v. parkeervakken) de gladheid moet bestrijden.
- 02 Als resultaat van het sneeuwruimen dienen de rijroutes, de parkeervakken en de ingangen (van de panden en de terreinen) volledig toegankelijk te zijn. Sneeuwophopingen als gevolg van het sneeuwschuiven mogen de toegankelijkheid van de bovenstaande terreingedeelten niet verminderen.

50 42 06 VERREKENING GLADHEIDSBESTRIJDING

- 01 In de bestekspost strooien en sneeuwschuiven is gerekend met een fictief aantal beurten. Dit is gedaan om van de inschrijvers een reële inschrijfprijs te verkrijgen.
- 02 Tijdens de implementatieperiode worden de respectievelijke beurt prijzen gladheidsbestrijding (voor strooien en schuiven) herleid uit de inschrijfstaat (inschrijfprijs gedeeld door aantal fictieve beurten). Afrekening vindt plaats bij de reguliere betalingstermijnen (per maand achteraf). Er wordt afgerekend per uitgevoerde beurt.
- 03 Na gunning worden de beurt prijzen gladheidsbestrijding niet opgenomen in de vaste aanneemsom per jaar.

50 42 07 SNEEUWRUIMEN

- 01 Indien na meerdere sneeuwschuifbeurten blijkt dat er een dusdanige ophoping van sneeuw op het terrein aanwezig is dat de toegang tot het terrein ernstig wordt belemmerd, kan de opdrachtgever een extra opdracht verstrekken voor het ruimen van de sneeuw.
- 02 De prijs voor extra opdrachten voor het ruimen van sneeuw wordt op regiebasis bepaald.
- 03 De facturering van deze extra inzet kan per locatie bij de eerstvolgende betalingstermijn worden gefactureerd.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 12 EISEN EN UITVOERING (HAND)GEREEDSCHAPPEN

- 01 Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in dit bestek dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van accu aangedreven handgereedschappen. Dit betreffen o.a. bosmaaier, heggenschaar, bladblazer, graskantensnijder, kettingzaag en dergelijke. Uitzondering hierop is het kappen van bomen waarbij een zwaardere kettingzaag noodzakelijk wordt geacht.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN

51 04 01 STORT- OF VERBRANDINGSKOSTEN

- 01 Acceptatiekosten van de ingevolge het bestek naar een stortplaats of verbrandingsoven af te voeren materialen zijn voor rekening van de aannemer.

51 12 EISEN EN UITVOERING

51 12 04 MAAIWERKZAAMHEDEN

- 01 In afwijking van artikel 51.12.04 lid 02 van de Standaard vervallen de woorden [direct voor] uit de zinl. zinsdeel wordt: [...hoogte van de grasvegetatie direct na het maaien voldoen aan...]
- 02 In aanvulling op artikel 51.12.04 lid 08 van de Standaard is de opdrachtnemer verplicht alle bomen en obstakels voorafgaande aan iedere maaibeurt 0,5 meter rondom vrij te maaien.
- 03 Voorafgaand aan iedere maaibeurt die binnen het broedseizoen valt (maart t/m juli), dient de aannemer een quickscan uit te voeren volgens de Wet Natuurbescherming.

51 12 39 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

HFD PAR ART LID

01 De insporingsdiepte van materieel ten gevolge van maaien, bemesten, zaaien, bezoden, planten of bezanden mag ten hoogste 15 mm bedragen.

Behoort bij: 198/KNMI/In

Terreinonderhoud huurpanden KNMI, Rijkswaterstaat

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 198/KNMI/In

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 198/KNMI/In

Terreinonderhoud huurpanden KNMI, Rijkswaterstaat

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN HUURPANDEN RIJKSWATERSTAAT PERCEEL KNMI				
10	DE BILT, UTRECHTSEWEG 297 EN 197A				
1010	<u>Verhardingen</u>				
101010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	27,05	N	
101020	Onderhoud elementen verhardingen	are	76,60	N	
101030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	1,65	N	
1011	<u>Gazon</u>				
101110	Onderhoud grasveld	are	141,40	N	
101120	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	3.388,00	N	
1012	<u>Schraal grasveld</u>				
101210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	3,60	N	
101230	Maaien schraal grasveld 4x per jaar	are	168,50	N	
101240	Maaien schraal grasveld 2x per jaar - betreft riet	are	8,80	N	
1013	<u>Vaste planten</u>				
101310	Onderhoud vaste planten	m2	51,00	N	
1014	<u>Heesters en bodembedekkers</u>				
101410	Onderhoud heesters en bodembedekkers	m2	1.587,00	N	
1015	<u>Hagen</u>				
101510	Onderhoud haagvoet	m2	1.113,00	N	
101520	Knippen van hagen	m2	2.568,00	N	
1016	<u>Klimplanten</u>				
101610	Onderhoud klimplanten	m2	3,00	N	
1018	<u>Bosplantsoen</u>				
101810	Onderhoud bosplantsoen	are	42,85	N	
1019	<u>Bomen</u>				
101910	Onderhoud boomspiegel/ boomroosters	st	3,00	N	
101920	Controleren van bomen	st	117,00	N	
101930	Snoeien van bomen	st	117,00	N	
1020	<u>Watergangen</u>				
102010	Maaien watergangen en -bassins aan één zijde	m	490,00	N	
102020	Maaien watergangen en -bassins aan twee zijden	m	240,00	N	
1021	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
102110	Onbegroeide hekwerken	m	587,00	N	
102120	Knippen begroeid hekwerk	m	23,00	N	
1022	<u>Kolken en lijngoten</u>				
102210	Reinigen kolken	st	46,00	N	
1023	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
102310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00	N	
102320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00	V	
102330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00	V	
11	LOPIK, ZIJDEWEG 44				
1110	<u>Verhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111010	Onderhoud gesloten verhardingen	are	1,80 N		
111020	Onderhoud elementen verhardingen	are	21,50 N		
111030	Onderhoud ongebonden verhardingen	are	0,20 N		
1111	<u>Gazon</u>				
111110	Onderhoud grasveld	are	43,40 N		
111120	Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	55,50 N		
111130	Onderhoud grasveld (incl. ruimen)	are	20,80 N		
1112	<u>Schraal grasveld</u>				
111210	Maaien schraal grasveld 8x per jaar	are	8,30 N		
1118	<u>Bosplantsoen</u>				
111810	Onderhoud bosplantsoen	are	11,60 N		
1121	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
112110	Onbegroeide hekwerken	m	981,00 N		
1122	<u>Kolken en lijngoten</u>				
112210	Reinigen kolken	st	2,00 N		
1123	<u>Gladheidsbestrijding</u>				
112310	Consignatiedienst gladheidsbestrijding.	week	22,00 N		
112320	Preventief en / of curatief strooien	keer	20,00 V		
112330	Sneeuwschuiven verhardingen	keer	8,00 V		
12	VIJLEN, COTTESSEN 9				
1212	<u>Schraal grasveld</u>				
121220	Maaien schraal grasveld 2x per jaar	are	6,70 N		
1218	<u>Bosplantsoen</u>				
121810	Onderhoud bosplantsoen	are	3,30 N		
1221	<u>Afrastering / hekwerken</u>				
122110	Onbegroeide hekwerken	m	115,00 N		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				