

Aanleg hockeycomplex HC Eemvallei
 Gemeente Amersfoort
 Besteknummer: 25103
 Status: definitief: d.d. 05-01-2026
 Bijlage 8 - Grondbalans

	Omschrijving	Opp.	Hoogtes(m)		Totaal ontgraven (m1)	Besteks- postnr(s).	Ontgraven(m3)			Totaal aanvullen (m1)	Besteks- postnr(s).	Aanvullen(m3)			
			Huidig	nieuw			zand in aanvulling	M3.d zand	zeer fijn zand			M3.d- zand	zandbed	teelgrond	zand in aanvulling
	Fase 1	m2													
1	Ontgraven voorbelasting M3.d op watergang	570	2,00	1,00	1,00	122010		570							
2	Ontgraven voorbelasting M3.d hockeyvelden 1-4	23572	1,00	0,90	0,10	122020		2357							
3	Ontgraven zand in aanvulling op sloot	1070	2,00	1,00	1,00	122030	1070								
4	Ontgraven zand in aanvulling op watergang t.b.v. verharding	200	1,00	0,50	0,50	122040	100								
5	Ontgraven t.b.v. fietsenstalling met waterbergingskratjes	400	0,50	-0,20	0,70	122050			210						
6	Ontgraven t.b.v. aanbrengen bomen	310	0,50	0,00	0,50	122060			155						
7	Aanbrengen zand t.b.v. molgoot	60	0,50	0,95						0,45	125030		27		
8	Aanbrengen zand t.b.v. betontegels	602	0,50	0,95						0,45	125030		271		
9	Aanbrengen zand t.b.v. betonplaten	2300	0,50	0,85						0,35	125030		805		
10	Aanbrengen zand t.b.v. fietsenstalling met waterbergingskratjes	400	-0,20	1,00						0,75	125010/20		300		
11	Aanbrengen grond t.b.v. bomen	130	0,00	1,00						1,00	125050			130	
12	Aanbrengen grond t.b.v. beplanting	1200	0,50	1,00						0,50	125060			600	
	Totaal						1170	2927	365			0	1403	730	

	Omschrijving	Opp.	Hoogtes(m)		Totaal ontgraven (m1)	Besteks- postnr(s).	Ontgraven(m3)			Totaal aanvullen (m1)	Besteks- postnr(s).	Aanvullen(m3)			
			Huidig	nieuw			vegetatielaag	M3.d zand	zeer fijn zand			M3.d- zand	zandbed	teelgrond	zand in aanvulling
	Fase 2 - Voorbelasting	m2													
1	Ontgraven vegetatielaag	6218	0,62	0,42	0,20	222010	1244								
2	Aanvullen watergang	520	-0,27	0,42						0,69	225010				357
3	Aanvullen terrein met zand	6218	0,42	0,50						0,08	225020				508
4	Aanvullen terrein met m3.d zand	5707	0,50	1,00						0,50	225030	2854			
5	Aanvullen watergang met m3.d zand	615	1,00	2,00						1,00	225040	615			
6	Aanvullen watergang met zand	150	0,50	2,00						1,50	225050				225
	Totaal						1244	0	0			3469	0	0	1090

Aanleg hockeycomplex HC Eemvallei
 Gemeente Amersfoort
 Besteknummer: 25103
 Status: definitief: d.d. 05-01-2026
 Bijlage 8 - Grondbalans

	Omschrijving	Opp.	Hoogtes(m)		Totaal ontgraven (m1)	Besteks- postnr(s).	Ontgraven(m3)			Totaal aanvullen (m1)	Besteks- postnr(s).	Aanvullen(m3)			
	Fase 2	m2	Huidig	nieuw			zand in aanvulling	M3.d zand	zeer fijn zand			M3.d- zand	zandbed	teelgrond	zand in aanvulling
1	Ontgraven voorbelasting M3.d op watergang	615	2,00	1,00	1,00	322010		615							
2	Ontgraven voorbelasting M3.d hockeyveld 5	5707	1,00	0,90	0,10	322020		571							
3	Ontgraven zand in aanvulling op watergang	150	2,00	1,00	1,00	322030	150								
4	Ontgraven zand in aanvulling op watergang t.b.v. verharding	35	1,00	0,50	0,50	322030	18								
5	Ontgraven t.b.v. aanbrengen bomen	115	0,50	0,00	0,50	322040			58						
6	Aanbrengen zand t.b.v. molgoot	50	0,50	0,95						0,45	325010	23			
7	Aanbrengen zand t.b.v. betontegels	155	0,50	0,95						0,45	325010	70			
8	Aanbrengen zand t.b.v. betonplaten	630	0,50	0,85						0,35	325010	221			
9	Aanbrengen grond t.b.v. bomen	65	0,00	1,00						1,00	325030			65	
10	Aanbrengen grond t.b.v. beplanting	500	0,50	1,00						0,50	325040			250	
	Totaal						168	1186	58			313	0	315	0

	Omschrijving	Opp.	Hoogtes(m)		Totaal ontgraven (m1)	Besteks- postnr(s).	Ontgraven(m3)			Totaal aanvullen (m1)	Besteks- postnr(s).	Aanvullen(m3)			
	Fase 3	m2	Huidig	nieuw			zand in aanvulling	M3.d zand	zeer fijn zand			M3.d- zand	zandbed	teelgrond	zand in aanvulling
1	Ontgraven voorbelasting M3.d oefenhoek	1560	1,00	0,90	0,10	422010		156							
2	Ontgraven t.b.v. straatbakstenen	410	0,50	0,35	0,15	422020			62						
3	Ontgraven t.b.v. aanbrengen bomen	1000	0,50	0,30	0,20	422030			200						
4	Aanbrengen zand t.b.v. betontegels	100	0,50	0,95						0,45	425010	45			
5	Aanbrengen zand t.b.v. betonplaten	550	0,50	0,85						0,35	425010	193			
6	Aanbrengen zand t.b.v. straatbakstenen	500	0,75	0,30						0,25	425010	125			
7	Aanbrengen zand t.b.v. halfverharding	130	0,50	1,00						0,37	425010	48			
8	Aanbrengen grond t.b.v. bomen	1000	0,30	1,30						1,00	425020			1000	
9	Aanbrengen grond t.b.v. bomen op talud	600	0,50	2,10						1,60	425030			960	
10	Aanbrengen grond t.b.v. beplanting	400	0,50	1,00						0,50	425040			200	0
	Totaal						0	156	262			411	0	2160	0