

Behoort bij: 25103

Aanleg hockeycomplex HC Eemvallei

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2025) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	OPSCHONEN TERREIN				
111010	Schonen terrein.	EUR		N	
112	MAAIEN GEWAS				
112010	Maaien gewas	are	300,00	V	
113	BESCHERMING FLORA EN FAUNA				
113010	Ecologische begeleiding tijdens uitvoering.	EUR		N	
114	PROEFSLEUVEN				
114010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
115	METING				
115010	Het maken van een nulmeting voor aanvang van het werk	EUR		N	
12	GRONDWERK				
121	MELDING BESLUIT BODEMKWALITEIT				
121010	Melding besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
122	GROND ONTGRAVEN				
122010	M3.d zand ontgraven uit voorbelasting op gedempte watergang	m3	570,00	V	
122020	M3.d zand ontgraven uit voorbelasting	m3	2.357,00	V	
122030	Zand ontgraven uit voorbelasting op gedempte watergang	m3	1.070,00	V	
122040	Zand ontgraven uit voorbelasting op gedempte watergang	m3	100,00	V	
122050	Grond ontgraven uit cunet waterberging	m3	210,00	V	
122060	Grond ontgraven uit cunet plantvakken	m3	155,00	V	
123	GROND VERVOEREN				
123010	Grond vervoeren - M3.d zand	m3	2.927,00	V	
123020	Grond vervoeren - zand in aanvulling of ophoging	m3	1.170,00	V	
123030	Zeefzand afvoeren	m3	365,00	V	
123040	Teelgrond vervoeren	m3	730,00	V	
124	GROND DEPOT				
124010	M3.d zand verwerken in depot	m3	2.927,00	V	
124020	Zand verwerken in depot	m3	1.170,00	V	
124030	Teelgrond ontgraven uit ophoging.	m3	730,00	V	
125	GROND VERWERKEN				
125010	Aanbrengen zand in cunet, 10 cm	m3	40,00	V	
125020	Aanbrengen zand in cunet rondom kratten	m3	260,00	V	
125030	Aanbrengen zand in cunet, 35-45 cm	m3	1.103,00	V	
125040	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	171,00	V	
125050	Aanbrengen grond - bomen	m3	130,00	V	
125060	Aanbrengen grond	m3	600,00	V	
126	GROND BEWERKEN				
126010	Verdichten zand in aanvulling	m2	4.000,00	V	
126020	Profilieren oppervlakken.	m2	4.000,00	V	
126030	Verdichten zand voor zandbed	m2	4.000,00	V	
13	KABELS EN LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131	VERLICHTING				
131060	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	1.365,00	V	
132	AUTOMATISCHE BEREGENING				
1321	<u>Kabels en Leidingen</u>				
132110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1.250,00	V	
132120	Aanbrengen PE-buis 90 ringleiding	m	1.020,00	V	
132130	Aanbrengen PE-buis 110 ringleiding	m	230,00	V	
132140	Aanbrengen PE-hulpstuk. T 90-110-90	st	3,00	V	
132150	Aanbrengen PE-hulpstuk.	st	12,00	V	
132160	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis	st	18,00	V	
132170	Aanbrengen lasverbinding in PE-buis 110 mm	st	3,00	V	
132180	Aanvullen sleuf.	m	1.250,00	V	
132190	Aanbrengen energiegrondkabel, stuurstroomkabel	m	1.250,00	V	
1322	<u>Sproeiers en afsluiters</u>				
132210	Aanbrengen kanonsproeiers	st	24,00	V	
132230	Aanbrengen elektroafsluiters	st	24,00	V	
133	DRAINAGE				
133010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	6.015,00	V	
133020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	60,00	V	
133030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	240,00	V	
133040	Aanbrengen PVC-buis diam. 125 mm.	m	54,00	V	
133050	Aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	190,00	V	
133070	Aanbrengen drainageput (2st.) v124	st	21,00	V	
133080	Aanbrengen drainageput (1st.) v124	st	3,00	V	
133090	Aanbrengen drainageput (2st.) v3	st	15,00	V	
133100	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage ontluchting	st	4,00	V	
133110	Doorsteken drains van horizontale drainage. 65 mm	m	6.015,00	V	
133120	Doorsteken drains van horizontale drainage. 80 mm	m	240,00	V	
133130	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m 65 mm	m	600,00	V	
133140	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m 80 mm	m	40,00	V	
134	RIOLERING				
1341	<u>Kolken</u>				
134110	Graven en aanvullen werkput.	st	14,00	V	
134120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	14,00	V	
134140	Aanbrengen PP-buis diam. 125 mm.	m	42,00	V	
134150	Aanbrengen PP-hulpstuk. T-stuk	st	14,00	V	
134160	Aanbrengen PP-hulpstuk. bochtstuk 45 gr.	st	28,00	V	
134170	Aanbrengen PP-hulp verloop T-stuk. 125-160	st	9,00	V	
134180	Aanbrengen PP-hulp verloop T-stuk. 125-200	st	4,00	V	
1342	<u>Leidingen</u>				
134210	Aanbrengen PP-buis diam. 160 mm.	m	155,00	V	
134220	Aanbrengen PP-hulpstuk. T-stuk 90 graden	st	1,00	V	
134230	Aanbrengen PP-hulpstuk. zettingsmof	st	1,00	V	
134240	Aanbrengen PP-hulpstuk. eindkap	st	1,00	V	
134250	Aanbrengen PP-buis diam. 315 mm.	m	20,00	V	
1343	<u>Uitstroombakken</u>				
134340	Aanbrengen uitstroomvoorziening prefab beton	st	1,00	V	
134350	Aanbrengen grasbetontegels	m2	1,44	V	
134360	Aanbrengen hardhouten kesp	st	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1344	<u>Lijngoot</u>				
134410	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	138,00	V	
134420	Aanbrengen vuilvangelement in goot van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	V	
134430	Aanbrengen PP-buis diam. 125 mm.	m	30,00	V	
134440	Aanbrengen PP-hulp verloop T-stuk. 125-160	st	4,00	V	
134450	Aanbrengen PP-hulpstuk. T-stuk	st	5,00	V	
134460	Aanbrengen PP-hulpstuk. bochtstuk 45 gr.	st	14,00	V	
1345	<u>Putten</u>				
134510	Aanbrengen PP put 800 mm	st	1,00	V	
134520	Aanbrengen PP put 600 mm	st	1,00	V	
134530	Aanbrengen putrand met deksel. (put 600).	st	2,00	V	
134540	Op hoogte brengen putafdekking inclusief grondwerk.	st	3,00	V	
135	WATERBERGINGSKRATTEN				
135010	Aanbrengen PP infiltratieunits	st	872,00	V	
135020	Aanbrengen PP infiltratieunits	st	2,00	V	
135030	Aanbrengen geotextiel	m2	670,00	V	
135040	Aanbrengen waterdichte folie waterbuffer kunstgrasveld	m2	670,00	V	
135050	Aanbrengen las doorgang buizen	st	2,00	V	
136	MANTELBUIZEN				
136020	Aanbrengen trekput	st	6,00	V	
136030	Aanbrengen kabelbuis Ø80 mm	st	350,00	V	
137	BEMALING				
1371	<u>fietsenstalling</u>				
137110	Uitwerking en toepassen van de bemalingseisen.	EUR		N	
137120	Aanbrengen open bemaling.	EUR		V	
137130	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
137140	Verwijderen open bemaling.	EUR		V	
137150	Toepassen debietmeetpunt.	EUR		N	
1372	<u>Hoofddrain</u>				
137210	Uitwerking en toepassen van de bemalingseisen.	EUR		N	
137220	Aanbrengen brondrain	m	240,00	V	
137230	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
137250	Instandhouden bronbemaling.	dag	60,00	V	
137260	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
14	VERHARDING				
141	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
141010	Aanbrengen straatlaag.	m2	765,00	V	
141030	Afwerken zandbed.	m2	4.000,00	V	
141040	Aanbrengen funderingssubstraat	m2	195,00	V	
142	BANDEN EN GOTEN				
142010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - kunstgras	m	1.251,00	V	
142020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - tegels 50x50	m	120,00	V	
142030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	1.319,00	V	
142040	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	16,00	V	
142050	Pasmaken van betonbanden. 100x200	st	30,00	V	
142060	Aanbrengen klemgoot recht (waterveld)	m	939,00	V	
142070	Aanbrengen klemgoot recht (Sand-dressed)	m	312,75	V	
142080	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	217,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
142090	Aanbrengen betonstraatstenen. strek	m2	24,00	V	
144	BETONTEGELS				
144010	Aanbrengen betontegels. 400x600	m2	505,00	V	
144020	Aanbrengen betontegels. 500x500 m	m2	123,00	V	
144030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	10,00	V	
144040	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	192,00	V	
144050	Zaaien.	are	1,92	V	
144060	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	8,00	V	
145	BETONPLATEN				
145010	Aanbrengen prefab betonplaten. 1 x 2	st	61,00	V	
145020	Aanbrengen prefab. betonplaten. 1,5 x 2	st	522,00	V	
145030	Aanbrengen prefab. betonplaten. 2x2	st	319,00	V	
145040	Zagen van betonverharding.	m	100,00	V	
145050	Aanbrengen voegen	m	1.792,00	V	
146	TIJDELIJKE VERHARDING OEFENVELD				
146010	Afwerken zandbed.	m2	500,00	V	
146020	Aanbrengen zand in cunet	m3	50,00	V	
146030	Aanbrengen prefab. betonplaten. 1,5 x 2	st	109,00	V	
146040	Aanbrengen prefab. betonplaten. 2x2	st	36,00	V	
147	GATEN IN BETONPLATEN				
1471	<u>Gaten maken in elementenverharding</u>				
147110	Boren gaten in betonplaten leunhek	st	300,00	V	
147120	Boren gaten in betonplaten hekwerken	st	200,00	V	
147130	Boren gaten in betonplaten t.b.v. poorten	st	28,00	V	
147140	Boren gaten in betonplaten t.b.v. lichtmasten	st	32,00	V	
1472	<u>Gaten dichten in elementenverharding</u>				
147210	Dichten gaten rondom staanders leunhek	st	300,00	V	
147220	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers	st	200,00	V	
147230	Dichten gaten rondom poortstaanders.	st	28,00	V	
147240	Dichten gaten rondom lichtmasten	st	32,00	V	
15	KUNSTGRAS				
151	FUNDERING				
151010	Cultiveren.	are	228,29	V	
151020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	22.829,00	V	
151030	Profileren oppervlakken.	m2	22.829,00	V	
151040	Aanbrengen sportspecifieke fundering lava	m2	22.829,00	V	
151050	Aanbrengen sportspecifieke fundering - ET-layer	m2	17.121,60	V	
151060	Aanbrengen Foam-layer	m2	5.707,20	V	
152	KUNSTGRASMAT				
152010	Aanleggen kunstgrassportveld hockey - waterveld	st	3,00	V	
152020	Leveren en aanbrengen oefencirkels kunstgras sportveld	veld	2,00	V	
152030	Aanleggen kunstgrassportveld hockey - Sand-dressed	st	1,00	V	
153	VELDINRICHTING				
153010	Aanbrengen hoekvlagstok	st	16,00	V	
153020	Aanbrengen inrichting wedstrijd hockeydoel	st	6,00	V	
153030	Aanbrengen inrichting wedstrijd hockeydoel	st	8,00	V	
153040	Aanbrengen inrichting - Dug-outs	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154	ONDERHOUDSPLAN EN INSPECTIES				
154010	Opstellen onderhoudsschema / advies. (water k.g.)	EUR		N	
154020	Opstellen onderhoudsschema / advies. (sand-dressed k.g.)	EUR		N	
154030	Inspecteren.	keer	30,00	V	
154040	Inspecteren.	keer	10,00	V	
16	TERREININRICHTING				
161	HEKWERKEN				
161010	Aanbrengen leunhek 1,10 m met dubbelstaafmat	m	750,00	V	
161020	Aanbrengen terreinhek 1,20 m	m	560,00	V	
161030	Aanbrengen ballenvanger 5,0 m hoog	m	117,00	V	
161040	Aanbrengen ballenvanger 7,0 m hoog	m	384,00	V	
161050	Aanbrengen dubbele toegangspoort 2 x 1,1 m	st	1,00	V	
161060	Aanbrengen dubbele toegangspoort 3,5 x 1,1 m	st	11,00	V	
161070	Aanbrengen enkele toegangspoort 1,25 x 1,10 m	st	2,00	V	
162	SLAGPLANKEN				
162010	Aanbrengen slagplanken 1 rij	m	971,00	V	
162020	Aanbrengen slagplanken 3 rijen	m	280,00	V	
162030	Aanbrengen slagplanken t.b.v. enkele poorten 1 rij	st	2,00	V	
162040	Aanbrengen slagplanken t.b.v. dubbele poort 1 rij	st	12,00	V	
163	FETSAANLEUNBEUGEL				
163010	Aanbrengen fietsparkeervoorziening	st	59,00	V	
164	ZITELEMENTEN				
164010	Aanbrengen zitelement	st	6,00	V	
17	GROENVOORZIENING				
170010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	6,00	V	
170020	Aanbrengen wortelscherm.	m	550,00	V	
170030	Zaaien randstroken	are	5,00	V	
2	FASE 2: VOORBELASTING VELD 5				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
211	SCHONEN EN MAAIEN TERREIN				
211010	Schonen terrein.	EUR		N	
211020	Maaien gewas start werk	are	63,00	V	
211030	Maaien gewas tijdens werkzaamheden	are	189,00	V	
212	OPSCHONEN WATERGANG				
212010	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
212020	Uitmaaieren watergang.	m	150,00	V	
212030	Opschonen watergang.	m	125,00	V	
213	BESCHERMING FLORA EN FAUNA				
213010	Ecologische begeleiding tijdens uitvoering.	EUR		N	
22	GRONDWERK				
221	MELDING BESLUIT BODEMKWALITEIT				
221010	Melding besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
222	GROND ONTGRAVEN				
222010	Grond ontgraven uit maaiveld. vegetatielaag	m3	1.245,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
223	GROND DEPOT				
223010	M3.d zand ontgraven uit ophoging.	m3	2.927,00	V	
223020	Zand ontgraven uit ophoging.	m3	1.170,00	V	
224	GROND VERVOEREN				
224010	Grond vervoeren naar depot. vegetatielaag	m3	1.245,00	V	
224020	Grond vervoeren - M3.d zand	m3	2.927,00	V	
224030	Grond vervoeren - zand in aanvulling of ophoging	m3	1.170,00	V	
225	GROND VERWERKEN				
225010	Grond verwerken in watergang.	m3	357,00	V	
225020	Grond verwerken in terrein tot +0,50 NAP	m3	508,00	V	
225030	Grond verwerken in fundering veldconstructie. 50 cm	m3	2.854,00	V	
225040	Grond verwerken in fundering veldconstructie (watergang)	m3	615,00	V	
225050	Grond verwerken in watergang.	m3	225,00	V	
225060	Leveren grond.	m3	1.850,00	V	
225070	Leveren grond.	m3	250,00	V	
226	GROND BEWERKEN				
2261	<u>Egaliseren</u>				
226110	Egaliseren.	are	63,00	V	
2262	<u>Verdichten</u>				
226210	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (sloot)	m2	520,00	V	
226220	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	6.300,00	V	
226230	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (m3.d zand)	m2	5.707,00	V	
226240	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (m3.d sloot)	m2	615,00	V	
226250	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. (zand sloot)	m2	150,00	V	
227	ZAKBAKEN				
227010	Plaatsen zakbaken.	st	9,00	V	
227020	Verwijderen zakbaken.	st	9,00	V	
227030	Uitvoeren deformatiemetingen.	EUR		N	
227050	Verlengen zakbaken.	m	3,00	V	
23	DRAINAGE				
231	AANBRENGEN DRAINS				
231010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	310,00	V	
231020	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	5,00	V	
232	DOORSTEKEN				
232010	Doorsteken drains van horizontale drainage	m	310,00	V	
29	TIJDELIJK DEPOT				
290010	Toepassen tijdelijk werkdepot.	EUR		N	
3	FASE 2: REALISATIE VELD 5				
32	GRONDWERK				
321	MELDING BESLUIT BODEMKWALITEIT				
321010	Melding besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
322	GROND ONTGRAVEN				
322010	M3.d zand ontgraven uit voorbelasting op gedempte watergang	m3	615,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322020	M3.d zand ontgraven uit voorbelasting	m3	571,00	V	
322030	Zand ontgraven uit voorbelasting op gedempte watergang	m3	170,00	V	
322040	Grond ontgraven uit cunet bomen	m3	58,00	V	
323	GROND VERVOEREN				
323010	Grond vervoeren - M3.d zand	m3	1.186,00	V	
323020	Grond vervoeren - zeer fijn zand	m3	58,00	V	
323030	Grond vervoeren - zand in aanvulling of ophoging	m3	170,00	V	
323040	Grond vervoeren - M3.d zand naar verwerking	m3	313,00	V	
323050	Teelgrond vervoeren	m3	315,00	V	
324	GROND DEPOT				
324010	M3.d zand verwerken in depot	m3	1.186,00	V	
324020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	313,00	V	
324030	Teelgrond ontgraven uit ophoging.	m3	315,00	V	
325	GROND VERWERKEN				
325010	Aanbrengen zand in cunet,	m3	313,00	V	
325020	Grond verbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	50,00	V	
325030	Aanbrengen grond- bomen	m3	65,00	V	
325040	Aanbrengen grond	m3	250,00	V	
326	GROND BEWERKEN				
326010	Verdichten zand in aanvulling	m2	850,00	V	
326020	Profileren oppervlakken.	m2	850,00	V	
326030	Verdichten zand voor zandbed	m2	850,00	V	
33	KABELS EN LEIDINGEN				
331	VERLICHTING				
331010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	500,00	V	
332	DRAINAGE				
332010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	1.500,00	V	
332020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	60,00	V	
332030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	15,00	V	
332040	Aanbrengen PVC-buis diam. 160 mm.	m	60,00	V	
332050	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	7,00	V	
332060	Aanbrengen drainageput (1st.) v5	st	1,00	V	
332070	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage ontluchting	st	1,00	V	
332080	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	1.500,00	V	
332090	Doorsteken drains van horizontale drainage. 80 mm	m	60,00	V	
332100	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m	m	150,00	V	
332110	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m 80 mm	m	10,00	V	
334	RIOLERING				
3341	<u>Kolken</u>				
334110	Graven en aanvullen werkput.	st	6,00	V	
334120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	6,00	V	
334130	Aanbrengen PP-buis diam. 125 mm.	m	18,00	V	
334140	Aanbrengen PP-hulpstuk. T-stuk	st	6,00	V	
334150	Aanbrengen PP-hulpstuk. bochtstuk 45 gr.	st	12,00	V	
334160	Aanbrengen PP-hulp verloop T-stuk. 125-160	st	6,00	V	
335	BEMALING				
335110	Uitwerking en toepassen van de bemalingseisen.	EUR		N	
335220	Aanbrengen brondrain	m	60,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
335330	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
335440	Instandhouden bronbemaling.	dag	15,00	V	
335550	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
34	VERHARDING				
341	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
341040	Afwerken zandbed.	m2	850,00	V	
342	BANDEN EN GOTEN				
342010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - kunstgras	m	313,00	V	
342020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - tegels 50x50	m	70,00	V	
342030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	377,00	V	
342040	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-.	st	4,00	V	
342050	Pasmaken van betonbanden. 100x200	st	10,00	V	
342060	Aanbrengen klemgoot recht (Sand-dressed)	m	313,00	V	
342070	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	64,00	V	
344	BETONTEGELS				
344010	Aanbrengen betontegels. 400x600	m2	127,00	V	
344020	Aanbrengen betontegels. 500x500 m	m2	32,00	V	
344030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	5,00	V	
345	BETONPLATEN				
345020	Aanbrengen prefab. betonplaten. 1,5 x 2	st	168,00	V	
345030	Aanbrengen prefab. betonplaten. 2x2	st	32,00	V	
345040	Zagen van betonverharding.	m	20,00	V	
345050	Aanbrengen voegen	m	416,00	V	
347	GATEN IN BETONPLATEN				
3471	<u>Gaten maken in elementenverharding</u>				
347110	Boren gaten in betonplaten leunhek	st	76,00	V	
347120	Boren gaten in betonplaten hekwerken	st	50,00	V	
347130	Boren gaten in betonplaten t.b.v. poorten	st	4,00	V	
347140	Boren gaten in betonplaten t.b.v. lichtmasten	st	8,00	V	
3472	<u>Gaten dichten in elementenverharding</u>				
347210	Dichten gaten rondom staanders leunhek	st	76,00	V	
347220	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers	st	50,00	V	
347230	Dichten gaten rondom poortstaanders.	st	4,00	V	
347240	Dichten gaten rondom lichtmasten	st	8,00	V	
35	KUNSTGRAS				
351	FUNDERING				
351010	Cultiveren.	are	57,07	V	
351020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	5.707,00	V	
351030	Profileren oppervlakken.	m2	5.707,00	V	
351040	Aanbrengen sportspecifieke fundering lava	m2	5.707,00	V	
351050	Aanbrengen Foam-layer	m2	5.707,00	V	
352	KUNSTGRASMAT				
352030	Aanleggen kunstgrassportveld hockey - Sand-dressed veld 5	st	1,00	V	
353	VELDINRICHTING				
353010	Aanbrengen hoekvlagstok	st	4,00	V	
353030	Aanbrengen inrichting wedstrijd hockeydoel	st	4,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353040	Aanbrengen inrichting - Dug-outs	st	2,00	V	
354	ONDERHOUDSPLAN EN INSPECTIES				
354010	Opstellen onderhoudsschema / advies. (sand-dressed k.g.)	EUR		N	
354020	Inspecteren.	keer	10,00	V	
36	TERREININRICHTING				
361	HEKWERKEN				
361010	Aanbrengen leunhek 1,10 m met dubbelstaafmat	m	190,00	V	
361020	Aanbrengen terreinhek 1,20 m	m	240,00	V	
361030	Aanbrengen ballenvanger 5,0 m hoog	m	62,00	V	
361040	Aanbrengen ballenvanger 7,0 m hoog	m	62,00	V	
361050	Aanbrengen dubbele toegangspoort 3,5 x 1,1 m	st	2,00	V	
362	SLAGPLANKEN				
362010	Aanbrengen slagplanken 1 rij	m	244,00	V	
362020	Aanbrengen slagplanken 3 rijen	m	70,00	V	
362040	Aanbrengen slagplanken t.b.v. dubbele poort 1 rij	st	2,00	V	
363	ZITELEMENTEN				
363010	Aanbrengen zitelement	st	4,00	V	
37	GROENVOORZIENING				
370010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	5,00	V	
370020	Aanbrengen wortelscherm.	m	105,00	V	
370030	Zaaien randstroken	are	4,00	V	
4	FASE 3: REALISATIE OEFENVELD EN ROND CLUBGEBOUW				
41	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
410010	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. 1,5x2	m2	327,00	V	
410020	Opnemen verharding van prefabriceerde betonplaten. 2x2	m2	144,00	V	
42	GRONDWERK				
421	MELDING BESLUIT BODEMKWALITEIT				
421010	Melding besluit bodemkwaliteit	EUR		N	
422	GROND ONTGRAVEN				
422010	M3.d zand ontgraven uit voorbelasting	m3	156,00	V	
422020	Zand ontgraven t.b.v straatbakstenen	m3	62,00	V	
422030	Grond ontgraven uit cunet bomen	m3	200,00	V	
423	GROND VERVOEREN				
423010	Grond vervoeren - M3.d zand	m3	156,00	V	
423020	Grond vervoeren - zeer fijn zand	m3	62,00	V	
423040	Grond vervoeren - M3.d zand naar verwerking	m3	411,00	V	
423050	Teelgrond vervoeren	m3	2.200,00	V	
424	GROND DEPOT				
424010	M3.d zand verwerken in depot	m3	156,00	V	
424020	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	411,00	V	
424030	Teelgrond ontgraven uit ophoging.	m3	2.200,00	V	
425	GROND VERWERKEN				
425010	Aanbrengen zand in cunet,	m3	411,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
425020	Aanbrengen grond - bomen	m3	1.000,00	V	
425030	Aanbrengen grond -talud	m3	1.000,00	V	
425040	Aanbrengen grond	m3	200,00	V	
426	GROND BEWERKEN				
426010	Verdichten zand in aanvulling	m2	1.300,00	V	
426020	Profileren oppervlakken.	m2	1.300,00	V	
426030	Verdichten zand voor zandbed	m2	1.300,00	V	
43	KABELS EN LEIDINGEN				
431	VERLICHTING				
431010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	150,00	V	
432	DRAINAGE				
432020	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	400,00	V	
432030	Aanbrengen drains voor horizontale drainage. (sleufloos)	m	60,00	V	
432040	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	15,00	V	
432080	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage ontluchting	st	1,00	V	
432090	Doorsteken drains van horizontale drainage.	m	400,00	V	
432100	Doorsteken drains van horizontale drainage. 80 mm	m	60,00	V	
432110	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m	m	150,00	V	
432120	Doorsteken drains van horizontale drainage. 10 m 80 mm	m	10,00	V	
433	RIOLERING				
4331	<u>Leidingen</u>				
433110	Aanbrengen PP-buis diam. 160 mm.	m	100,00	V	
4332	<u>Lijngoot</u>				
433210	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	120,00	V	
433220	Aanbrengen vuilvangelement in goot van geprefabriceerde betonelementen.	st	5,00	V	
433230	Aanbrengen PP-buis diam. 125 mm.	m	35,00	V	
433240	Aanbrengen PP-hulpstuk. T-stuk	st	8,00	V	
433250	Aanbrengen PP-hulpstuk. bochtstuk 45 gr.	st	16,00	V	
4333	<u>Putten</u>				
433310	Aanbrengen PP put 600 mm	st	1,00	V	
433320	Aanbrengen putrand met deksel. (put 600).	st	1,00	V	
434	BEMALING				
434010	Uitwerking en toepassen van de bemalingseisen.	EUR		N	
434020	Aanbrengen brondrain	m	100,00	V	
434030	Aanbrengen bronbemaling	EUR		N	
434040	Instandhouden bronbemaling.	dag	15,00	V	
434050	Verwijderen bronbemaling.	EUR		N	
44	VERHARDING				
441	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
441010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	500,00	V	
441020	Aanbrengen straatlaag.	m2	500,00	V	
441030	Aanbrengen straatlaag.	m2	60,00	V	
441040	Afwerken zandbed.	m2	1.300,00	V	
442	BANDEN EN GOTEN				
442010	Aanbrengen opsluitbanden van beton - kunstgras	m	168,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
442020	Aanbrengen opsluitbanden van beton - SBS	m	250,00	V	
442030	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	401,00	V	
442040	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton.	st	8,00	V	
442050	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	18,00	V	
442060	Pasmaken van betonbanden. 100x200	st	20,00	V	
442070	Aanbrengen klemgoot recht (Sand-dressed)	m	168,00	V	
442080	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	105,00	V	
443	STRAATBAKSTENEN				
443010	Lev. en aanbr. straatbakstenen, dikformaat, HV, rood-paars bont	m2	390,00	V	
443020	Lev. en aanbr. straatbakstenen, dikformaat,KV, rood-paars bont	m2	105,00	V	
443030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	20,00	V	
444	BETONTEGELS				
444010	Aanbrengen betontegels. 400x600	m2	69,00	V	
444020	Aanbrengen betontegels. 500x500 m	m2	30,00	V	
444030	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	5,00	V	
445	BETONPLATEN				
445010	Aanbrengen prefab betonplaten. 1 x 2	st	9,00	V	
445020	Aanbrengen prefab. betonplaten. 1,5 x 2	st	109,00	V	
445030	Aanbrengen prefab. betonplaten. 2x2	st	36,00	V	
445040	Zagen van betonverharding.	m	20,00	V	
445050	Aanbrengen voegen	m	465,00	V	
445060	Leveren prefab. betonplaten. 1,5 x 2	st	10,00	V	
445070	Leveren prefab. betonplaten. 2 x 2	st	4,00	V	
446	HALFVERHARDING				
446010	Aanbrengen halfverharding voetpad, Aquado – onderlaag	m2	130,00	V	
446020	Aanbrengen halfverharding voetpad, Aquado – toplaag	m2	130,00	V	
447	TRAPTREDE				
447010	Aanbrengen fundering van ongebonden steenmengsel	m2	45,00	V	
447020	Aanbrengen laag zandcement.	m2	45,00	V	
447030	Aanbrengen trapconstructie prefab elementen.	m	62,50	V	
448	GATEN IN BETONPLATEN				
4481	<u>Gaten maken in elementenverharding</u>				
448110	Boren gaten in betonplaten leunhek	st	46,00	V	
448120	Boren gaten in betonplaten hekwerken	st	25,00	V	
448130	Boren gaten in betonplaten t.b.v. poorten	st	2,00	V	
448140	Boren gaten in betonplaten t.b.v. lichtmasten	st	2,00	V	
4482	<u>Gaten dichten in elementenverharding</u>				
448210	Dichten gaten rondom staanders leunhek	st	46,00	V	
448220	Dichten gaten rondom staanders ballenvangers	st	25,00	V	
448230	Dichten gaten rondom poortstaanders.	st	2,00	V	
448240	Dichten gaten rondom lichtmasten	st	2,00	V	
45	KUNSTGRAS				
451	FUNDERING				
451010	Cultivateren.	are	15,02	V	
451020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	1.502,00	V	
451030	Profileren oppervlakken.	m2	1.502,00	V	
451040	Aanbrengen sportspecifieke fundering lava	m2	1.502,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451050	Aanbrengen Foam-layer	m2	1.502,00	V	
452	KUNSTGRASMAT				
452020	Aanleggen kunstgrassportveld hockey - Sand-dressed oefenveld	st	1,00	V	
453	VELDINRICHTING				
453010	Aanbrengen hoekvlagstok	st	2,00	V	
453020	Aanbrengen inrichting wedstrijd hockeydoel	st	1,00	V	
454	ONDERHOUDSPAN EN INSPECTIES				
454010	Opstellen onderhoudsschema / advies. (sand-dressed k.g.)	EUR		N	
454020	Inspecteren.	keer	10,00	V	
46	TERREININRICHTING				
461	HEKWERKEN				
461010	Aanbrengen leunhek 1,10 m met dubbelstaafmat	m	113,00	V	
461020	Aanbrengen terreinhek 1,20 m	m	75,00	V	
461040	Aanbrengen ballenvanger 7,0 m hoog	m	60,00	V	
461050	Aanbrengen dubbele toegangspoort 3,5 x 1,1 m	st	1,00	V	
462	SLAGPLANKEN				
462010	Aanbrengen slagplanken 1 rij	m	138,00	V	
462020	Aanbrengen slagplanken 3 rijen	m	35,00	V	
462030	Aanbrengen slagplanken t.b.v. dubbele poort 1 rij	st	3,00	V	
47	GROENVOORZIENING				
470010	Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00	V	
470020	Zaaien randstroken	are	14,00	V	
5	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
51	PROEFSLEUVEN				
510010	Graven proefsleuf.	m	60,00	V	
52	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
520010	Inzetten werknemer stratenmaker	uur	40,00	V	
520020	Inzetten werknemer opperman	uur	40,00	V	
520030	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V	
520040	Inzetten wiellader.	uur	40,00	V	
520050	Inzetten tractor.	uur	40,00	V	
53	RIJPLATEN				
531	FASE 1				
531010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	350,00	V	
531020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	16.000,00	V	
531030	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
531040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	350,00	V	
531050	Toepassen rijplatenbaan toepassingslocatie Bovenduist	m	250,00	V	
532	FASE 2				
532010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	150,00	V	
532020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	3.000,00	V	
532030	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
532040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	150,00	V	
532050	Toepassen rijplatenbaan toepassingslocatie Bovenduist	m	250,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533	FASE 3				
533010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	150,00	V	
533020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	9.000,00	V	
533030	Verplaatsen rijplatenbaan.	EUR		N	
533040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	150,00	V	
533050	Toepassen rijplatenbaan toepassingslocatie Bovenduist	m	250,00	V	
54	AFZETTINGEN				
540010	Aanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit.	EUR		N	
55	BOUWHEKKEN				
551	FASE 1				
551010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00	V	
551020	Instand houden tijdelijke afrastering.	week	16,00	V	
551030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	200,00	V	
552	FASE 2				
552010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	V	
552020	Instand houden tijdelijke afrastering.	week	22,00	V	
552030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	100,00	V	
553	FASE 3				
553010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	200,00	V	
553020	Instand houden tijdelijke afrastering.	week	16,00	V	
553030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	200,00	V	
56	COÖRDINATIE				
560010	Coördinatie verlichting	EUR		N	
560020	Coördinatie berekening	EUR		N	
560030	Coördinatie toegangspoort	EUR		N	
560040	Coördinatie keuring en certificatie kunstgrasconstructie	EUR		N	
560050	Coördinatie Duurzaam beton	EUR		N	
560060	MKI-As-Builtberekening	EUR		N	
57	REVISIE				
570010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	75.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				