

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden

Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8
Besteknummer:	P24-0171-bk03
Tekeningnummers:	K24-0171-009

Bestekswijzigingen			
Nummer	Verwijzing naar document en vindplaats waar mededeling betrekking op heeft	Mededeling	
Deel 2.1			
A		Bijlagen vergunningen toegevoegd, bijlagen 9 en 10	
B		Bijlage grondbalans bijgewerkt	
Bestek Deel 2.2			
C	Post 110010, 110050	Post vervallen, post toegevoegd voor instandhouden stamommanteling	
D	Post 110020	Hoeveelheid leverantie bouwhekken gewijzigd	
E	Post 120110, 120120, 120130	Hoeveelheden verwijderen en aanbrengen amfibieenscherm gewijzigd.	
E	Post 330010, 330020, 340010	Tekst maximale vervoersafstand opgenomen	
F	Post 330050, 330060	Post vervalt, geen grondafvoer	
G	Post 381010	Post vervalt, geen partijkuring	
H	hoofdstuk 4511, 4513, 4514, 4516	Aantal HWA huis- en kolkaansluitleidingen gewijzigd, incl. aantal inlaten en hulpstukken. Tekst toegevoegd over fasering t.a.v. huisaansluitingen	
I	hoofdstuk 4512	Tekst toegevoegd over fasering t.a.v. huisaansluitingen	
J	Post 700160	Post tekstueel gewijzigd. Tekst periode van instandhouden verwijderd.	
K	Post 820040	Post tekstueel gewijzigd. Het betreft alleen de coördinatie en afstemming tussen de civiele aannemer en de leverancier van het rioolgemaal moet nog steeds plaats vinden t.b.v. de levering van het betonput. Het mechanisch en elektrisch deel van het gemaal wordt later buiten dit bestek om aangebracht	
L	Hoofdstuk 3 Grondwerk	Diverse grondwerkzaamheden en hoeveelheden gewijzigd vanwege: – ruimte t.b.v. bouwwerkzaamheden bouwer (aanbrengen steiger) – aanpassing hoogte keerwanden en funderingsopbouw – inkorten rioolsleuf tussen bouwblokken 1 en 2 – afvoer grond is komen te vervallen, al het overtollige grond wordt vervoerd naar denot	
M	Post 510110, 530010, 541010, 541020	Hoeveelheden bouwweg gewijzigd, inclusief kantopsluiting	
N	Post 410010, 431040, 441210	Hoeveelheden DT-riool en putten gewijzigd	
O	Post 489120, 489130	Hoeveelheden te reinigen riolering gewijzigd	

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden

Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8
Besteknummer:	P24-0171-bk03
Tekeningnummers:	K24-0171-009

P	Hoofdstuk 6	Post 611010 t/m 611050: Hoeveelheden zijn gewijzigd Nieuwe posten toegevoegd voor het leveren en aanbrengen van keerwanden met een hoogte van 1,25 meter en 1,75 meter. Tevens is een post toegevoegd voor de engineering van de keerwanden, betreffende de technische uitwerking voor plaatsing van de wanden, hoekoplossingen en opstellen leunplan	
Q	Hoofdstuk 95 Stelpost	Stelpost toegevoegd voor de herstellen van particuliere percelen na plaatsing van de keerwanden.	

Tekeningen

R	K24-0171-009	Diverse wijzigingen: Blad 01: Bouwhak toegevoegd, hoeveelheid te ontgraven watergang gewijzigd, verwijderen voorbelasting gewijzigd ter plaatse van profiel C- C en D-D. Blad 02: Uit te breiden wateroppervlak gewijzigd, aantal HWA- huisaansluitleidingen gewijzigd. Put en HWA-riolering ter plaatse van parkeerhof tussen bouwblokken 1 en 2 is vervallen. Blad 03: Oppervlakte bouwwegen en te ontgraven water gewijzigd. Blad 04: profiel C-C en D-D, E-E en F-F gewijzigd	
---	--------------	--	--

Bijlagen

S		Bijlage grondbalans bijgewerkt	
---	--	--------------------------------	--

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden

Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8
Besteknummer:	P24-0171-bk03
Tekeningnummers:	K24-0171-009

Vragen vanuit inschrijvers

Vraagnr.	Verwijzing naar document en vindplaats waar vraag betrekking op heeft	Vraag	Reactie
Algemeen			
1		Wij vragen de aanbestedende dienst de inschrijfdatum te heroverwegen en de einddatum te verlengen met circa 1-2 weken. Dit gezien de korte termijn voor uitvragen van bepaalde besteksposten bij leveranciers en onderaannemers. Hiervan zijn wij afhankelijk om een gedegen concurrerende inschrijving te kunnen doen	Nee, de inschrijfdatum wordt niet 1-2 weken verschoven. Door het later publiceren van de Nota van Inlichtingen wordt de inschrijfdatum verschoven naar 8 oktober om 12.00 uur. Dit is aangepast in de aanbestedingsleidraad.

Bestek Deel 2.2

2	post 412010	Staat opdrachtgever toe gebruikte stalen buis toe te passen?	Ja, dat is toegestaan om een gebruikte stalen buis toe te passen. Dit is tekstueel toegevoegd aan de bestekspost.
3	post 431210	Wat is het zwaarste gewicht van het gemaal?	Het gewicht van het zwaarste element is ca. 6 ton. Dit is tekstueel toegevoegd aan de bestekspost.
4	post 451310	Dienen de hulpstukken geleverd te worden?	Ja, leverantie toegevoegd aan de bestekspost
5	post 451320	Dienen de hulpstukken geleverd te worden?	Ja, leverantie toegevoegd aan de bestekspost
6	post 451410	Dienen de hulpstukken geleverd te worden?	Ja, leverantie toegevoegd aan de bestekspost
7	post 451420	Dienen de hulpstukken geleverd te worden?	Ja, leverantie toegevoegd aan de bestekspost

Formulier mededelingen, vragen en antwoorden

Project:	Het Oosterland te Mijdrecht, Bouwrijp maken Deelgebied 8
Besteknummer:	P24-0171-bk03
Tekeningnummers:	K24-0171-009

8	post 700080	Wat dient de inschrijver aan te houden voor de duur van het instandhouden?	Tot einde werk, eind april.
9	post 810010	"OG verklaart de RAW2020 van toepassing op haar bestek. Volgens artikel 62.17.03 van deze Standaard dienen de verkeersmaatregelen gespecificeerd te zijn. Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: 1. Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder? 2. Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing kunnen zijn: 1. Besteksposten opnemen met verrekenbare hoeveelheden met post voor hekken, post voor borden, post voor omleidingsborden e.d. en bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen. 2. Bestekspost opstellen verkeerstekening verrekenbaar stellen en toepassen verkeersmaatregelen op stelpost opnemen. 3. Verkeerstekeningen aanleveren per fase, zodat alle inschrijvers exact weten welke verkeersmaatregelen toegepast moeten worden en dit ook kunnen afprijzen. 4. Alle posten verkeersmaatregelen laten vervallen en alles op een stelpost verrekenbaar."	Hoofdstuk 81 is komen te vervallen. Stelpost 950080 toegevoegd voor het toepassen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden in en langs de Schattekerkerweg (tijdelijk voet- en fietspad).

Bestek Deel 3

10	hfd.st. 01 07 01	Staat OG toe dat de aannemer een concernverklaring afgeeft in plaats van een bankgarantie?	Nee, de opdrachtgever staat dit niet toe. De aannemer dient een bankgarantie af te geven.
----	------------------	--	---