GRONDBALANS

			Ontgraven				Vervoeren					Verwerken												
						Omschrijving	Niet vervoeren	Zand vervoeren naar plaats van verwerken	Grond vervoeren naar plaats van verwerken	Compensatie t.b.v. grondbalans	Aanbrengen tijdelijke dam in watergang	Grond verwerken in cunet, in- en uitrit Airborne Avenue	Aanbrengen zandbed zitelementen	Aanbrengen zandbed van zand in zandbed	Aanbrengen zandbed van brekerzand	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Airborne onder verharding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Airborne buiten verharding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Circular uitbreiding	Aanbrengen zand in zandbed, K&L strook Circular	Aanbrengen dam in watergang	Grond verwerken in terrein, bermen	Aanvullen sleuf VWA-riool ø250 mm	Aanvullen sleuf VWA uitleggers ø160 mm	Afgevoerde grond
Postnr.	**Omschrijving**	**eenheid**	**Grond (zandige klei)**	**Zand in zandbed**	*****	**postnr.**	******	241010	241020	******	114111	251110	251210	251220	251230	251240	251250	251260	251270	252010	254010	332130	335150	******
	Ontgraven																							
114113	Verwijderen tijdelijke dam in watergang	m3	80						80												80			
221010	Ontgraven uit cunet, zandbed in- en uitrit Airborne Avenue	m3		130				130						130										
221020	Ontgraven uit cunet, zandbed Circular Avenue	m3		660				660						660										
221030	Ontgraven uit cunet, zandbed Panorama	m3		1380				1380						1380										
221040	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F1	m3	1680						1680												1680			
221050	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F3 / F4	m3	80						80												80			
221060	Ontgraven uit cunet, fiets- en voetpaden F6	m3	1200						1200												1200			
221070	Ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Airborne	m3	45						45												45			
221080	Ontgraven uit cunet, onderhoudsvak Circular	m3	35						35												35			
221090	Ontgraven uit cunet, inritten	m3	175	165				165	175					165							175			
221100	Ontgraven uit cunet, langsparkeervakken	m3	210						210												210			
221110	Ontgraven uit cunet, uitbreiding basistracé Circular	m3	280						280												280			
221120	Ontgraven uit cunet, basistracé Circular	m3	160						160												160			
221130	Ontgraven uit cunet, basistracé Airborne	m3	290						290												290			
221140	Ontgraven uit cunet, greppels	m3	200						200												200			
222010	Ontgraven uit watergang, woonrijp profiel	m3	1440						1440		80	210								55	1095			
222020	Ontgraven uit watergang, Imagination Avenue	m3	480						480												480			
222030	Ontgraven uit watergang, GDC4	m3	1450						1450												1450			
222050	Ontgraven uit watergang, voedselbos profiel 13	m3	920						920												920			
332110	Ontgraven t.b.v. sleuf VWA-riool ø250 mm	m3	2100				2080		20												20	2080		
335120	Ontgraven t.b.v. sleuf VWA uitleggers ø160 mm	m3	120				120																120	
280010	Leveren zand in zandbed	m3			4415					4415			45	485		2560	520	280	250	275				
280020	Leveren brekerzand	m3			500					500					500									
		m3																						
		m3																						
		m3																						
		m3																						
	Totaal ontgraven	m3	10945	2335																				
	Totaal verwerken	m3									80	210	45	2820	500	2560	520	280	250	330	8400	2080	120	0
	Totaal vervoeren	m3					2200	2335	8745															
	Totaal ontgraven/vervoeren/verwerken	**m3**	**18195**				**18195**				**18195**													